

Plan de acceso ao hábitat digno para as persoas habitantes dos asentamentos precarios na cidade da Coruña.

Revisión Abril 2016

REDACCIÓN
Arquitectura Sen Fronteiras

PROMOCIÓN
Concello da Coruña
Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda

A Coruña, novembro de 2015

1. Introducción
 - 1.1 Presentación e xustificación do plan
 - 1.2 Enfoque do plan
2. Contexto e antecedentes
 - 2.1 Contexto actual das políticas de vivenda
 - 2.2 Aproximación á situación de vulnerabilidade social
 - 2.3 A problemática da exclusión residencial no contexto local
 - 2.4 Orixe e evolución histórica dos asentamentos
3. Estado actual dos asentamentos precarios na cidade da Coruña
 - 3.1 Descrición dos aspectos comúns aos 3 asentamentos
 - 3.2 Caso do Portiño
 - 3.3 Caso das Rañas
 - 3.4 Caso da Pasaxe
4. Identificación dos recursos existentes vinculados ao acceso ao hábitat digno
 - 4.1 Relación de axentes participantes
 - 4.2 Relación de materiais e ferramentas
5. Identificación de problemas e liñas estratéxicas
 - 5.1 Árbore de problemas.
 - 5.2 Obxectivo xeral e liñas estratéxicas
6. Plan de Medidas
 - 6.1 Enfoque metodolóxico
 - 6.2 Cronograma
 - 6.3 Plan de fases fundamentais
 - 6.4 Plan de medidas específicas
7. Consideracións para a implementación do plan
 - 7.1 Proceso de elaboración do Plan
 - 7.2 Previsión de recursos humanos e coordinación
 - 7.3 Seguimento e avaliación
- Anexos
 1. Gráfico do proceso de participación
 2. Situación segundo o proceso de participación das unidades convivenciais
 3. Ficha de recollida de datos (censo)
 4. Tabla de grupos específicos por ámbito territorial
 5. Información urbanística por asentamentos
 6. Estudos de caso

ACRÓNIMOS

ACLAD_ Asociación Ciudadana de Lucha contra la droga.
API_ Área de Planeamiento Incorporado
AR_ Área de reparto
ASF_ Arquitectura Sen Fronteiras
AVV_ Asociación de Veciños
CCM_ Centro Cívico Municipal
CE_ Constitución Española
CEIP_ Centro Educación Infantil e Primaria
CIFP_ Centro Integrado de Formación Profesional
CIM_ Centro de Información da Muller
CMATI_ Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras.
CMIX_ Centro de Información Xuvenil
DESC_ Derechos Económicos, Sociais e Culturais
DOG_ Diario Oficial de Galicia
DUDH_ Declaración Universal de Dereitos Humanos
EAPN_ Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
EDAR_ Estación de Depuración de Augas Residuais
EI_ Educación Infantil
ESO_ Educación Secundaria Obrigatoria
EUROMA_ Rede Europea para a Inclusión Social da Poboación Xitana no Marco dos Fondos Estructurais
EMALCSA_ Empresa Municipal de Aguas de La Coruña S.A
EMVSA_ Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades
ETECH_ Equipo Técnico para Erradicación do Chabolismo
EXB_ Ensinanza Xeral Básica
FEADER_ Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEDER_ Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FP_ Formación Profesional
FSG_ Fundación Secretariado Gitano.
FSE_ Fondo Social Europeo
IES_ Instituto Educación Secundaria
IIHS_ Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional-Social
IIS_ Itinerarios Individualizados de Inclusión Social
IGVS_ Instituto Galego de Vivenda e Solo
IPIS_ Itinerarios Personalizados de Inserción Social.

LOUGA_ Lei de Ordenación Urbanística de Galicia
OCV_ Oficina de Cooperación e Voluntariado
OHCHR_ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OMA_ Oficina de Medioambiente
PaHD_ Plan de Acceso ao Hábitat Digno para as persoas habitantes dos asentamentos precarios na cidade de A Coruña
PNC_ Pensión non contributiva
PEP_ Plan Especial de Penamoa
PIDESC_ Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais
PMAL_ Programa Municipal de Aluguer
PNR_ Programa Nacional de Reformas
POL_ Plan de Ordenación do Litoral de Galicia
PXOM_ Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña
RAI_ Renda Activa de Inserción
RISGA_ Renda de Inserción Social de Galicia
SIX_ Sistemas de Información Xeográfica
S.R.E.P_ Solo Rústico Especialmente Protexido
UAS_ Unidade de Atención Social
UGACOTA_ Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado
UC_ Unidades Convivenciais
UDC_ Universidade de A Coruña
UE_ Unión Europea
USC_ Universidade de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación e xustificación do Plan

O Plan de Acceso ao Hábitat Digno para as persoas habitantes dos asentamentos precarios na cidade da Coruña (PaHD 2016) vén dado pola decisión e compromiso do Goberno Municipal da Coruña de eliminar a situación do chabolismo mediante un enfoque integral, coordinado e coherente co modelo actual de cidade inclusiva. Este proxecto foi impulsado e liderado pola Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda en colaboración coas concellerías de Participación e Innovación Democrática, Igualdade e Diversidade, Emprego e Economía Social, Medio Ambiente e Sostenibilidade e Xustiza Social e Coidados. O deseño e redacción foron levados a cabo entre setembro e novembro do 2015 pola entidade Arquitectura Sen Fronteiras (ASF-Galicia) e incorporou a súa experiencia dos últimos cinco anos de traballo.

As partes promotoras deste documento comparten a vontade de implementar un Plan promovido dende o goberno municipal que garanta o acceso ao hábitat e sexa sensible a esta situación de exclusión que foi derivada da problemática residencial mantida na cidade dende hai décadas. A estratexia proposta pretende tecer unha rede entre todos os axentes implicados e traballar na transformación desta realidade dende unha lóxica de dereitos e de maneira participativa e colaborativa coa poboación habitante dos asentamentos e da cidadanía en xeral. A poboación dos asentamentos está disposta a traballar conxuntamente coas figuras de responsabilidade política e cos equipos técnicos, pero é preciso que o organigrama da corporación municipal incorpore un importante reforzo nos recursos humanos existentes, tanto no ámbito social como no habitacional, con capacidade para buscar novas vías de financiación, formular propostas innovadoras e axustadas á realidade e implementar alternativas habitacionais que se acompañen de medidas de acceso ao emprego e de fomento da participación cotiá en actividades significativas. En definitiva, un equipo político-técnico e cidadán comprometido socialmente coa poboación, con capacidade para traballar conxuntamente e empregar

todas as súas ferramentas en aras de garantir o dereito ao hábitat digno.

A primeira parte do Plan está dirixida a contextualizar o fenómeno da exclusión residencial así como a desenvolver os antecedentes e o estado actual dos asentamentos chabolistas da cidade da Coruña (puntos 2 e 3) e a identificar os recursos existentes relacionados á intervención nesta temática (punto 4). Na segunda parte móstrase unha aproximación máis analítica e identifícanse de forma xeral algunhas das problemáticas relacionadas con diferentes dimensións da vida cotiá e os contextos derivados da exclusión residencial dos asentamentos. Os obxectivos e as liñas estratéxicas que guían o enfoque do Plan son tamén presentados de forma esquemática (punto 5). Nunha terceira parte, achégase unha proposta xeral para o posterior desenvolvemento dun plan de medidas e accións fundamentais baixo unha perspectiva metodolóxica holística, participativa e coordinada cos diferentes axentes sociais (punto 6). Finalmente, establécense unha serie de criterios e aspectos formais a ter en conta para o correcto desenvolvemento, seguimento e avaliación continua do Plan (punto 7). Os Anexos conteñen materiais que complementan ou clarifican a información contida nos anteriores apartados.

1.2 Enfoque do Plan.

Que se pretende acadar co Plan?

O Plan pretende garantir o acceso ao hábitat digno¹ para as persoas habitantes dos asentamentos precarios en condicións seguras, axeitadas e sostibles, traballando

¹ Entendendo por hábitat digno o que cumpre os parámetros especificados na Observación xeral nº4 adoptada polo Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (DESC) de conformidade co párrafo 1 do artigo 11 do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) das Nacións Unidas.

para eliminar a situación do chabolismo na cidade da Coruña dun xeito equitativo.

Para que se implementa o Plan?

O Plan impleméntase para poñer en marcha as ferramentas políticas precisas, seguindo un modelo territorial inclusivo e de convivencia, para que as persoas non teñan que vivir en entornos e aloxamentos que polas súas características non sexan hábitats dignos e para que sexan recoñecidos os dereitos da poboación precarista.

Fundamentos do Plan.

O Plan baseáse na premisa de que as sociedades deben garantir o acceso e pleno disfrute dos **dereitos humanos**² para o total da cidadanía e ao mesmo tempo reconece a gran responsabilidade que teñen as autoridades políticas como axente social para levar a cabo este obxectivo dentro da súa xurisdición.

A cidade da Coruña leva consigo unha traxectoria histórica de 50 anos de situación de chabolismo na que se evidencia a vulneración do dereito ao hábitat para unha parte da poboación.

A ausencia dunha vivenda e entorno dignos, sendo unha necesidade humana básica que garante as condicións de vida na cotidianidade, está intimamente ligada a un marco de exclusión residencial e social no que se ven vulnerados unha boa parte dos dereitos e no que a desigualdade está cada vez máis pronunciada.

A transformación deste escenario de inxustiza social debe ser unha das prioridades do goberno municipal e formar parte da creación do seu modelo de cidade inclusivo.

A loita por un marco de xustiza e igualdade³ que garanta o dereito a un hábitat digno para a poboación da Coruña precisa necesariamente dunha estratexia territorial de desenvolvemento urbano liderada polo Pleno Municipal e que afronte de xeito integral e multidimensional a problemática de vivenda e hábitat existente nos asentamentos precarios da cidade.

Principios do Plan.

A implementación do Plan está dirixida a eliminar a situación de precariedade e a posibilitar o acceso e satisfacción dos dereitos en igualdade de oportunidades⁴ que o total da cidadanía: todas as persoas habitantes dos asentamentos precarios na cidade da Coruña son suxeitos do Plan. Este pretende superar as barreiras que sitúan ás persoas habitantes dos asentamentos precarios nunha posición de desvantaxe e equiparar as súas oportunidades, respecto da totalidade da poboación da cidade de A Coruña, para acceder a un hábitat digno e axeitado en condicións de seguridade xurídica (**principio de universalidade**).

As necesidades serán recoñecidas a nivel individual e atendendo ás particularidades dos proxectos vitais e de transición a un hábitat digno. Terase en conta a autonomía e autodeterminación de cada participante. As intervencións serán individualizadas co fin de recoñecer e respectar as necesidades e intereses sobre o tipo de hábitat e sobre a estratexia a seguir para acceder ao mesmo (**principio de individualidade**).

A formulación do Plan como proceso dinámico e transformador achega a necesidade de entender os itinerarios individuais e comunitarios dunha forma gradual que vai identificando etapas ou fases nas que se atopan as

2 ONU 1948, Declaración Universal de Dereitos Humanos (DUDH)

3 Constitución Española (CE, en adiante) 1978 Artículo 14

4 Programa e Declaración de Viena 1993

persoas, familias e comunidades (principio de **gradualidade**).

Apóstase por unha estratexia sensible aos cambios polo que a reformulación tanto das accións como dos dispositivos para levar a cabo estas últimas é un valor implícito dentro da formulación xeral (principio de **flexibilidade**).

Establécese unha mirada dende o recoñecemento e o dereito das persoas a vivir, identificarse e participar no marco dunha cultura que signifique a súa vida. Búscase un modelo de cidade que promova espazos de convivencia e encontro para o diálogo cultural interno e externo, garantindo a igualdade de xénero. As accións que se leven a cabo deberán ser sensibles á identidade, sentido de pertenza e significados culturais manifestados polas persoas e comunidades (principio de **interculturalidade**).

A implementación do Plan terá que ter en conta os aportes e a responsabilidade de todas as partes implicadas para construír de forma colaborativa unha estratexia de acción para o desenvolvemento de medidas en cada un dos ámbitos (habitacional, sociolaboral e de participación cotiá). Cómpre atopar as sinerxias na formulación destas medidas, de forma que todas elas conflúan en favor da promoción da inclusión social das persoas habitantes nos asentamentos precarios da Coruña dende unha estratexia integral de acceso ao hábitat (principio de **corresponsabilidade**).

As propostas de acción terán que garantir na medida do posible o sentido de continuidade e perspectiva a longo prazo dos procesos iniciados co fin de construír alternativas habitacionais que contemplan, ademais do acceso a unha vivenda, a eliminación da problemática do chabolismo e a promoción da inclusión social. A coordinación e aproveitamento dos recursos, dos axentes e dos medios dispoñibles é unha condición necesaria para intervir dunha forma global nos diversos factores que determinan a situación de exclusión e para crear fórmulas axustadas (principio de **proporcionalidade**).

Cómo afrontar a situación do chabolismo⁵ na Coruña: o modelo de cidade inclusiva dende a Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda

O presente Plan vén fundamentado nunha decisión política de construción dun modelo de cidade inclusiva para toda a poboación polo que conforma unha das estratexias dentro das políticas de acceso ao hábitat digno, fundamentadas sobre unha lóxica de dereitos, xustiza e igualdade.

Todas as persoas habitantes dos asentamentos están nunha situación de precariedade habitacional. Este feito relaciónase no ámbito físico coa carencia de vivenda e dun entorno en condicións mínimas de habitabilidade e salubridade; no ámbito xurídico, coa carencia duns dereitos recoñecidos sobre a súa vivenda; e no ámbito social pola situación de desigualdade e exclusión xerada e mantida ao longo do tempo como consecuencia desta condición de precariedade residencial mantida ao longo do tempo.

No plano xurídico, propónse a modificación da situación de precariedade habitacional a través do recoñecemento dos dereitos de uso adquiridos que posúen estas persoas. O Plan propón transformar esta situación de inseguridade e desprotección para buscar alternativas habitacionais nun marco de seguridade xurídica coherente coas liñas de planificación territorial e modelo de cidade liderado polo actual goberno municipal.

O Plan é unha ferramenta necesaria para acadar a igualdade de oportunidades para o acceso ao hábitat digno entre toda a cidadanía, estando definido temporalmente ata acadar este obxectivo. Neste marco, a estratexia territorial do goberno municipal debe recoñecer os dereitos de

⁵ Lei de Erradicación do chabolismo (Lei 5/1989):
Enténdese por chabolas aqueles habitáculos que, non reunindo as características e condicións de vivendas nin sendo susceptibles de se converteren en tales, están a ser utilizados como morada humana.


uso da poboación dos asentamentos precarios e comprometerse, a través do presente Plan, a garantir o seu acceso a un hábitat digno e axeitado incluído territorial e socialmente.

A partir da iniciativa da Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, pola súa competencia en planificación territorial, o Pleno Municipal ten a capacidade de tomar as decisións que permitan organizar e xestionar os medios para garantir este dereito ás persoas habitantes dos asentamentos precarios, atendendo a uns valores de desenvolvemento económico, social, medioambiental e de convivencia en todo o territorio municipal.

A creación deste modelo de cidade inclusivo é un reto acolrido por todo o Grupo de Goberno. Por este motivo, malia que o equipo de *Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda* sexa o promotor da iniciativa, é imprescindible

o compromiso e apoio da totalidade das Concellarías, desenvolvendo de forma complementaria as medidas que garantan a súa sostenibilidade e orientación de cara a inclusión a medio-longo prazo da poboación dos asentamentos precarios.

Con esta proposta de acción preténdese vencer a situación de precariedade habitacional que posiciona á poboación dos asentamentos nunha situación de desigualdade. Mediante a equiparación co resto da cidadanía da situación xurídica con respecto á vivenda e a eliminación das desigualdades que se foron orixinando na exclusión residencial. Búscase un contexto no que a poboación dos asentamentos poida acceder a un hábitat digno e participar na vida cotiá en igualdade de oportunidades. O Plan rematará no momento en que esta barreira sexa superada e non se precise dunha estratexia específica de acceso ao hábitat.



2. CONTEXTO E ANTECEDENTES

2.1 Contexto actual das políticas de vivenda

As políticas de vivenda que se desenvolveron nas últimas décadas no estado español foron froito dos intereses económicos que especularon coa vivenda como unha mercancía e non a consideraron como un dereito social que contribúe ao desenvolvemento humano, tal como é recoñecido no ámbito internacional⁶. Compre que os poderes públicos asuman a súa responsabilidade na materia e garantan o dereito á vivenda⁷ para toda a cidadanía, especialmente para os colectivos en situación de maior vulnerabilidade.

A diferenza doutros países europeos onde a porcentaxe de vivenda social é moito maior⁸, no estado español promoveuse, a partir dos anos 50, un acceso á vivenda en réxime de propiedade privada, obviando outros tipos de tenencia como por exemplo o alugueiro ou a cesión de uso⁹. Actualmente, o mercado residencial (xa sexa de vivendas novas ou usadas) é o mecanismo dominante de provisión de vivenda fronte ao sistema público, que é minoritario.

Este modelo de propiedade que se veu consolidando nas últimas décadas provocou que o parque público de vivenda social co que conta a administración sexa insuficiente

para acoller a todas as persoas que a día de hoxe non teñen garantido o acceso á vivenda.

Este proceso de produción de vivendas das últimas décadas foi dependente da lóxica produtivista do sector inmobiliario. Entre os anos 2000 e 2007 duplicouse a construción de vivendas no estado español pasando de 350.000 a 700.000 respectivamente [Fonte: Ministerio de Vivenda]. Sen embargo, este crecemento non respondeu á necesidade de vivenda das persoas con menos recursos, senón que se priorizaron os intereses especulativos derivados da demanda de vivendas turísticas ou secundarias, ao ser mercadas como inversión. Desta maneira, o modelo reforzouse cun incremento da produción de vivendas libres en detrimento das vivendas protexidas, ocupando o solo das cidades e contribuíndo así ao incremento abusivo dos prezos da vivenda que experimentou o país nos últimos anos, pasando o prezo dunha vivenda de 90 m² a máis do dobre entre os anos 2000 e 2007 [Fonte: Ministerio de Vivenda]¹⁰.

O carácter insostible destas políticas tivo como consecuencia que no ano 2011 existisen en Galicia 300.000 vivendas baleiras, das cales 120.000 pertencían á provincia da Coruña e 19.000 ao Concello da Coruña (datos do INE de 2011). Se ben estes datos non son completamente fiables nin debidamente actualizados por non coñecer de maneira rigorosa o estado das vivendas ou da propiedade, entre outras, os datos do Rexistro de Demandantes de Vivenda da Xunta de Galicia de finais de 2015 sinalan un total de 14.000 persoas demandantes, das cales 5.500 persoas pertencen á provincia da Coruña.

En canto ás previsións do PXOM 2013 en materia de vivenda, segundo consta na memoria xustificativa, propónse a construción de case 4000 vivendas en solo urbano non consolidado, cifra que cubriría a demanda rexistrada de vivenda de protección no municipio.

6 No ámbito internacional, o dereito á vivenda ven recollido no artigo 25 da Declaración Universal de Dereitos Humanos (DUDH) de 1948 e no artigo 11 do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), como parte do dereito a un nivel de vida axeitado.

7 No ámbito especificamente español, tanto a Constitución de 1978 (CE) como, recentemente, algúns estatutos de autonomía recollen previsións relativas ao dereito á vivenda.

8 Trilla, Carme (2001). *La política de vivienda en una perspectiva europea comparada*. Barcelona: Fundación La Caixa

9 Cortés, (1995). *La cuestión residencial. Bases para una sociología del habitar*, Fundamentos, Madrid.

Cortés y Paniagua, (1997). *La vivienda como factor de exclusión social* en Documentación Social 106, pp. 93-147. Cortés Hablando de la exclusión residencial, Cáritas, Madrid.

10 Cortés y Alonso, (2007). *La exclusión residencial* Revista bimestral de la FSG, nº40-41, Junio-October

Pero neste marco actual, no que o excedente de vivendas baleiras é unha realidade, urxe a necesidade de buscar os mecanismos oportunos para modificar o modelo imperante ata fai pouco, creando solucións e previndo as situacións de vulnerabilidade que experimentan diversos colectivos en certas circunstancias de vida (sen teito, desafiuamentos, precariedade, xuventude, etc.) que por causas económicas, sociais, culturais ou de outro tipo se ven privados do dereito a unha vivenda digna, deseñando plans específicos para cada un deles.

2.2 Aproximación a situación da exclusión residencial.

A exclusión residencial é un proceso que implica a non resolución das necesidades de aloxamento nos niveis precisos para lograr que a vivenda actúe como unha compoñente estable no desenvolvemento das actividades cotiás, que reforzan os procesos de integración e normalización social de cada persoa, permitindo un nivel de vida apropiado e o acceso aos recursos públicos¹¹

Cando existe unha situación de exclusión residencial, a vulneración do dereito social da vivenda abrangue dimensións da vida da persoa e como consecuencia interveñen factores que repercuten de xeito negativo nas súas condicións de vida.

Esta exclusión é debida ao contexto de inxustiza social no que están inmersos certos grupos de poboación e cuxa desigualdade de oportunidades xera dificultades ou barreiras que limitan o acceso a un aloxamento digno no modelo de provisión de vivenda dominante. O nivel socioeconómico e os requisitos impostos no mercado son determinantes en canto ás posibilidades de acceso a unha vivenda, pois este esixe un mínimo nivel de ingresos

e certa seguridade ao longo do tempo; necesidade que non se ve cuberta debido á frecuente situación destes grupos de poboación en sectores do mercado de traballo informal e de carácter precario¹⁰.

É importante considerar certos elementos culturais así como parte dos imaxinarios asumidos pola propia poboación xa que ambos factores mediarán o acceso a unha vivenda; tales como a necesidade de vivir en espazos abertos e con capacidade de almacenaxe no caso de persoas xitanas dedicadas á recollida de chatarra ou a discriminación que a sociedade poida ter sobre a diversidade cultural ou as situacións de pobreza.

Esta problemática de acceso á vivenda evidénciase e materialízase nas situacións de chabolismo horizontal e vertical existentes actualmente, como ocorre para o caso da poboación gitana ou migrante na cidade da Coruña. Estas formas de habitar o espazo da cidade van xerando co paso do tempo a desvinculación entre a comunidade e as persoas que a experimentan, intervindo cuestións que repercuten negativamente na calidade de vida e benestar así como na participación sociocomunitaria.

A poboación gitana residente nos asentamentos precarios da cidade da Coruña enfronta unha situación de exclusión residencial derivada non so por motivos económicos, senón tamén por outras barreiras relacionadas coa súa identificación como grupo diverso culturalmente e pertencente aos asentamentos. En numerosas ocasións, este feito vese exemplificado coa reticencia da parte propietaria a alugar as vivendas por cuestións puramente discriminatorias que teñen en conta a cultura ou o lugar de residencia.

A condición de precarista

Entre os diferentes grupos aos que afecta a carencia de vivenda atópase a poboación dos asentamentos precarios cuxa especificidade respecto doutros colectivos é a súa condición de precarista, entendida esta como a falta de

11 Cortés y Alonso, (2007). *La exclusión residencial*. Revista bimestral de la FSG, nº40-41, Junio-Octubre

recoñecemento dos seus dereitos vinculados a tenencia da vivenda.

Estas persoas viven nunha situación de exclusión residencial determinada tanto polo contexto urbanístico do asentamento (localización en terreos non planificados para uso residencial, carencia de seguridade xurídica e de dispoñibilidade de servizos urbanos) como polas condicións físicas das vivendas, as cales non cumpren os parámetros mínimos esixidos polos organismos internacionais:

Unha vivenda adecuada debe ser habitable, no sentido de poder ofrecer espazo adecuado aos seus ocupantes e de protexelos do frío, da humidade, a calor, a chuvia, o vento ou outras ameazas para a saúde, de riscos estruturais e de vectores de enfermidade. Debe garantir tamén a seguridade física dos ocupantes¹².

A condición de precarista vén dada por unha falta de recoñecemento dos dereitos con respecto á protección legal da súa vivenda. Ante a falta do recoñecemento deste dereito non é posible pois esixir uns deberes derivados do mesmo. Desta maneira orixínase unha situación de desigualdade entre a poboación precarista e o resto da cidadanía que está a prexudicar a ambas partes.

Esta situación de inseguridade xurídica unida ás condicións de precariedade das súas vivendas e a súa contorna e ao illamento coa cidade durante un tempo prolongado, desencadea paulatinamente nunha situación de exclusión social¹³, a cal non é posible solucionar dotando

a estas persoas dunha vivenda senón que é necesario dar resposta a un conxunto de carencias e necesidades que caracterizan a situación de vulnerabilidade e exclusión social na que viven.

A vivenda como factor de inclusión e benestar.

A vivenda é un dereito fundamental e un elemento satisfactor básico¹⁴ das necesidades que se torna esencial para o desenvolvemento humano e o benestar e polo tanto para a inclusión social.

A carencia de vivenda leva consigo unha degradación das condicións de vida que inflúe negativamente en diferentes dimensións da persoa, a nivel individual e comunitario. Así, esta carencia supón tamén unha barreira para acadar unha participación satisfactoria e que facilite os procesos naturais de inclusión das persoas na sociedade.

Os procesos de exclusión social prodúcense habitualmente pola confluencia de diversos factores, entre os que se atopa a carencia ou precariedade da vivenda. Neste sentido, as situacións de pobreza adoitan estar directamente relacionadas con situacións residenciais precarias ou de ausencia de vivenda digna.

A continuación expóñense algunhas das ideas fundamentais asociadas á vivenda:

A vulneración do dereito fundamental ao refuxio produce una sensación de desprotección e inseguridade no individuo quebrando a súa relación co medio no que habita. A vivenda é un espazo físico onde se constrúe o fogar, como primeira institución para a construción da vida persoal dunha maneira independente constituíndo o espazo como algo íntimo. É un contexto onde a persoa realiza as actividades básicas da vida cotiá -como a comida, o descanso, a hixiene persoal, o estudo, estar coa

12 BOE (1977). Especificados na Observación nº4 en relación ao artigo 11 do Pacto Internacional polos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais 1966, ratificado por el estado Español.

13 Exclusión social: “Proceso mediante o cal os individuos ou grupos son total ou parcialmente excluídos dunha participación plena na sociedade na que viven” (European Foundation, 1995:4).

14 Max Neef, Manfred (1994) *Desarrollo a Escala Humana*, Icaria editorial.

familia ou o xogo, entre outras- fortalecendo a confianza e o confort; permitíndolle atender a outros ámbitos sociais como a educación regrada ou o traballo fóra do fogar, ocupacións que na nosa sociedade adoitan ter lugar en espazos alleos á vivenda. A falta dun espazo no que vivir ten consecuencias negativas no benestar físico, mental e social de persoas e poboacións¹⁵.

A vivenda é un lugar de socialización e aprendizaxe de roles e estruturas sociais. No contexto privado que conforma o espazo íntimo da vivenda apréndense moitos conceptos como o da familia e o fogar, así como conceptos espaciais, temporais, de xénero, etc. É tamén un espazo de maduración no que se aprende a convivir na sociedade respetando as normas comúns. A vivenda actúa como enlace espacial entre o grupo familiar e o resto da sociedade, especialmente coas comunidades veciñais e locais¹⁶.

Polo tanto, o non acceso a una vivenda prexudica á identidade das persoas, a súa dignidade e a súa autopercepción, construíndo unha imaxe negativa de sí mesmas que se estende a todos os ámbitos das súas vidas (laboral, social, cultural, identitario, etc.) e limitando o desenvolvemento da súa personalidade libremente así como acadar unha vida plena; promovendo deste xeito a entrada da persoa nun círculo de vulnerabilidade e exclusión.

A situación de exclusión residencial que se vive nos asentamentos precarios, prolongada no tempo, desencadea unha situación colectiva de exclusión social que non pode ser atallada únicamente a través do acceso a unha vivenda. Cando unha carencia rebasa os límites críticos de intensidade e duración xera situacións que rompen o vínculo entre a persoa e a sociedade.

Polo tanto, o obxectivo é recuperar ese vínculo entre a persoa e a sociedade, a través do desenvolvemento das capacidades da persoa como ser social, recuperando os dereitos económicos, sociais e culturais básicos (emprego, saúde, educación, vivenda, identidade, ...) e o dereito á participación cotiá e á cidadanía.

2.3 A problemática da exclusión residencial no contexto local.

A Coruña, é a cidade de Galicia con máis chabolistas¹⁷. Ademais destas persoas que aínda subsisten en asentamentos precarios na cidade, a cifra duplicase se consideramos o chabolismo vertical: aquelas familias en situación de exclusión social marcada pola situación de chabolismo preexistente e que seguen vivindo nunha situación precaria, sen dereitos recoñecidos en relación á vivenda que habitan e, polo tanto, sen deberes asumidos en relación a ela.

En Coruña existen actualmente 3 asentamentos chabolistas: O Portiño, As Rañas e A Pasaxe.

Asentamentos existentes	Nº unidades convivencia	Nº persoas	Nº menores
As Rañas	25	99	44
O Portiño	78	280	70
A Pasaxe	40	120	38
Total	129	499	152

Fonte: elaboración propia

Os escasos resultados no tocante á inclusión plena destas familias na sociedade demostran algunhas carencias das políticas sociais de vivenda desenvolvidas nos últi-

15 OMS, 2009. Informe da Comisión de Determinantes Sociais da Saúde

16 Cortés Alcalá, Luis y Paniagua, José León (1997) *La vivienda como factor de exclusión social*

17 Datos de 2007: das 7 principais cidades galegas, só 4 delas tiñan poboación chabolista, entre elas figuraba A Coruña en primeiro lugar con 1142 chabolistas e en segundo lugar Vigo con 192 chabolistas (Xunta de Galicia e FSG (2007) Chabolismo en Galiza, Informe de situación 2007)

mos anos nas que non se priorizou unha intención política de devolver os dereitos ás persoas para acadar unha situación de seguridade xurídica que sexa recoñecible diante de terceiros, senón que se enfocaron como intervencións asistencialistas que perpetuaron a dependencia das persoas e non promoveron a súa autonomía.

Ata o de agora, todas as intervencións realizadas para a erradicación do chabolismo na cidade implementaron medidas de tipo económico e orientadas ao acceso a bens materiais pero apenas se traballou a satisfacción das necesidades básicas (provocadas por esta situación de exclusión) dunha forma sinérxica. Estas intervencións non están a resultar sostibles no tempo, o que evidencia que non se incidiu practicamente nun plantexamento integral de loita contra a exclusión.

Na Coruña, tras 40 anos de intentos de dar unha solución a esta problemática non se atoparon as vías axeitadas para traballar co problema da exclusión orixinado pola carencia prolongada de vivenda, senón que se conseguiu normalizar unha situación totalmente intolerable nun estado de dereito. As medidas de erradicación do chabolismo implementadas ata o momento foron en moitos casos alleas á realidade cotiá desta poboación vulnerable, polo que a miúdo orixinaron un aumento da dependencia e una inmersión cada vez máis profunda no círculo da exclusión social.

2.4 Contextualización xeral dos asentamentos precarios da Coruña.


Nos anos 80, a maioría dos asentamentos chabolistas da cidade da Coruña situábanse en terreos marxinais dentro das zonas urbanas (Orillamar, San Roque de Afora, Vioño, Casablanca, Oleoducto, A Cubela, Urbanización Soto...) e, polo tanto, os residentes nestes enclaves contaban coa vantaxe de ter boas condicións de comunicación. Esta ubicación proporcionáballes accesibilidade para as súas relacións laborais, baseadas, nomeadamente, en

actividades informais non reguladas: descargas no porto, recollida de chatarra e cartón, venda ambulante, recollida e venda de percebes e marisco, etc. Ademais dispoñían de servizos urbanos comunitarios próximos aos asentamentos (luz, saneamento, recollida de lixo, etc.).

A desaparición do asentamento chabolista situado en A Cubela (onde se atopa actualmente El Corte Inglés) no ano 1983-84, provocada polo valor estratéxico e económico da zona, supuxo o desprazamento forzoso dos seus residentes e a formación, como consecuencia do mesmo, de tres novos asentamentos chabolistas situados na periferia da cidade: As Rañas, Penamoa e A Pasaxe.

Os asentamentos de Orillamar, Casablanca e Oleoducto foron obxecto de intervencións de realoxo realizadas entre a administración municipal e a autonómica. No 2007 comeza o Plan Especial de Penamoa, que aínda hoxe segue en proceso de desenvolvemento. O asentamento xa non existe físicamente como tal pero o proceso de inclusión das persoas que habitaban nel continúa.

No ano 2015, os asentamentos precarios que aínda existen na cidade son: O Portiño, As Rañas e A Pasaxe.



Situación dos asentamentos nos anos 80.

2.4.1 Orixe e evolución histórica de O Portiño.



Situación do asentamento de O Portiño no entorno de Bens

Orixe do barrio do Campanario.

O asentamento de O Portiño, tamén coñecido por O Campanario, nome que se lle dá ao barrio, ten a súa orixe no ano 1962 coa doazón duns terreos particulares ao Concello para construír vivendas baratas destinadas a solucionar o problema do chabolismo. Este feito supuxo a orixe do asentamento en terreos ubicados nunha zona afastada da cidade sen ningún tipo de equipamento ou urbanización, situación que marcará a evolución e o estado actual do barrio 50 anos despois. No ano 1965 chegou ao Campanario o Pai Villa, que, ademáis de levar a cabo unha labor social fundamental para os seus habitantes, promoveu a construción de diversas vivendas, un total de doce, xa cun estándar habitacional lixeiramente máis alto que os barracóns orixinais, ademáis do edificio da escola, que co paso do tempo pasaría a ser o actual Centro Social.

Sería preto desa zona onde a comezos dos anos 70 se procedería á instalación do vertedoiro de lixo. O que se dicía fan ser aloxamentos provisionais, barracóns que non cumprían, e seguen a día de hoxe sen cumprir, as mínimas condicións de habitabilidade, consolidáronse co paso do tempo converténdose en infravivendas de propiedade municipal.

No ano 1975 Cáritas remata a construción dun bloque de doce vivendas que en pouco tempo foi completamente ocupado por diversas familias. Co paso dos anos, e cada vez máis esquecido, o barrio seguiu a medrar dun xeito máis desordeado, aparecendo por primeira vez o fenómeno da vivenda informal, para dar resposta ao aumento da poboación do barrio en condicións moi precarias.

A consolidación do barrio do Campanario chegou a finais dos anos 70 coas seguintes construcións que permanecen ata o día de hoxe constituíndo un dos barrios da cidade:

- Barracóns orixinais en fileira (1963) (planta baixa): 31 vivendas
- Vivendas en planta baixa do Pai Villa (1965) (planta baixa): 5 vivendas
- Bloque do Pai Villa (1965) (baixo + unha planta): 6 vivendas
- Bloque de Cáritas (1975) (baixo + dúas plantas): 12 vivendas
- Centro Social (semisoto + baixo)
- Construcións informais (planta baixa): 24 vivendas (foron construídas posteriormente dada a necesidade de vivenda, en algúns casos, dos descendentes das unidades familiares que alí viven)

Durante moitos anos, e ata hai ben pouco, esta área non deixou de ser unha das “traseiras da cidade” na que se situaba o vertedoiro de Bens, ademais de contar nas súas proximidades con instalacións como a Estación de Depuración de Augas Residuais (EDAR).

Nos últimos tempos, e despois da catástrofe do derrubido do vertedoiro (1996), o selado do mesmo e a recuperación do Monte de San Pedro (1999) e do Parque de Bens (2001) como áreas lúdico-recreativas, a situación mudou sustancialmente. Esta franxa de territorio antes esquecida estase a converter nunha das bolsas urbanizables máis apreciadas dos últimos tempos. A presenza do porto e cala de O Portiño, xa sen vertedoiro veciño, convértese nun atractivo a maiores.

O PORTIÑO ANOS 2003 E 2014



Fonte: Google earth

No ano 2009 e dentro dunha iniciativa promovida polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia chamada “A Cidade dos barrios”, un colectivo de arquitectos realizou un obradoiro no barrio do Campanario no que plantexaba incentivar o movemento veciñal e a cohesión social no barrio, co fin de exercer unha cidadanía activa e consciente para ser quen de transformar o entorno no que se vive. O proceso de difusión pública empregouse para sacar á luz tanto a existencia do barrio como as súas carencias e deficiencias, que deben ser coñecidas por toda a sociedade para poder ser abordadas.

Durante a devandita actividade veciñal avaliáronse as deficiencias habitacionais, que poderían resumirse nas que se seguen: as carpinterías atopábanse en estado moi precario na meirande parte dos casos; o estado das instalacións de electricidade, auga e saneamento, era na práctica totalidade dos casos moi deficiente ou incluso inexistente e o estado das cubertas estaba moi deteriorado non cumprindo a súa función de illamento térmico nin de impermeabilización.

A raíz da difusión e o proceso de denuncia activado polo obradoiro participativo no barrio do Campanario, a Concellaría de Rehabilitación do Concello da Coruña encargou en 2010, a este mesmo colectivo, un novo obradoiro coa veciñanza do barrio co obxectivo de mellorar as súas vivendas, que tal e como se concluíu na avaliación inicial, atopábanse nunhas condicións insuficientes para garantir a saúde e protección das familias. Establecéronse categorías de intervención de maior a menor urxencia: seguridade dos ocupantes, salubridade, confort e intervencións xerais. Elaborouse un plan da actuación, consensuado coa veciñanza, que foi aprobado polo Concello. O obradoiro alternou os procesos formativos, contando con profesionais dos distintos ámbitos, coa realización dos traballos por parte dos habitantes do barrio. O resume de actuacións foi o seguinte: 28 instalacións eléctricas renovadas, máis de 1900 m² de cuberta illada e impermeabilizada, traballos varios de albanelería e fontanería e 101 xanelas substituídas.

Nesta intervención existiu unha metodoloxía de traballo que priorizou a implicación dos habitantes en todo o proceso e existiu unha xestión social da intervención (non só construtiva ou económica), destacando o valor engadido que aportan os profesionais competentes en materia de hábitat.

Posteriormente, tras o incendio acontecido no ano 2011 na contorna do barrio, que sufriu importantes danos nas vivendas, a Concellaría de Servizos Sociais do Concello firmou un convenio a través da Fundación Secretariado Gitano¹⁸ para a concesión dunha partida destinada a execución de obras de mellora, sen especificar e enmarcada nun Convenio para a xestión de axudas de vivendas. Finalmente, realizáronse actuacións de emerxencia no bloque construído por Cáritas e nalgunhas chabolas afectadas polo incendio. Este Convenio renovouse ao ano seguinte coa mesma finalidade e cantidade presupuestaria.

18 Concello da Coruña (2011,2012) Convenio con FSG para a xestión de axudas de vivendas (Ref: CV 58/2011): importe de 200.000 euros en 2011 e (Ref: CV 61/2012): importe de 200.000 euros en 2012.


INTERVENCIÓNS NO CAMPANARIO



Obradoiro participativo de autoconstrución realizado dentro da iniciativa A Cidade dos Barrios, 2009. (1 e 2)

Intervención realizada no obradoiro participativo de autoconstrución promovido pola Concellaría de Rehabilitación e Vivenda do Concello da Coruña, 2010. (3)

Imaxes: ASF Galicia



EVOLUCIÓN DA CONSTRUCIÓN DE VIVENDA NO BARRIO. O PORTIÑO.

0 10 50

100 ESCALA 1/1500

- 1963: Barracóns orixinais en fileira (31 viv)
- 1965: Vivendas do Pal Villa. Baixo (5 viv)
- 1965: Bloque do Pal Villa. Baixo + I (6 viv)
- 1975: Bloque de Cáritas. Baixo + II (12 viv)
- Centro social. Semisoto + Baixo
- Construcións informais (24 viv)
- Construcións derrubadas ou en ruína
- Límites da propiedade municipal

2.4.2 Orixe e evolución histórica de As Rañas



Situación do asentamento de As Rañas no entorno de Pocomaco

Orixe de As Rañas.

Como xa se comentou no apartado anterior, o desaloxo do asentamento chabolista de A Cubela no ano 1983-84 provocou a aparición de 3 novos asentamentos, entre os que estaba o de As Rañas.

Debido á expulsión dos terreos que ocupaban, o matrimonio Gabarri-Borja decide mercar unha parcela no ano 1986, despois de estar provisionalmente en Vioño, e así asentarse nunha finca da súa propiedade situada na periferia do núcleo rural de As Rañas, ao oeste do polígono industrial de Pocomaco.

Na súa orixe instálase na parcela a familia Gabarri-Borja e constrúen 7 chabolas de madeira.

Posteriormente, a principios dos anos 90, mercan outras dúas parcelas cun total de superficie aproximado de 5.000 m².

Evolución histórica e medidas implementadas polo Concello da Coruña.

A situación da parcela en terreo rústico, non impediu a construción de vivendas en terreos non aptos para a residencia e unha situación de hacinamento dos descendentes do matrimonio Gabarri-Borja (ata 4 xeracións na actualidade) en construcións precarias sen acadar os mínimos

estándares de habitabilidade. Asemade, a situación de illamento con respecto ao resto da cidade, agrava a situación de vulnerabilidade social que xa padecía a familia cando se instalou na parcela.

A parcela de As Rañas leva consigo un condicionante urbanístico básico: é Solo Rústico con protección de Infraestruturas, polo tanto non é edificable. Ademais, a parcela sobre a que están construídas as vivendas, é terreo de propiedade privada da familia Gabarri-Borja. Estas dúas condicións dificultaron a asignación de recursos públicos para a mellora das condicións de vida na propia parcela. Todas as decisións políticas de intervención en As Rañas pasaron por implementar medidas paliativas para mellorar este reducto inhabitable onde a súa poboación sorprendentemente segue loitando por saír adiante e integrarse na cidade.

- O proxecto de rehabilitación para As Rañas

No ano 2007, o Concello inicia o Proxecto de Rehabilitación de As Rañas dentro do Programa de Erradicación do Chabolismo da cidade, como exemplo de compromiso coa vivenda e o emprego. O proxecto encargase ao arquitecto sevillano Santiago Cirugeda e é executado a través dunha entidade social. Nun primeiro momento foi a través da Asociación Sagrada Familia e despois a través da Fundación Secretariado Xitano (FSG) mediante a fórmula de Convenios Nominativos. A intención inicial da actuación foi a recuperación e acondicionamento das 19 infravivendas do barrio, así como formar á veciñanza a través da participación na autoconstrución das súas vivendas, co obxectivo de adquirir experiencia no campo da construción para poder acceder ao mercado laboral.

No ano 2007 iníciase unha intervención exclusivamente construtiva levada a cabo por unha construtora local, consistente nunhas melloras na parte alta da parcela que son paralizadas nese mesmo ano.

No ano 2008 se reinician os traballos noutra zona da parcela, neste caso na parte baixa que está orientada ao surl este e xunto á vía do tren polo tramo do Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Intervense no cerramento exterior de 3 das vivendas desta zona, quedando sen rematar no interior. Derrúbanse outras 3 vivendas desta zona, á espera da chegada das casas prefabricadas.

No 2010, instálanse as 3 vivendas prefabricadas que substituirían ás 3 vivendas derrubadas. 13 das infravivendas non foron obxecto de intervención municipal.

Orzamento	Monto (euros)	Plan/programa	Organizacións participantes
2007/2008	270.000	Programas de erradicación de chabolismo e rehabilitación en As Rañas.	Concello A Coruña
2009	150.000	Convenio Nominativo Sagrada Familia (As Rañas)	Concello e Sagrada Familia
2009	400.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e FSG
2010	200.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e FSG

Fonte: Concello da Coruña



Proxecto de rehabilitación do asentamento. Dúas das vivendas nas que se interveu no cerramento exterior. Na foto de abaixo apreciase a soleira á dereita, á espera da chegada dunha vivenda prefabricada
Imaxes: ASF Galicia

AS RAÑAS ANOS 2003 E 2014



Fonte: Google earth



INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS (2007-2010). AS RAÑAS

- Viviendas con intervención de rehabilitación
- Viviendas con intervención de rehabilitación paralizada
- Viviendas prefabricadas
- Vivienda precintada
- Viviendas sin intervención
- Límites de propiedad particular

2.4.3 Orixe e evolución histórica de A Pasaxe



Situación do asentamento de A Pasaxe

Orixe de A Pasaxe.

Nos anos 80, a partir do desaloxo de A Cubela, asentase poboación xitana convivindo con mercheros e ciganos portugueses, nas naves abandonadas da “Conserveira Celta” e de “Jabones la Toja”, localizadas nuns terreos xunto á Ponte Pasaxe, a carón da ría do Burgo nunha parcela limitada ao norte e o leste pola ría, ao sur pola Ponte Pasaxe e ao oeste pola vía de tren Ferrol-A Coruña.

“Estes terreos foron obxecto dunha concesión administrativa no ano 1933 ao industrial Julio Wonenburger Canosa, quen recibiu autorización para desecar a marisma existente e explotar esa superficie, na que se levou a cabo un vertido de terras. Co paso dos anos, parte dos terreos vendéronse a diferentes propietarios e sobre as parcelas construíronse edificios industriais, algúns dos cales aínda perviven na zona, aínda que tamén hai unha ampla superficie exenta de construcións.”¹⁹

Evolución histórica e medidas implementadas polo Concello de A Coruña.

Ano 1999: Declaración de ruína inminente:

19 Noticia na páxina web do Concello da Coruña, a 23 de xaneiro de 2007.

O esqueleto da nave de Jabones La Toja foi declarado obxecto de ruína inminente no ano 1999 e notificado ao Grupo Gillete España, S.L. como propietario da nave La Toja.

En 2004, notifícase a todas as persoas residentes na Nave do aviso de ruína inminente e da demolición prevista nun prazo inmediato. Se lles envía a mesma notificación que á propietaria da Nave nese momento, a inmobiliaria Altramud, coa confusión que eso provocou nas persoas residentes ao non saber qué tiñan que facer. A partir destas notificacións, o Goberno local negocia coa propietaria o pago de axudas por un importe de 12.000 euros a cada familia residente nas naves de Jabones La Toja e tamén das da Conserveira Celta para saír do asentamento.

A Xunta de Goberno Local aproba neste ano 2004 o programa de axudas municipais para a adquisición e/ou autoconstrución destinado a 10 familias do asentamento chabolista de Ponte Pasaxe por un importe total de 120.000 euros. No ano 2005 procédese por resolución da Xunta de Goberno Local á aprobación dun Programa Municipal para a erradicación do chabolismo cunha partida de 180.000 euros destinada a traballar con 15 familias de asentamentos chabolistas de A Coruña. Con estas axudas, algúns beneficiarios se trasladaron a vivir noutros lugares (algúns deles sumaron a axuda municipal con axudas autonómicas para rehabilitación que incluían o pago do proxecto técnico, con prezos económicos mediante un Convenio do Concello co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia).

Nomeadamente a compra de terreos fíxose no Monte Xalo, nos Concellos de Cerceda e Carral. Pero no ano 2006 o Concello de Cerceda paralizou as licenzas, imposibilitando a moitas familias á autoconstrución da súa vivenda, que era o obxectivo final da axuda. Hai outros casos que, por falta de asesoramento urbanístico, mercaron terreos en solo rústico sen posibilidade de edificar. E, noutros casos, investiron os cartos no pago dun aluguer e ao rematarse a axuda volveron para o asentamento.

Finalmente as familias quedaron sen a posibilidade real dunha alternativa habitacional sostible por falta de seguemento da intervención. O Programa limitábase a unha aportación económica que non foi suficiente para acadar unha inserción social necesaria para saír do asentamento.

No ano 2005, se paraliza o expediente de derrubo da Nave Jabones La Toja, con intención de demolición a efectos de execución subsidiaria. A Conserveira Celta, que da nome ao asentamento, foi derrubada no ano 2006.

En 2007, a Demarcación de Costas do Estado en Galicia aprobou o novo deslinde do litoral, quedando incluída a maior parte do solo onde se atopa o asentamento en zona de dominio público marítimo-terrestre.

O 15 de xullo de 2013, a propietaria da nave “Jabones La Toja”, Inmobiliaria Altramud S.L, intenta levar a cabo o derrubo da nave por conta propia sen ter activado ningún dispositivo de seguridade e protección para as persoas residentes na área de influencia das obras. Este acto considérase unha vulneración dos dereitos dos residentes na nave e, polo tanto, néganse a marchar sen ter garantida una solución axeitada.

Esta situación leva a buscar unha saída xudicial entre a propietaria e o Concello en referencia ao protocolo de desaloxo das persoas residentes na área de seguridade da nave para proceder ao seu derrubo. As persoas residentes participan no proceso xudicial para reivindicar os seus dereitos posesorios a través de varios recursos.

Na sentenza ditada o 26 de xuño de 2015 se declara a obriga do Concello para proceder ao desaloxo dos ocupantes nas construcións situadas na parcela en que radica a Nave La Toja durante o tempo que duren os traballos da súa demolición, sin que este desaloxo temporal afecte á situación posesoria dos ocupantes das construcións.

Anos 2013-2015: Medidas de erradicación do chabolismo por parte do Goberno local.

As axudas xenéricas que ofreceu o goberno local á poboación da Pasaxe para acceder a unha alternativa de vivenda non se adecúan á realidade da poboación chabolista e poñen en evidencia a ampla brecha que separa a esta poboación do resto da sociedade.

Trátase de axudas económicas de 2 tipos:

- Axuda económica de 130 euros para contribuír ao pago do aluguer no mercado libre. Esta medida evidencia a discriminación que padece esta poboación á hora de conseguir un aluguer no mercado libre e as dificultades para asumir o pago do aluguer máis o pago dos suministros. Ademais, aínda contando con esta axuda, os gastos vinculados á vivenda resultan ser superiores ao 50% da súa renda social, coste inasumible para esta poboación.

- Axuda para adquisición de vivenda de 40.000 euros. Esta solución ten como requisito adquirir a vivenda antes de recibir a axuda, situación totalmente inasumible dada a situación económica da poboación chabolista.



Fotografía da nave de Jabones La Toja no 2015
Imaxe: ASF Galicia

A PASAXE ANOS 2003 E 2014



Fonte: Google earth

2.4.4 Penamoa



Situación do asentamento de Penamoa

Orixe de Penamoa.

Este asentamento comparte cos anteriores a súa orixe no desmantelamento de A Cubela nos anos 80. Como se expón nos apartados previos, a poboación é desplazada ás áreas periféricas da cidade con escaso interese estratéxico no momento. No caso de Penamoa, a solución que se propón desde a administración é o traslado temporal da poboación aos terreos valeiros de Penamoa que naquel momento era una zona de extrarradio afastada da cidade e ubicada nun área desvalorizada pola cercanía ao vertedoiro e a carencia de comunicacións.

Neste descampado habilitáronse 50 barracóns, chamados “casas brancas” que non cumprían as condicións mínimas de habitabilidade. Non se plantexa unha actuación que mellore a comunicación coa cidade para tratar de facilitar a súa conexión de modo que, co paso dos anos, vaise conformando un auténtico gueto que crece alieo á cidade. Máis tarde, a poboación chabolista residente na área de Vioño é tamén desaloxada e moitas familias recalán en Penamoa.

Esta situación provocou a ruptura total das redes sociais que estas familias tiñan establecidas na zona da Cubela, donde moitos desenvolvían a súa actividade como temporeiros no porto. Esta brecha desencadeou unha situación

grave de exclusión social, empeorada pola distancia dos equipamentos urbanos sanitarios, educativos ou culturais.

A situación de realoxo desta poboación vulnerou desde o comezo os dereitos humanos desde o punto de vista da habitabilidade básica e de servizos sociais. Esta realidade prolongouse no tempo ata o ano 2008, xerando dinámicas cada vez máis complexas na poboación e conducindo a este asentamento a unha situación intolerable e de cada vez máis difícil solución. Dez anos despois do realoxo inicial, a poboación aumentara notablemente e residían un total de 76 familias, arredor de 400 persoas que se distribuían en tres áreas: As casa brancas e dous asentamentos que foron crescendo ao seu arredor, a base de chabolas precarias.



Vista das chabolas do asentamento.

Fonte: El Ideal Gallego



Sector dos barracóns orixinais no asentamento de Penamoa, ano 2007.

Fonte: Google earth, 2007

Evolución histórica e medidas implementadas polo Concello da Coruña.

No ano 1990 comezou a escolarización dos menores ao habilitar 3 aulas na Silva. Cabe destacar que durante eses primeiros cinco anos todos os menores e adolescentes mantivéronse fora do sistema escolar sin que se implementasen medidas específicas nesta liña. Neste momento xa se comeza a detectar un gran deterioro da convivencia no asentamento e un grave aumento da conflictividade.

No ano 2008, a situación está totalmente sobrepasada. O número de residentes crecera de forma exponencial ata rondar as 99 chabolas. É neste ano no que esta área da cidade adquire interese para a administración debido ao trazado da terceira rolda. Isto supón o lanzamento do Plan Especial de Penamoa (PEP) acompañado polo Programa Marco de Realoxos. Este último contemplaba as seguintes modalidades de axuda á poboación:

1. Adquisición de vivenda por parte da unidade familiar
2. Promoción e autoconstrucción da propia vivenda

3. Aluguer de vivendas de propiedade municipal

4. Aluguer de vivendas a través do convenio coa Fundación Secretariado Xitano

No ano 2012, 80 das familias adheríranse ao PEP e, según datos do ano 2011, atopábanse distribuídas da seguinte maneira:

- 20 familias realoxadas en piso en propiedade.
- 16 familias realoxadas en piso en aluguer.
- 24 familias realoxadas noutros concellos limítrofes á Coruña e pertencentes ao Consorcio das Mariñas, sen coordinación clara entre as administracións.
- 20 familias en espera de vivenda en casas de familiares.

O derrubo das construcións dos terreos iniciouse sen ter resoltas as necesidades de realoxo de alomenos 19 familias e mantendo ás restantes 80 nunha situación incerta que derivou posteriormente en ocupacións en terreos da mesma zona de Penamoa e nunha ocupación sostida ao longo de varios días en abril de 2012 no edificio de A Moura.

A meirande parte das medidas implementadas pola administración son axudas ao aluguer cunha duración limitada, pero non se incluíron accións orientadas á inserción socio-laboral destas familias. Polo tanto, non se conseguiu aportar unha solución que atallase a situación de dependencia e, incluso contando con ditas axudas, tiñan dificultade para completar os pagos de aluguer ou os recibos de auga e electricidade. Ao carecer dun marco temporal concreto, aínda a día de hoxe a incerteza e a inseguridade destas familias é elevada. A falta de seguridade xurídica para consolidar un proceso de inserción efectivo e a total inseguridade de rentas aboca a estas a familias a una dependencia total da entidade coordinadora que xestiona o Plan baixo as directrices da Concellaría de Xustiza Social.

Ás 19 familias que non se acolleron ao PEP, no ano 2011-2012 foronlles derrubadas as súas chabolas por orde xudicial sin que se lles garantira una solución específica.

No mes de abril de 2012 salta os medios a ocupación do Edificio de A Moura. A presión policial e mediática, os conflitos entre a veciñanza e a propia insostenibilidade da ocupación fai que, en poucos días, as familias regresen aos lugares onde estaba aloxados. Este feito puxo en evidencia a existencia dun problema no realoxo aínda por resolver para moitas familias.

Se analizamos a situación actual, no ano 2015, da poboación de Penamoa atopamos que as familias realoxadas continúan a estar nunha dependencia total das axudas públicas e dos alugueres subrogados a una entidade privada o cal provoca que o Concello dependa de convenios con dita entidade. A día de hoxe só 26 familias (unhas 105 persoas) procedentes do Plan de Realoxo residen nestes pisos a son atendidas pola entidade Afundación.

Orzamentos	Monto (euros)	Plan/programa	Organizacións participantes
2008	240.000	Programa Marco de Realojamiento das familias adscritas ao PEP	Concello A Coruña
2009	900.000	Plan Municipal de Erradicación do Chabolismo: adquisición de vivendas.	Concello A Coruña
2010	200.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e Secretariado Gitano (FSG)
2011	317.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e Secretariado Gitano (FSG)
2012	317.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e Secretariado Gitano (FSG)
2013	330.000	Convenio Nominativo FSG	Concello e Secretariado Gitano (FSG)
2014	330.000	Convenio Afundación	Concello e Afundación
2015	330.000	Convenio Afundación	Concello e Afundación

Fonte: Concello da Coruña

PENAMOA ANOS 2003 E 2014



Fonte: Google earth

2.4.5 Orillamar



Situación do asentamento de Orillamar.

Orixe de Orillamar.

O asentamento de Orillamar conformouse ao redor dos anos 75 e 80 coa construción das primeiras chabolas nas inmediacións do cemiterio de San Amaro. En moitos casos, antes de mudarse a Orillamar, as familias residían en chabolas no barrio de Monte Alto e Atocha Alta. A diferenza dos anteriores asentamentos comentados, atopábase situado nunha zona interna da cidade, integrándose na estrutura propia do barrio de Monte Alto. Os seus residentes estaban en contacto coa veciñanza nunha convivencia fluida. A pesares disto, os residentes permaneceron nunha situación de precariedade durante 20 anos.

A poboación de Orillamar adicábase fundamentalmente ás actividades no porto, ao igual que o facían os residentes da Cubela. As condicións de habitabilidade e salubridade eran o gran problema deste asentamento, pois as comunicación e a relación coa cidade estaban relativamente consolidadas.

No ano 2000 anúnciase a demolición inminente das vivendas que veñen a definir como arcóns pola súa morfoloxía. Neste momento a poboación comeza un proceso de negociación co Concello para garantir un realoxo digno

que lles permita continuar coa súa actividade laboral e sen quebrar as redes sociais que establecerán na zona.

Evolución histórica e medidas implementadas polo Concello da Coruña.

En Outubro do ano 2001 o Concello da Coruña e a Consellería de Política Territorial, firman un Convenio para desenvolver un plan de erradicación do chabolismo onde se ubicaban os arcóns de Orillamar. Neste acordo defínense as condicións para a demolición dos arcóns e o realoxo das 44 familias. Na parcela onde se ubicaba o asentamento se prevé a construción, por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dun bloque con 44 pisos de protección oficial e 1.223 m² de locais.

Pola súa parte, o Concello adquire o compromiso de aloxar aos residentes en pisos de aluguer durante a duración das obras, que se estima en dous anos. Con este obxectivo, pon en marcha o asesoramento para a búsqueda de pisos en aluguer ademais dunhas axudas de aproximadamente 120 euros ao mes. Según fontes do goberno municipal do momento a inversión total ascendería aos 2,4 millóns de euros. Sen embargo o prazo comeza a demorarse debido a una modificación do proxecto orixinal que finalmente inclúe a construción dun centro de saúde na mesma parcela.

Durante os meses seguintes comeza unha procura intensiva dun piso de aluguer por parte das familias. Pronto, a pesar da boa relación coa veciñaza dos residentes, faise patente o rexeitamento dalgúns sectores da cidade ao negarlles o aluguer reiteradamente, deixando nunha situación de total incerteza e desazón ao comprobar que na maioría dos casos é por motivos discriminatorios. Un mes despois de firmar o acordo co concello só 8 familias conseguiran un aluguer e a situación convértese en preocupante xa que á dificultade económica de atopar un lugar onde vivir acorde ás súas circunstancias persoais, únese o rexeitamento que senten por parte da cidade.


Ante o estancamento da situación a Concellaría pónse en contacto con colectivos como Cáritas, Cruz Vermella ou grupos voluntarios da universidade así como con asociacións de veciños e inmobiliarias para dar apoio e acompañamento as familias e tratar de avanzar no realoxo temporal.

A finais de outubro dese ano 2001, desde a Concellaría de Servizos Sociais anúnciase que nun prazo de dous meses o realoxo das 22 familias restantes será efectivo e da comezo á demolición parcial dos arcóns. Dado que unhas construcións están apoiadas noutras, resulta imposible realizar os traballos con seguridade e limitáanse a arrincar portas e fiestras para evitar que as vivendas xa baleiras sexan reocupadas. No mes de novembro dese ano aínda existen 10 familias residindo no asentamento polo que a demolición, nomeada como inminente, foise retrasando. A pesar da mediación dos Servizos Sociais as familias continuaron tendo moitos problemas de rexeitamento á hora de lograr acceder a un aluguer. O descontento e a desconfianza aumentaron xa que moitas das familias reubicadas non lograran atopar un fogar preto da zona de Orillamar e vense obrigadas a establecerse lonxe do seu entorno familiar.

Todo o proceso dependeu da conclusión do realoxo temporal das 36 familias restantes para poder proceder á intervención na parcela. Finalmente, en xullo de 2005 as vivendas son adxudicadas ás 44 familias a través dun contrato de arrendamento con mensualidades de 50, 60 ou 70 euros en función do número de dormitorios (2, 3 ou 4).



Fotografías dos arcóns do asentamento de Orillamar.
Imaxes:(1) La Voz de Galicia 27.10.2001, (2) La Voz de Galicia
27.11.2001



Situación actual dos bloques de vivendas na ubicación do
asentamento.

Fonte: Gogle earth

3. ESTADO ACTUAL DOS ASENTAMENTOS PRECARIOS NA CIDADE DA CORUÑA.

Os puntos que se redactan neste apartado fan referencia aos 3 asentamentos aínda existentes na cidade: O Portiño, As Rañas e A Pasaxe

3.1 Descrición dos aspectos comúns aos 3 asentamentos.

Habitabilidade e salubridade.

A marxinalidade e o illamento caracteriza a localización dos asentamentos precarios na cidade da Coruña. Estes sitúanse nas áreas da periferia, en zonas de difícil acceso e de escasa visibilidade. O illamento físico ven provocado polas malas condicións das comunicacións e da accesibilidade que unen a cidade con estes asentamentos e pola carencia de servizos urbanos comunitarios próximos a estes contextos, condicións que fan que a situación de exclusión social se agrave.

As vivendas construídas nos asentamentos, ademais de non contar con seguridade xurídica, non cumpren os estándares mínimos de habitabilidade e salubridade. Tanto as chabolas como o entorno físico inmediato non garanten a reserva de espazos adaptados ás necesidades que fomenten o desenvolvemento de relacións comunitarias. A ausencia de planificación e tratamento da contorna das vivendas orixinou unha total carencia de espazos destinados a áreas libres, comunitarias ou de esparcemento.

A degradación do entorno, a carencia de infraestruturas ou a falta de mantemento das mesmas (por exemplo alumeadado, falta de espazos de aseo nas vivendas, etc.) provoca situacións de inseguridade que afectan especialmente a mulleres e menores.

Datos demográficos da poboación.

Datos de 2007²⁰: das 7 principais cidades galegas, só 4 delas tiñan poboación chabolista, entre elas figuraba

A Coruña en primeiro lugar con 1142 chabolistas e en segundo lugar Vigo con 192 chabolistas.

Se analizamos a distribución por provincias extraemos que a poboación chabolista na provincia da Coruña é notablemente superior ás demais provincias, aínda que destaca o número de asentamentos identificados na provincia de Pontevedra, que se achega o de Coruña.

Provincia	Nº asentamentos	Nº chabolas	Nº estimado persoas
A Coruña	14	382	1828
Lugo	3	64	281
Ourense	9	121	421
Pontevedra	13	177	851

Fonte: Informe O chabolismo en Galicia, 2007

No caso da provincia da Coruña, é preciso sinalar que os datos correspondentes á cidade da Coruña non son determinantes. Segundo os datos que se extraen deste informe de 2007, na cidade da Coruña a poboación chabolista atópase distribuída en catro asentamentos da seguinte maneira:

Localidade	Denominación	Familias	Chabolas	Persoas
A Coruña	As Rañas	19	18	81
	O Portiño	72	67	307
	Penamoa	123	115	524
	A Pasaxe	54	51	230

Fonte: Informe O chabolismo en Galicia, 2007

A día de hoxe na cidade de A Coruña existen 3 asentamentos chabolistas: O Portiño, As Rañas e A Pasaxe.

Asentamentos existentes	Nº unidades convivencia	Nº persoas	Nº menores
As Rañas	25	99	44
O Portiño	78	280	70
A Pasaxe	40	120	38
Total	129	499	152

Fonte: Elaboración propia, 2015

20 FSG e Xunta de Galicia (2007). O chabolismo en Galiza

Segundo as táboas anteriores reféxase unha diminución do total de persoas vivindo en asentamentos precarios entre os anos 2007 e o 2015, isto é sobre todo debido á eliminación do asentamento de Penamoa, aínda que unha grande porcentaxe das 123 familias aínda viven en situación de inseguridade xurídica con respecto á vivenda. No caso de As Rañas o número de familias aumentou, instalándose estas na parcela familiar nas mesmas condicións de inseguridade. No caso de A Pasaxe existen algúns casos de familias realoxadas en pisos en condicións económicas moi precarias e algúns outros casos de familias desprazadas en outros asentamentos de Concellos limítrofes como pode ser o de Ledoño, promovidas pola necesidade de apoio nas redes familiares ou na búsqueda de entornos menos hostís.

A participación.

A poboación residente nos asentamentos precarios atópase nunha situación de exclusión social que se estende a diversas dimensións da súa vida. A participación, entendida como a interacción entre a persoa e o seu entorno, estará condicionada en todas as súas expresións por aqueles factores que conforman esta realidade de exclusión. Así, o escenario de desigualdade e inxustiza social abrangue problemáticas de diversa índole que supoñen barreiras para a participación da poboación en ocupacións significativas ao longo do ciclo vital e nos diferentes contextos da sociedade.

O acceso e participación nos recursos dependen do grado de significatividade e interiorización que estes teñen na vida das persoas así como da información que se teña sobre os mesmos. De forma xeral, existe unha ausencia de información e comunicación sobre os recursos de referencia a nivel local e da cidade e a participación neles vese limitada a accións moi concretas e en moitos casos ligadas a cuestións de seguimento institucional e supervivencia da unidade familiar.

A ausencia de dinámicas que conecten os recursos coa poboación e que promovan a autonomía e empoderamento nos procesos está moi relacionada cos itinerarios de seguimento. Case sempre acaban xerando relacións de dependencia á hora de informarse e coñecer a oferta de servizos, programas de actividades ou infraestruturas de interese para a participación, a convivencia comunitaria e o benestar.

Actualmente o uso maioritario que se fai dos Centros Cívicos Municipais, case o único recurso empregado, relaciónase co sistema de citas en Servizos Sociais ou coas actividades formativas inscritas nos Proxectos de integración da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA).

É frecuente que a participación se vexa limitada polas barreiras de comunicación e polas dificultades para completar as xestións administrativas requiridas en centros e recursos e que non foron atalladas acorde ás necesidades específicas da poboación.

As dificultades para afrontar os custos directos ou indirectos das actividades así como a ausencia de estratexias de mobilidade (uso limitado do transporte público, descoñecemento dos espazos e estrutura do territorio local) supoñen de novo un afastamento das oportunidades reais de participación. Por exemplo, as persoas que non adquiriron algunhas das competencias básicas para a vida cotiá, das cales a maior parte son mulleres, experimentan grandes limitacións cando se enfrontan a xestións de carácter administrativo, á utilización dun transporte urbano, ás demandas ou reclamacións en recursos, etc.; feito que moitas veces se traduce na ausencia de participación en certas actividades polo posible sentimento de vergoña, inseguridade, descoñecemento, incertidume que supón esta situación para a persoa ou pola mera falta de costume.

Esta tendencia, alimentada por cuestións discriminatorias e lexitimada polo paso do tempo, descubre a falta dun sentido de pertenza amplo e comunitario no que exista un

recoñecemento mutuo dos dereitos e deberes asociados á participación das persoas, grupos e comunidades na cidade da Coruña.

Identidade e cultura.

Na cidade da Coruña dase a característica que só un dos tres asentamentos actuais está formado exclusivamente por poboación xitana de orixe galego. O asentamento de As Rañas conformouse coma una agrupación familiar de xitanos galegos, cuxa evolución está íntimamente ligada á propia progresión dos lazos familiares.

No asentamento de O Portiño conviven familias xitanas con familias non xitanas -paya como se denomina entre a poboación xitana-. Os residentes son de orixe galego e están unidos por lazos familiares e comunitarios.

No asentamentos de A Pasaxe a convivencia é máis diversa. Existe un grupo de poboación xitana de orixe castelán que, se ben pode diferenciarse nun sector de chabolas delimitado, comparten esta área con familias de mercheros e de ciganos trasmontanos de orixe do nordeste portugués.

Este último grupo de poboación foi excluído das políticas de benestar en xeral en materia de infravivenda e a denominada “problemática xitana”, por ser identificada como persoas residentes extranxeiras e pola carencia de información sobre se o caso dos ciganos estaba incluído ou non dentro da poboación xitana.

Existe unha tendencia a priorizar a condición de “colectivo chabolista” sobre consideracións acerca da etnicidade ou diversidade cultural para calquera investigación sobre chabolismo. Neste contexto podemos intuír que aínda que exista unha situación de exclusión derivada do chabolismo e elementos culturais comúns, trátase dun grupo de poboación heteroxéneo, con seus propios desexos e aspiracións diferentes, polo que é necesario ter en conta a especificidade de cada persoa e familia.

A educación.

A participación na educación da poboación dos asentamentos chabolistas reflicte unha imaxe da situación actual que mostra a influencia que ten o contexto para que a implicación da comunidade nesta materia sexa unha realidade.

A poboación en idade adulta presenta un alto porcentaxe de casos, en maior medida de mulleres que de homes, que non acadaron as competencias de lectoescritura e outras básicas para o desenvolvemento da vida cotiá, Moitas persoas teñen incorporadas nos seus proxectos de integración de RISGA as clases de Alfabetización e clases de Educación Secundaria de Adultos.

A escolarización na Educación Primaria para case a totalidade das e dos menores foi un fito acadado durante os últimos anos. Pola contra, aínda existen casos de desescolarización de menores así como factores que dificultan a incorporación a idades temperás e que limitan o rendemento e motivación nas aulas ó longo do período educativo. Esta información evidénciase nos datos recollidos nas táboas a continuación, onde se mostra unha escolarización total das nenas e nenos na Educación Primaria, quedando as etapas de Educación Infantil e posteriores á Educación Secundaria Obrigatoria cunha participación case nula.

As Rañas				
	Nenos		Nenas	
	Escolarizados	Total	Escolarizadas	Total
0-3	0	5	0	3
3-6	0	1	4	4
6-16	8	8	13	13
16-18	0	3	1	3

A Pasaxe				
	Nenos		Nenas	
	Escolarizados	Total	Escolarizadas	Total
0-3	0	2	1	2
3-6	1	4	1	3
6-16	13	13	7	7
16-18	0	1	0	3

A asignación das prazas nos diferentes centros, tendo en conta a distancia, as posibilidades de transporte e a asistencia con outras menores da comunidade, ten un papel decisorio na participación na educación a diferentes niveis. As xestións administrativas dificultan as matrículas e as solicitudes específicas: becas de comedor, becas de transporte, becas de material escolar, entre outras. Existe unha dependencia elevada das traballadoras municipais e dalgunhas entidades sociais para a cumprimentación da documentación, a comprensión das instrucións e prazos de entrega, así como para a presentación de recursos e reclamacións ás resolucións. En ocasións esta dependencia bloquea os propios procesos por falta de capacidade para xestionar a totalidade dos casos das familias e os prazos limitados das xestións.

O modelo de crianza e a estrutura de coidados adoptadas polas familias condiciona o acceso de 0 a 6 anos á Educación infantil. No primeiro ciclo de EI, tramo de 0 a 3 anos, a decisión da familia adoita ser a permanencia das e dos menores na casa para incorporalas no segundo ciclo. Este feito limita as posibilidades, na meirande parte das nais, de poder acceder a un emprego formal.

Os baixos niveis de educación da nai ou do pai dificultan o apoio na propia educación das e dos menores, no que se refire ó reforzo de tarefas, na construción de hábitos de organización do estudo ou na explicación dos contidos específicos. As chabolas e o entorno físico inmediato non garanten a reserva dun espazo adaptado ás necesidades que fomente o desenvolvemento do estudo individual e en familia. Ademais, non existe unha dinámica de uso dos recursos socioeducativos presentes na contorna.

Existe un alto porcentaxe de retraso curricular que, prolongado no tempo, conforma unha barreira para a implicación das e dos menores na educación e ten como consecuencia o baixo rendemento escolar, a desmotivación e o abandono temperá da educación. Este feito móstrase a nivel da Educación Secundaria Obligatoria no que, especialmente para o caso das mulleres entre 13 e 16 anos, tradúcese nun alto porcentaxe de abandono escolar e acumulación de faltas nas aulas. Se ben esta información non se reflicte nas táboas, xa que ésta non recolle outros aspectos como a repetición de cursos ou o mesmo curso no que se deixan os estudos, o rol das e dos xoves na etapa da adolescencia é un factor que determina a continuación e rendemento nesta etapa educativa.

As condicións de vida e o contexto familiar inflúen de igual modo na interrupción da participación escolar nesta etapa. As aspiracións propias de cada moza e mozo e a ausencia de referencias de éxito merman a súa ambición educativa e conducen a una complexa interiorización das limitacións do seu desenvolvemento intelectual e profesional.

Hai que destacar tamén a baixa participación dos pais e nais nas estruturas como as ANPAS e en xeral a falta de relación entre as familias e o persoal dos centros educativos. Esta falta de implicación non axuda a mellorar a continuidade e mellora dos procesos educativos dos menores.

Actualmente existen casos de mozas e mozos que, tras un proceso de seguimento externo tras o abandono na ESO, presentaron a súa matrícula na Formación Profesional Básica.

O xogo e o ocio.

A participación no xogo e no ocio é unha necesidade que pasa desapercibida nas aproximacións que se fan á realidade da poboación dos asentamentos chabolistas pero que é demandada polas propias persoas.

Dende a primeira infancia esta participación tende a limitarse aos asentamentos ou espazos formais de educación durante o período de curso escolar. Non adoitan realizarse actividades de xogo e ocio en familia no marco da vida cotiá. Predomina o xogo solitario ou en grupo co resto das nenas e nenos do asentamento.

O contexto das chabolas non conforma espazos recoñecibles como axeitados para a participación nestas ocupacións. A privación material e a degradación do entorno físico inmediato limitan o desenvolvemento das diferentes tipoloxías de xogo e formas de ocio. A escasa participación fora deste entorno deriva nun descoñecemento dos espazos, equipamentos e recursos públicos así como na limitación para compartir actividades comunitarias que favorezan o encontro con outros grupos de iguais.

A escasa participación das menores de 0 a 3 anos no 1º ciclo de EI supón un desaproveitamento dos espazos, recursos e materiais dispoñibles nas aulas para o desenvolvemento do xogo dende idades temperás que poida apoiar o proceso madurativo e de aprendizaxe.

Acúsase unha ausencia de información sobre a oferta das actividades municipais, da oferta de becas para aquelas actividades con custe económico e dunha difusión dos centros e recursos que respondan ás necesidades ocupacionais ó longo da vida.

Existe unha tendencia a promover actividades extra-municipais enfocadas exclusivamente na poboación dos asentamentos polo que se fomenta a segregación e a desconexión co resto de poboación que participa nas iniciativas públicas (campamentos urbanos, actividades extraescolares, actividades deportivas).

As funcións dos membros da unidade de convivencia relacionadas co ámbito doméstico e de coidados e as actividades produtivas condicionan o tempo dispoñible para os acompañamentos ás menores ou para a propia participación destes.

Situación económica e laboral da poboación.

As actividades laborais que realiza a poboación son de carácter informal, ligadas principalmente á venda ambulante, á compravenda de chatarra e xestión doutros residuos como o cartón, ao marisqueo e ás atraccións de feira. Hai unha forte implicación das mulleres no Proxecto Social Mulleres Colleiteiras promovido por Arquitectura Sen Fronteiras e baseado na recollida do aceite usado para a súa posterior reciclaxe.

Polo tanto poderíamos sintetizar estas ocupacións informais en 3 ámbitos basicamente:

- a venda ambulante e ferias
- a xestión de residuos
- as actividades vinculadas ao mar e á ría (pesca e marisqueo).

Nembargantes, cando falamos de ocupacións informais, falamos das condicións de seguridade e estabilidade necesarias. Estas actividades están suxeitas, en primeiro lugar, ás cuotas de autónomos e seguros, o que supón un merma importante dos ingresos mensuais que de por si son irregulares e estacionais. A necesidade de manter regularizada a súa actividade conleva, en ocasións, á priorización na xestión da economía familiar destes pagos fronte a outros elementos fundamentais para a vida cotiá. Por outra banda acceder aos permisos necesarios para a xestión de residuos foise complicando e encarecendo nos últimos anos. Isto empeorou notablemente coa adxudicación da xestión de residuos a nivel municipal a empresas privadas.

Outro inconvinte para a poboación que viña realizando esta actividade e se atopou co acceso aos residuos vedado e privatizado, sendo obxecto de multas e sancións. Os permisos de marisqueo están moi regulados polas cofradías e os propios cupos que se impoñen, o cal obstaculiza o acceso da poboación a novos permisos para exercer esta actividade e dificulta a sostenibilidade a aqueles que xa os posúen.



Situación dos 3 asentamentos existentes en A Coruña no 2015

Polo tanto detectamos que os obstáculos para o desenvolvemento destas actividades é cada vez maior e aboca a unha situación de elevada precariedade ou, no peor dos casos, á acumulación de sancións as que non poden facer fronte, o que conduce a unha condición de proscripción con respecto ás institucións.

Ademais atópase un reparto moi desigual nas tarefas relacionadas cos coidados, sendo as mulleres principalmente as que se fan cargo das persoas en situación de dependencia, menores e do mantemento do fogar, dificultando a conciliación coas ocupacións produtivas que poden representar ingresos para a unidade de convivencia. Así mesmo, a conciliación laboral e familiar é un aspecto clave que necesita traballarse coa poboación e cos servizos ofertados na comunidade, pois o rol que desempeña a muller no seo da familia e o ámbito doméstico, supón unha barreira para a súa participación en actividades formativas de mellora da empregabilidade e para o propio acceso ao emprego

3.2 Caso de O Portiño.

Características físicas e medioambientais da contorna e do barrio.

O Campanario, no Portiño, é un barrio formado por vivendas de titularidade municipal que se sitúa no extremo noroeste do termo municipal, illado do resto da cidade. Nel destaca un forte contraste entre a súa vitalidade e a precariedade das condicións en que a vida se desenvolve, con evidentes carencias tanto a nivel de espazo público e servizos como de vivenda.

Os terreos proceden dunha donación particular para fines benéficos co obxectivo de aloxar a persoas con necesidade de vivenda na cidade orixinando un grupo de vivendas e de poboación alleo ás intencións de planificación urbana dos seguintes 40 anos.

Tal e como se especifica no punto 2 deste documento, a consolidación do Barrio do Campanario chegou a finais dos anos 70 coas construción de vivendas promovidas polo Pai Villa e Cáritas e a construción do centro social. Todas elas permanecen ata o día de hoxe constituíndo un dos barrios da cidade pero sen participar dos procesos de planificación urbana da mesma. A situación deste barrio e a presión sobre os seus habitantes agudizouse dende que esta zona comezou a revalorizarse no mercado coa recuperación da área verde do actual Parque de Bens e a toma de conciencia do valor estratéxico inmobiliario de esta zona de costa.

A tipoloxía orixinal e a predominante dos barracóns consta dunha única cruxía de 3,50 metros de ancho e de 10 ou 12 metros de profundidade, segundo os casos, na que se sitúan tres ou catro estancias comunicadas entre si por un corredor lateral. Tan só a estancia que abre a fachada, xeralmente destinada a cociña-estar, conta con ventilación e luz directa, sendo interiores os restantes cuartos e situándose o baño ao fondo do barracón. Os patios que existían inicialmente situados ao fondo da vivenda foron cubertos polos seus habitantes debido ás escasísimas dimensións da vivenda e as necesidades de espazo existente. As vivendas en planta baixa do Pai Villa posúen unhas cualidades habitacionais mellores e cruxías de maior dimensión. Constan de dous ou tres cuartos a fachada pero na práctica totalidade dos casos existen dous cuartos interiores sen luz nin ventilación.

O sistema construtivo para ambos tipos de vivenda consta de muros de carga e fachadas de fábrica de bloque de formigón, estrutura de cuberta de formigón ou madeira e cubrición mediante placas de fibrocemento. Na meirande parte dos casos tanto cubertas como fachadas non contan con illamento nin cámara de ningún tipo. O chan está composto por unha pequena capa de morteiro verquido directamente sobre o terreo. A construción destas infravivendas (barracóns e vivendas en planta baixa) remóntase á década de 1960 e dende ese momento o seu mantemento e reformas foron mínimos, limitándose ás

actuacións de pequena entidade que puideron ir realizando os seus habitantes, chegando ata hoxe cun alto grado de deterioro e falta de acondicionamento.

A pesar de que, co tempo e grazas a presión dos veciños, o concello foi dotando dalgún servizo municipal o barrio do Campanario, como a recollida de basuras, a iluminación ou a limpeza da contorna, continúa a ser unha zona abandonada pola cidade. Pero esta área continúa sen dotarse duns camiños de acceso significativos e eficaces. Existen problemas de conexión viaria coa cidade, mal estado dos camiños de acceso e mala comunicación en xeral co resto da cidade (intervención que debe atender ás intencións do PXOM).

Datos demográficos da poboación²¹.

O Portiño conta con aproximadamente 280 habitantes (aprox 64 UC), tanto paíños como xitanos, dos cales 70 son menores de 14 anos de idade, todos eles escolarizados. Entre todos eles existe unha boa convivencia, e contan cunha asociación de veciños activa e pola que se senten representados.

Información urbanística O Portiño

Atendendo ao PXOM da Coruña, o Barrio do Campanario, situado na zona de O Portiño, pertence a un ámbito clasificado como Solo Urbanizable, ámbito que se estende entre Os Rosales e o novo Sector de Penamoa.

O solo urbanizable deste ámbito aparece grafiado no plano O.2 “Réximen de solo” (folla 008) e no plano G.2 (folla 008) “Xestión do solo urbanizable e rústico” (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos O Portiño: Plano O.2).

O Plan Xeral delimita no solo urbanizable delimitado, as áreas de reparto (AR) para a distribución equitativa de cargas e beneficios, que aparecen grafiadas neste ámbito no plano G.2 (folla 008) de “Xestión do solo urbanizable e

rústico”. O Plan Xeral adscribe ademais, solo de sistemas xerais exteriores a sectores concretos de solo. Neste caso son os Espazos Libres (EG): SXA SUD1a, ao leste, e o SXA SUD1b, ao oeste, incluídos na mesma área de reparto (AR).

As áreas de reparto en solo urbanizable delimitado polo Plan Xeral inclúen un sector, os sistemas xerais que se integran nel e os que se lles adscriben a efectos da súa xestión (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos O Portiño: Plano G.2).

O ámbito específico do barrio do Campanario está limitada ao suroeste por un ámbito con protección arqueolóxica delimitada no PXOM.

O solo urbanizable desenvolverase mediante os Plans Parciais correspondentes aos sectores delimitados no PXOM. Os Plans Parciais cumprirán nos diferentes sectores as determinacións e condicións que para o seu desenvolvemento particular se expresan nas fichas correspondentes de cada un deles. A ficha establece os obxectivos e criterios de ordenación orientadores do Plan Xeral na área, usos globais, tipoloxía edificatoria, condicións numéricas da actuación, así como a iniciativa do planeamento a redactar e as características da xestión prevista. (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos O Portiño: Ficha SUD1).

Entre outros, clasifícanse como Solo Urbanizable Delimitado, 3 sectores que proveñen do PXOM 1998 e que aínda non se desenvolveron. Entre eles: O Sector 1: S1 O Portiño (SUD1). O obxecto é completar a cidade polo oeste, obtindo os correspondentes espazos libres que permitan a conexión entre os parques de San Pedro e o de Bens, dando continuidade ao sistema de espazos libres costeiros, e os espazos libres adxacentes aos núcleos de San Pedro de Visma e Loureiro.

Atópase parcialmente incluído na zona de influencia de 500m de costas. Na parte do sector comprendida dentro desta zona se sitúan exclusivamente espazos libres e

21 Pendentes de actualización pola AVV O Campanario

equipamentos. Ao pertencer ao ámbito do Plan de Ordenación do Litoral (POL), se terán en conta as condicións previstas na ficha de unidade de paisaxe AK10 do POL para o seu desenvolvemento. Tamén se atopa parcialmente incluído na zona de intervención da refinería, polo que o desenvolvemento do ámbito queda condicionado á realización previa dun ACR (Ánalise Cuantitativo de Riscos). Únicamente poderán desenvolverse os usos compatibles co resultado do ACR.

No tocante á incidencia do planeamento sobre as situacións existentes, según o Capítulo 3 das Normas Urbanísticas do PXOM, O Barrio do Campanario, erixido con anterioridade á Aprobación Definitiva do planeamento urbanístico e ao resultar disconforme co mesmo, será calificado como fóra de ordenación, de acordo co artigo 90 da nova LSG/16. Neste caso, ao atoparse ubicado en ámbito de solo urbanizable para o que o PXOM non fixa ordenación detallada, no tanto non se aprobe o planeamento parcial que procede, o presente Plan Xeral, aos efectos de determinar o réxime de obras permisibles (Art. 2.3.3), o considera fóra de ordenación absoluta. O planeamento de desenvolvemento que establezca a ordenación detallada determinará, definitivamente, se o Barrio se atopa en situación de fóra de ordenación e en qué grado.

Polo tanto, e según o Artigo 2.3.3, estas vivendas suxietaranse ao réxime de obras directamente disposto na Lei LSG/16 (só poderán autorizarse obras de mera conservación e as necesarias para o mantemento do uso preexistente) non establecéndose réxime alternativo algún no Plan Xeral, se ben se poderán admitir obras destinadas exclusivamente ao cumprimento das condicións de seguridade esixidas nestas Normas ou en normativas sectoriais aplicables, condicionando a concesión da licencia á renuncia expresa do incremento do valor do xustiprezo expropiatorio por ditas obras.

As actividades existentes poderán manterse hasta que se produza a expropiación, demolición ou substitución da edificación, según o caso.

O ámbito de actuación está incluído na Zona de influencia de Costas (art. 30 da Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas), polo que o outorgamento de licencias de obra ou uso que impliquen a realización de vertidos ao dominio público marítimo-terrestre requirirá, no seu caso, autorización da administración competente.

DIFERENTES TIPOLOXÍAS



Varias fotografías das vivendas en O Portiño
Imaxes: (1) Juan Valiente, (2,3,4 e 5) ASF Galicia

3.3 Caso de As Rañas.

Características físicas e medioambientais da contorna e da parcela.

O asentamento localízase na periferia do núcleo rural de As Rañas, ao oeste do polígono industrial de Pocomaco. O illamento ven dado ademais de polas malas comunicacións viarias ata a parcela, polo entramado de infraestruturas que rodean ás vivendas.

A parcela está calificada como Solo Rústico de especial protección de Infraestruturas.

Nos últimos anos, O asentamento veuse afectado pola construción da 3ª Rolda ao norte e polo trazado do tramo Pocomaco- San Cristovo do Eixo Atlántico de Alta Velocidade ao leste e ao sur e atópase na actualidade no perímetro de afección do trazado da vía de acceso á futura Cidade da Tecnoloxía e Polígono de Vío²². Esta intervención prevista no PXOM illaría aínda máis o asentamento invadíndoo e rodeándoo dun armazón de infraestruturas, agravando a situación de exclusión na que vive a súa poboación.

Esta situación do contexto territorial confirma a lóxica da protección do solo e a súa calificación como Solo Rústico de Especial Protección de Infraestruturas.

En xeral, as autoconstrucións están realizadas con estrutura de formigón armado, unha folia de ladrillo nos cerramentos e fibrocemento nas cubertas. As estufas utilizadas como elementos caloríficos supoñen tamén un elemento de risco pola carencia ou deficiencia da instalación de eliminación de fumes procedentes da combustión de produtos sólidos. Todo iso provoca unha situación de continua inseguridade e alto risco para os seus habitan-

tes. Os residentes non teñen seguridade xurídica sobre as súas vivendas.

Na actualidade o asentamento conta con servizo de auga e rede de sumidoiros na parcela (ver plano en informe medioambiental) máis as conexións a cada vivenda están feitas de xeito moi precario e irregular incumprindo en moitos dos casos os parámetros requeridos na normativa básica da construción.

Abastecemento de auga: Existe unha acometida (realizada no ano 1987) para o trazado da instalación de abastecemento de auga na que se detectaron numerosas fugas. A partir dela, realizáronse conexións de abastecemento de modo informal a cada casa con tubería superficial e facilmente perforable, coa conseguinte acumulación de auga en zonas comúns e xeración de focos de infección.

Saneamento: Existe unha rede xeral de saneamento de augas negras distribuída por todo o asentamento con 4 arquetas xerais. As conexións das vivendas á rede xeral realízase sen arquetas independentes por vivenda; isto orixina saturacións na rede xeral en algúns momentos puntuais do día (co conseguinte reborde das arquetas xerais), ao mesmo tempo que dificulta o mantemento e a reparación dos problemas da rede.

Pluviais: Non existe unha rede de evacuación de augas pluviais, o que provoca a acumulación e apozamento de auga en zonas comúns que fai intransitable amplas áreas e xera focos continuos de infección. Nalgúns casos esta auga superficial desvíase con pequenas zanzas ás arquetas de saneamento, penetrando na mesma sen a necesaria arqueta sifónica e orixinando outro foco de contaminación ambiental.

Rede eléctrica: A rede de instalación eléctrica é moi deficiente. Cada habitáculo dispón dunha instalación eléctrica moi precaria totalmente anárquica e carente de calquera elemento de seguridade co conseguinte risco de incendio e perigo de electrocución para os seus habitantes.

22 Ver páxina web do Concello de A Coruña 21/11/2014

DIFERENTES TIPOLOXÍAS



Varias fotografías das vivendas de As Rañas
Imaxes: ASF Galicia



ESTADO ACTUAL DE AS RAÑAS

- Edificios:
- Asentamientos existentes
 - Outras edificacións
 - Equipamentos
 - Edificios industriais
 - Edificios modificados en 2010

Infraestructuras e instalacións

- Camiño de acceso asfaltado
- Autovía
- Ferrocarril
- Alumeadado público
- Vexetación
- Límites de propiedade particular

0 10 50

100 ESCALA 1/1500

Nos límites da parcela existen zonas de vexetación descontrolada contiguas ás vivendas, que se converten en focos potenciais de incendio ademais de lugar propicio para a aparición de animais con risco de contaxio de procesos infecciosos á poboación.

A actividade produtiva característica do asentamento, (compravenda de chatarra) unido a unha falla de hábitos de eliminación e/ou tratamento de residuos entre a poboación xeran unha acumulación de lixo de distinto tipo cun impacto negativo no espazo público.

Espazos públicos: A ausencia de planificación e tratamento da contorna das vivendas orixinou unha total carencia de espazos destinados a áreas libres, comunitarias ou de esparsamento.

Datos demográficos da poboación.

Das 19 familias contabilizadas no censo do Plan de intervención municipal do ano 2007, o asentamento, aumentou ata as 25 familias que viven actualmente en situación de extrema vulnerabilidade social.

O asentamento está formado na actualidade por 99 persoas da comunidade xitana de orixe galego, distribuídas en 25 núcleos familiares, todas elas son descendentes dos patriarcas, María Borja Gabarri e Juan Antonio Gabarri Montoya.

As Rañas		
Mulleres	Homes	Total
57	42	99
Mulleres > 18	Homes > 18	
31	24	55
Mulleres < 18	Homes < 18	
26	18	44

No caso de As Rañas atopamos principalmente unidades de convivencia formadas por matrimonios (home-muller),

e algunhas unidades formadas por mulleres soas e mulleres e homes viúvos.

Situación económica e laboral da poboación.

As actividades laborais da poboación son principalmente a venda ambulante, practicamente levada a cabo por mulleres e a compravenda de chatarra, sobre todo levada a cabo por homes co apoio das mulleres. Hai unha forte implicación das Mulleres no Proxecto Social Mulleres Colleiteiras promovido por Arquitectura Sen Fronteiras e baseado na recollida do aceite usado, con dúas mulleres formando parte do grupo motor que inicia a andadura da Cooperativa Mulleres Colleiteiras.

Información urbanística

Atendendo ao PXOM da Coruña, o asentamento de As Rañas, situado na zona Martinete- As Rañas, pertence a un ámbito clasificado como Solo Rústico Especialmente Protexido (SREP), con protección especial de infraestruturas.

Segundo as Normas Urbanísticas do PXOM, constitúen o solo rústico os terreos que son preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico. Neste caso por ser terreos sometidos a un réximen específico de protección incompatible coa súa urbanización, de conformidade coa lexislación de ordenación do territorio e coas regulacións sectoriais que xustifican a necesidade de protección.

Os terreos que constitúen o solo rústico aparecen reflexados nos planos 0.2 "Réximen de solo" e 0.4 "Suelo rústico" con el código SREP, no que se especifica a categoría de Solo Rústico, neste caso SREPb): Solo rústico de protección de infraestruturas. (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos As Rañas: Plano 0.4, folla 021).

O réximen urbanístico do solo rústico queda sometido ás disposicións correspondentes contenidas nas presentes Normas, en relación coas determinacións da LSG/16.

Segundo o artigo 3.4.6, o réxime do solo rústico de protección de infraestruturas (SREPb), sin perxuízo do establecido na súa específica lexislación reguladora, ten por obxecto preservar as infraestruturas existentes ou de nova creación.

Segundo o artigo 3.4.12, o réximen do solo rústico de protección de infraestruturas, sin perxuízo do establecido na súa específica lexislación reguladora, está regulado no artigo 34 e 35 da LSG/16. As determinacións da nova LSG/16, modifican o réxime do solo rústico e as actuacións que se poden desenvolver sobre o mesmo. En concreto o uso residencial non vencellado a explotacións agrícolas ou gandeiras está expresamente prohibido (art. 35.2).

No PXOM está contemplada, entre as Accións, a Ficha da Estrada 3ª Rolda - Polígono de Vío, coa denominación VG-1 que delimita un ámbito de Solo Rústico situado entre a futura Terceira Rolda e o Polígono de Vío. Este ámbito inclúe as parcelas onde se sitúa o asentamento. (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos As Rañas: Ficha VG-1)

Posteriormente á aprobación do PXOM 2013, a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 14 de novembro de 2014, adoptou, entre outros, o acordo de aprobar inicialmente o “Plan Especial de Infraestruturas do Vial de Acceso ao Porto Exterior - Conexión AC-14 con límite no término municipal de Arteixo. A finalidade deste Plan Especial é o establecemento e ordenación da infraestrutura básica relativa ao sistema xeral viario VG-1 del PXOM de A Coruña.

Gran parte do trazado do Vial de Acceso ao Porto Exterior - Conexión AC-14 discorre dentro do ámbito do VG-1, pero se incluíu ademais unha superficie de solo clasificado como Solo Rústico de Especial Protección, categoría b (infraestruturas), para garantir a conexión co resto de infraestruturas viarias do término municipal, concretamente coa AC-14 Terceira Rolda. Incluíronse tamén dúas áreas

de Solo Urbanizable en Réximen Transitorio, pertencentes ao SURT3 Vío.

O ámbito do Plan Especial delimitase nos planos S1, D2 e O. Alí se grafía a área de solo afectada e se recolle o novo viario. Comenza ao leste, coa incorporación de dous enclaves en As Rañas, necesarios para resolver o enlace que asegura as conexións coa Autovía e a Terceira Rolda, discorre practicamente en paralelo á infraestrutura ferroviaria, e finaliza no borde surlleste do Polígono Industrial de Vío no límite co término municipal de Arteixo. (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos As Rañas: Plano D2. Delimitación Plan Especial vial acceso Porto Exterior conexión AC-14).

Segundo o plan de etapas do PE, a etapa primeira inclúe os terreos situados entre a Terceira Rolda de Circunvalación da Coruña e o punto de conexión co Polígono de Vío, entre os que se atopan as parcelas do asentamento de As Rañas. Polo tanto, as parcelas onde se atopa o asentamento están incluídas no ámbito do Plan Especial, nos terreos obxecto da primeira etapa da intervención.

No tocante á incidencia do planeamento sobre as situacións existentes, según o Capítulo 3 das Normas Urbanísticas do PXOM, as vivendas do asentamento de As Rañas, erixidas con anterioridade á Aprobación Definitiva do planeamento urbanístico e ao resultar disconforme co mesmo, serán calificadas como fóra de ordenación, de acordo co artigo 90 da LSG/16. Neste caso, ao atoparse ubicado este asentamento en solo afecto a dotacións públicas, de carácter xeral ou local, de acordo coa definición do Artigo 3.1.2 destas Normas, e resultando disconforme coas mesmas, o presente Plan Xeral, aos efectos de determinar o réxime de obras permisibles (Art. 2.3.3), o considera fóra de ordenación absoluta.

Polo tanto, e según o Artigo 2.3.3, estas vivendas suxeriranse ao réxime de obras directamente disposto da Lei (só poderán autorizarse obras de mera conservación e as necesarias para o mantemento do uso preexistente) non

establecéndose réxime alternativo algún no Plan Xeral, se ben se poderán admitir obras destinadas exclusivamente ao cumprimento das condicións de seguridade esixidas nestas Normas ou en normativas sectoriais aplicables, condicionando a concesión da licencia á renuncia expresa do incremento do valor do xustiprezo expropiatorio por ditas obras.

As actividades existentes poderán manterse hasta que se produza a expropiación, demolición ou substitución da edificación, según o caso.

De xeito adicional sinalar que o ámbito está afectado por dúas actuacións promovidas polo Ministerio de Fomento, que foron informadas polo Concello:

a) EXC-21/14; 631/173/2014. “Estudio informativo para el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña a Punta Langosteira.”

b) EXC-41/14; 631/280/2014. “Estudio informativo para el acceso viario al puerto exterior de A Coruña a Punta Langosteira. Clave EI-4-LC-16.”

Os dous estudos anteriores supón que o ámbito de actuación está dentro das servidumes de afección definidas pola “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado” e “Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario”, polo que as actuacións que se realicen no ámbito requirirán autorización previa das devanditas administracións (están prohibidas as obras de construción, reconstrución ou ampliación das edificacións existentes, admitíndose exclusivamente as obras imprescindíbeis para a conservación e mantemento das edificacións existentes).

3.4 Caso de A Pasaxe.

Características físicas e medioambientais da contorna e do barrio.

O asentamento localízase nuns terreos xunto á Ponte Pasaxe, a carón da ría do Burgo nunha parcela limitada ao norte e o leste pola ría, ao sur pola ponte Pasaxe e ao oeste pola vía de tren Ferrol-A Coruña.

A parcela caracterízase pola existencia de naves industriais en actividade (conxelación e reparación de automóbiles) e as ruínas das antigas industrias, onde están asentadas na actualidade as comunidades de etnia xitana e de orixe portugués, ciganos. A maioría das familias xitanas atópanse na franxa costeira ao borde da ría e as familias portuguesas nos terreos que se estenden entre a ría e a vía de ferrocarril ao oeste organizados en ringleiras paralelas á antiga nave de Jabones La Toja, afectada polo expediente de ruína inminente. Existen graves problemas de accesibilidade nos camiños de acceso ao asentamento (é necesaria unha intervención de emerxencia).

Este asentamento perdura dende os anos 80 ata día de hoxe, apartado da sociedade e envolto nun alto grao de vulnerabilidade e exclusión social.

As condicións de habitabilidade están moi por debaixo dos estándares mínimos recoñecidos polo Comité Hábitat de Nacións Unidas²³ con graves problemas de salubridade e saúde que afectan negativamente á poboación e ás condicións medioambientais da contorna. Todo isto supón unha situación de emerxencia humanitaria.

“Habitabilidade: Unha vivenda adecuada debe prever elementos como o espazo adecuado, a protección do frío, a humidade, o calor, a choiva,

23 Leilani Farha (2014) Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context OHCHR

o vento ou outras ameazas para a saúde, riscos estruturais e transmisión de enfermidades.”

As chabolas que utilizan como vivenda non dispoñen do espazo adecuado para vivir mantendo unhas condicións de privacidade por falta de superficie para facer división interiores, existindo en moitas ocasións problemas de hacinamento. A construción da vivenda non aporta os requerimentos precisos para protección dos axentes exteriores climatolóxicos, o que provoca un aumento das enfermidades tipo respiratorias, nin a protección fronte axentes externos, o cal induce un forte sentimento de inseguridade e indefensión. As vivendas carecen de seguridade estrutural.

Algunhas das chabolas da Pasaxe conéctanse a unha rede existente de saneamento procedente das naves abandonados e anteriormente instaladas nestes terrenos pero a maioría delas utilizan un sistema de saneamento libre e non están conectadas á rede, polo que incrementan o problema de contaminación da ría e das condicións de salubridade.

O uso continuado da estufa sen ventilación adecuada dos fumes supón un risco para a saúde. As estufas utilizadas como elementos caloríficos supoñen tamén un elemento de risco pola carencia ou deficiencia da instalación de eliminación de fumes procedentes da combustión de produtos sólidos. Todo iso provoca unha situación de continua inseguridade e alto risco para os seus habitantes

Hai un risco alto medioambiental na manipulación da chatarra nas inmediacións da ría ao realizar ás actividades ao aire libre sen medidas de seguridade fronte ao risco de contaminación ambiental.

Espazos públicos: A ausencia de planificación e tratamento da contorna das vivendas orixinou unha total carencia de espazos destinados a áreas libres, comunitarias ou de esparcemento.

Datos demográficos da poboación.

Total		
Mulleres	Homes	Total
52	68	120
Mulleres > 18	Homes > 18	
37	45	82
Mulleres < 18	Homes < 18	
15	23	38

Segundo os datos extraídos no actual proceso de realización do censo por parte de ASF-Galicia, viven de forma permanente no asentamento un total aproximado de entre 40 e 45 familias. Este número é maior se temos en conta as familias que están en proceso de realoxo mais aínda en situación de vulnerabilidade e precisan dunha atención individualizada e intensa en algúns casos con risco de retorno.

Das familias que viven na Pasaxe, 10 delas son de etnia xitana, 35 persoas en total das cales 12 son menores e 3 familias en proceso de realoxo en situación de vulnerabilidade. O resto son de orixe portugués. Hai 31 familias, 93 persoas en total das cales 32 son menores e 5 familias en proceso de realoxo en situación de vulnerabilidade. A poboación total do asentamento é de aproximadamente 128 persoas das cales 44 son menores.

A meirande parte das familias son matrimonios (home-muller) con fillos e fillas, pero tamén existen algunhas unidades conformadas por mulleres, con ou sen fillos e familias monomarentais.

Situación económica e laboral da poboación.

As actividades laborais que realiza a poboación son de carácter informal, ligadas ao marisqueo, á chatarra e ás atraccións de feira. É minoritario o número de persoas que dispón de carné de mariscador (menos de 10 persoas). É salientable a participación no proxecto de

inserción laboral Mulleres Colleiteiras, como unha alternativa de autoemprego para as mulleres do asentamento. Dúas delas forman parte a día de hoxe do grupo promotor da cooperativa sen ánimo de lucro.

Información urbanística.

Respecto do planeamento hai que sinalar que a meirande parte do asentamento está situado en solo de dominio público marítimo-terrestre, que o PXOM/13 clasifica como solo rústico de especial protección de costas, afecto polo tanto á regulación establecida na LSG/16, no POLGA e na “Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas del Estado”. Todas as actuacións neste ámbito requirirán polo tanto autorización das administracións competentes na materia. En concreto o uso residencial non vencellado a explotacións agrícolas ou gandeiras está expresamente prohibido (art. 35.2. LSG/16).

Polo tanto, atendendo ao PXOM/13, atópase unha parte do asentamento sobre un ámbito clasificado como Solo Rústico (SREP), con protección de costas, na área situada ao borde da ría do Burgo e outra parte do asentamento que linda coa vía do ferrocarril ao oeste, está situada sobre un ámbito clasificado como Solo Urbano Non Consolidado (SUNC). O réxime do solo deste ámbito aparece grafiado no plano 02 (folia 22), no que se diferencia entre o Solo Urbano (en branco) e o Solo Rústico (en verde claro) (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos A Pasaxe: Plano 0.2, folia 022).

Segundo o artigo 3.1.4 das Normas urbanísticas caracterízase o Solo urbano non consolidado (SUNC), por derivar o Plan Xeral a xestión a desenvolvemento posterior, previa concreción ou non polo planeamento de detalle, e de acordo coa definición do art. 12.b) e condicións do art. 20, da LOUGA.

Ademais segundo o artigo 3.1.5 por razón da xestión urbanística o Plan Xeral distingue os ámbitos territoriais do solo urbano non consolidado constituídos por polígonos, nos que teñen lugar a execución do planeamento median-

te os sistemas de actuación contenidos na lexislación urbanística.

O solo urbano deste ámbito aparece delimitado no plano 0.6 “Zonificación” e no plano G.1 “Xestión do solo urbano” (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos A Pasaxe: Plano 0.6, folia 104 e Plano G.1, folia 104). O solo Rústico aparece grafiado no plano 04 “Solo rústico” (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos A Pasaxe: Plano 0.4, folia 022).

Os terreos onde se sitúa o asentamento de A Pasaxe inclúense nunha Área de Planeamento Incorporado (API), tal como se delimita no plano 06 e se especifica na Ficha correspondente (API S35) (Ver Anexo 5: Planos urbanísticos A Pasaxe: Ficha API S35).

Tal como consta no PXOM, as condicións particulares de ordenación polas que se rixen as API, son as correspondentes ao planeamento anterior que se asume, detalladas nos documentos de planeamento orixinais, entendéndose modificados pola lexislación urbanística e sectorial vixente no momento da súa aplicación, cuxas referencias se relacionan na ficha de Área de Planeamiento Incorporado, e coas modificacións ou adaptacións que, no seu caso, se especifican na mesma.

Neste caso, para os terreos do asentamento, nos remitimos á modificación puntual do PXOM 98 no fronte da Ría do Burgo, de febreiro de 2007 e á modificación en relación ao Sistema de Xestión do ámbito, de novembro 2008, no que se especifica a división en Polígonos e Áreas de reparto. Así os terreos do asentamento estarán incluídos no Polígono POL-RB4 “Xubias de Abaixo-Conxeladora Coruñesa”. Área de reparto AR-RB4.

Este Polígono viu afectada a súa delimitación e aproveitamento como consecuencia da aprobación do novo deslinde marítimo-terrestre aprobado polo Ministerio de Medio Ambiente.

Ademais, na pequena parte que está clasificada coma solo urbano non consolidado, incluído no polígono POL-RB4 “Xubias de Abaixo – Congeladora Coruñesa”, ao estar dentro da zona de protección e liña límite da edificación definidas pola “Ley 38/2015, de 29 de setembro, do sector ferroviario”, requirirase autorización da administración ferroviaria (están prohibidas as obras de construción, reconstrución ou ampliación das edificacións existentes, admitíndose exclusivamente as obras imprescindíbeis para a conservación e mantemento das edificacións existentes).

DIFERENTES TIPOLOXÍAS



Varias fotografías do asentamento de A Pasaxe
Imaxes: ASF Galicia



ESTADO ACTUAL DE A PASAXE

Infraestructuras e instalacións

0 10 50 100 ESCALA: 1/1500

Edificacións:

Asentamentos existentes

Outras edificacións

Equipamentos

Edificios industriais

Muro límite de parcela

Límite de protección de costas

Camiño de acceso asfaltado

Camiño de terra

Autovía

Ferrocarril

Postes de Fenosa

Vexetación

Límites de propiedade

4. IDENTIFICACIÓN DOS RECURSOS EXISTENTES VINCULADOS AO ACCESO AO HÁBITAT DIGNO

4.1 Recursos humanos.

A continuación detállanse os recursos humanos existentes ata o 2015 e as competencias específicas en relación á poboación dos asentamentos precarios. En cor gris, faise unha aproximación dos recursos existentes dende o cambio de goberno en Xuño de 2015 e unha previsión das competencias que poderían realizar no marco do Plan de Acceso ao hábitat digno para as persoas dos asentamentos precarios.

A. Públicos

Administración municipal
Concellaría de Servizos Sociais
Centros cívicos municipais (CCM) Palavea, Elviña, Os Rosales, San Pedro de Visma, Montealto e Unidade de Atención Social (UAS). Atención social á poboación dende os centros Cívicos de referencia nos barrios e dende os centros Agora e Catro Camiños (co anterior goberno centralizouse o persoal nestes 2 centros dificultando o acceso dalgunha poboación). Xestión de Axudas de Emerxencia Social (AES), seguimento da escolarización dos menores, xestión de becas (comedor, transporte, material, etc.). So as persoas perceptoras de RISGA teñen un seguimento continuado por parte do equipo dos Servizos Sociais.
Equipo Técnico de Erradicación del Chabolismo (ETECH): > Programa para erradicación do chabolismo: xestión de axudas ao aluguer PMAL, axudas á compra de vivenda e seguimento dos casos de realoxo.
Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda. Promoción do plan de acceso ao hábitat digno para os asentamentos precarios da coruña. Deseño e adaptación dos recursos (humanos e materiais) para a implementación do Plan. Coordinación do Plan.
EMVSA (Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades). Implementación de medidas incluídas no plan a través de equipos técnicos específicos.
Concellaría de Xustiza Social e coidados. Deseño e adaptación dos recursos (humanos e materiais) para a implementación do Plan. Contratación a través de convenios de equipos de seguimento e equipos de traballo de campo para a implementación de medidas específicas do Plan.

Concellaría de Participación e Innovación Democrática. Apoio na implementación de medidas específicas da liña estratéxica de participación. Apoio á formación específica dos equipos de traballo para o Plan. Formación específica para persoal dos Rexistros. Laboratorio de Innovación Cidadá, etc.
Centro de Información Xuvenil (CMIX). Apoio na implementación de medidas específicas para xóvenes.
Concellaría de Emprego e Economía Social. Apoio na implementación de medidas específicas en relación a liña estratéxica de empregabilidade e inserción laboral. Centro Municipal de Emprego.
Centro municipal de emprego. Formación.
Equipos de apoio para asesoramento e orientación.
Concellaría de Medioambiente. Apoio na implementación de medidas específicas en relación a liña estratéxica de empregabilidade e inserción laboral e aquelas outras medidas que estean relacionadas con accións específicas no eido medioambiental. Temas de salubridade nos asentamentos, como actividade comunitaria e medidas de emerxencia.
Concellaría de Igualdade e Diversidade. Apoio na implementación de medidas de carácter transversal relacionadas coas liñas estratéxicas de traballo. Programas: Coruña libre da violencia machista, Cidade acolledora e accesible, Observatorio de Denuncias. Especialización de persoal. Plan de Formación interna para o Concello.
Centro de Información da Muller (CIM).
Unidade de Atención ás Migracións (UAMI).
Centro de Orientación Familiar (COF).

Administración supramunicipal
Concello de Oleiros. Apoio a proxectos de sensibilización e de carácter laboral (por exemplo Mulleres Colleiteiras S. Coop. Galega).
Concello de Culleredo. Relación con entidades sociais para coordinación en materia de erradicación do chabolismo.
Concello de Bergondo. Relación con entidades sociais para coordinación en materia de erradicación do chabolismo.
Consorcio das Mariñas. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas do Plan, tendo en conta unha visión a nivel supramunicipal da problemática.

Administración provincial
Deputación da Coruña. Servizo de Acción Social, Cultural e Deporte. Convenio co Concello para erradicación do chabolismo

Deputación da Coruña. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas do Plan, tendo en conta unha visión a nivel provincial da problemática.

Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar.

Dirección Xeral de Familia e Inclusión. Elaboración da Estratexia de Inclusión Social de Galicia, Convocatorias a entidades sociais para a financiación de proxectos de Inclusión. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas do Plan.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e innovación Educativa. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas do Plan.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Instituto Galego de Vivenda e Solo. Axudas para erradicación de chabolismo e autoconstrución ata o ano 2012. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas en relación á vivenda.

Consellería de Sanidade.

Servicio Galego de Saúde. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas do Plan.

Administración estatal

Ministerio de Fomento

Área de arquitectura, vivienda y suelo. Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas en relación á vivenda.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cooperación e coordinación para a mellora e adaptación dos recursos e mecanismos necesarios para a implementación das medidas específicas.

Administración europea

Comisión Europea. Acceso a programas específicos de financiación para proxectos dirixidos á poboación xitana, inclusión, diversidade, etc.

Comunidade educativa

Escolas infantís, CEIP, IES, FP. Seguimento dos menores en coordinación coas familias e equipos de seguimento do Concello. Mellora do seguimento e a coordinación.

Universidade (UDC, USC). Apoio para a implementación de medidas específicas incluídas no Plan a través do programa de Aprendizaxe- Servizo con recursos humanos, colaboración, labores de investigación e actividades de sensibilización de cara á cidadanía.

OCV (Oficina de Cooperación e Voluntariado). Apoio nas medidas específicas de sensibilización e visibilización da problemática dos asentamentos precarios.

-Grupo de traballo en As Rañas. Apoio escolar aos menores e actividades de ocio.

-Grupo de traballo en O Portiño. Apoio escolar aos menores e actividades de ocio.

OMA (Oficina de Medio Ambiente). Apoio a iniciativas de índole medioambiental (por exemplo o proxecto Mulleres Colleiteiras).

B. Privados

Entidades Sociais / Terceiro Sector

AFundación. Convenio xestión vivenda familias Penamoa (26 familias - 24 vivendas)

Arquitectura Sen Fronteiras. Programa de inclusión social nos asentamentos chabolistas da A Coruña 2012-2015

Fundación Secretariado Gitano. Convenios co Concello para: Programa Acceder (Programa de inclusión social básica e de acceso ao emprego) e Programa Promociona (Programa de apoio e orientación educativa).

Cáritas interparroquial San Cristovo das Viñas. Axuda para alimentación e necesidades básicas ás persoas do asentamento de As Rañas

Cáritas interparroquial Santa Gema. Axuda para alimentación e necesidades básicas ás persoas do asentamento de A Pasaxe.

Cáritas interparroquial San Pedro de Visma. Axuda para alimentación e necesidades básicas ás persoas do asentamento de O Portiño.

Centro Violetas. Programas de alfabetización, competencias clave e actividades de formación.

Club de los Leones. Apoio a proxectos con doazóns de materiais (Proxecto Mulleres Colleiteiras, Intervencións de autoconstrución no Portiño, etc.)

Fundación Antonio Noche. Asesoramento xurídico e apoio no ámbito da formación prelaboral. Convenio con Concello para a xestión de 2 vivendas en aluguer para realoxo de familias.

Fundación Paideia. Apoio a entidades. Apoio ao proxecto Mulleres Colleiteiras.
Fundación Ronsel. Orientación laboral. Apoio ao proxecto de inserción sociolaboral Mulleres Colleiteiras.
Rede Eusumo. Apoio e asesoramento para a formación da Cooperativa Mulleres Colleiteiras.
Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia). Apoio no deseño de prácticas para a defensa dos dereitos das persoas que optimicen os procesos de inclusión social en Galicia.
Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA). Apoio e asesoramento a proxectos cooperativos.

Asociacións
AVV Montealto, AVV Os Rosales, AVV Agra do Orzán. Apoio ao proxecto Mulleres Colleiteiras.
Asociación de veciños Barrio O Campanario. Representación do barrio.
Asociacións de Veciños en xeral (AAVV). Apoio para a implementación de medidas específicas incluídas no Plan, en concreto aquelas que teñan que ver coa sensibilización e visibilización.
Outras entidades sociais.

Colectivos
Cidadanía en xeral.
Poboación chabolista A Pasaxe, As Rañas, O Portiño, Orillamar e Penamoa.

Empresas externas de servizos
Empresa que desenvolven as actividades dos CCM (Centros Cívicos Municipais). Apoio para a implementación de medidas específicas incluídas no Plan.
Empresa que desenvolven as actividades dos CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil). Apoio para a implementación de medidas específicas incluídas no Plan.

4.2 Recursos materiais e ferramentas nas distintas escalas da Administración.

A continuación se procede a nomear as diversas escalas implicadas a nivel administrativo dende o ámbito internacional, estatal, autonómico ata o municipal:

Nivel europeo

- 2014-2020: A Estratexia 2020 é o Marco da UE para as Estratexias Nacionais de Integración (da Poboación Xitana). O período de programación actual en 2014-2020 para os Fondos Estructurais e de Inversión Europeos.

Loita contra a pobreza: Garantir a cohesión social e territorial de tal forma que os beneficios do crecemento e do emprego cheguen a todos e de que as persoas afectadas pola pobreza e a exclusión social podan vivir con dignidade e participar activamente na sociedade.

EUROMA, é unha rede de referencia en Europa para impulsar o compromiso político sobre a inclusión social da poboación xitana. Reúne a 12 países europeos. Euroma, unha rede europea formada por representantes de doce Estados membros, está decidida a promover o uso dos Fondos Estructurais para mellorar a eficacia das políticas destinadas aos xitanos e a promover a súa inclusión social.

- 2014-2020: Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

Nivel estatal

- 2012-2020: Estratexia Nacional para a Inclusión Social da Poboación Xitana: prevé o uso de intervencións integrais.

- 2013: Plans Nacionais de Reforma dos Estados Membros da UE.

- 2013-2016: España PNR. Plan Nacional de Acción para a inclusión social

- 2013-2016: Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas: Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.

Este tipo de intervencións require unha estreita coordinación na horizontalidade a todos os niveis. A implementa-

ción das intervencións de vivenda implica unha estreita colaboración entre o Estado e as autoridades autonómicas mediante a formulación de Convenios de Colaboración para a implementación dos Plans Estatais.

A cooperación coas autoridades locais se leva a cabo a través das autoridades autonómicas.

Sería pertinente aproveitar as oportunidades que ofrecen os fondos da UE para o desenvolvemento de intervencións integrais en materia de vivenda.

- 2014-2016: Plan Operativo da Estratexia Nacional para a Inclusión Social da Poboación Xitana 2012-2020

A continuación faise referencia a aquelas leis e plans en materia de igualdade de xénero a ter en conta:

- Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes.

- “Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014-2016”.

- Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

Nivel autonómico

- 2008: Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia

- 2012: Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia: ver Título II: Das vivendas protexidas e doutras actuacións protexidas

- 2013: Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia: ver Título V: Prevención da exclusión social nas zonas de intervención social especial

- 2014-2020: Estratexia de Inclusión Social de Galicia

- 2014-2020: Programa Operativo Rexional para o período 2014-2020

- 2013-2015: VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes.

Nivel municipal: Ordenanzas, Programas, Convenios

Ordenanza Municipal

- 2012: Ordenanza de emerxencia social

- 2015: Renda Social Municipal (en tramitación)

Programas Municipais

- 2015_ Programa de accións para a Inclusión de poboación xitana 2015

Importe: 70.000 euros; Servizos Sociais

- 2015_ Programa de axudas ao aluguer e ao acollemento de familias a persoas procedentes dos asentamentos chaboolistas da Coruña 2015; Servizos Sociais

- 2015_ Programa municipal de axudas para a adquisición de vivenda para familias procedentes de distintos asentamentos chabolistas 2015

Importe: 40.000 euros; Servizos Sociais

Convenios Municipais

- 2015_ Convenio coa Fundación Galicia Obra Social (Afundación)

Xestión do Plan Especial de Erradicación da Infravivenda: Intervención Social Integral para a atención, prevención da marxinación e inserción do Pobo Xitano e a minoría xitana (Penamoa).

Importe: 330.000 euros; Servizos Sociais

- 2015_ Convenio coa Fundación Secretariado Gitano Xestión dun programa de inclusión social básica e de acceso ao emprego (Programa Acceder): Programa de Empleo dirixido á poboación xitana

Importe: 32.500 euros; Servizos Sociais

- 2015_ Convenio coa Fundación Antonio Noche


Xestión de pisos de aluguer en propiedade; Importe: 30.000 euros.

5. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS E LIÑAS ESTRATÉXICAS

5.1 Árbore de problemas

Segundo a Observación xeral nº4, adoptada polo Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais de conformidade co párrafo 1 do artigo 11 do Pacto Internacional dos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais da Nacións Unidas, os Estados Partes *“recoñecen o dereito de toda persoa a un nivel de vida adecuado para sí e a súa familia, incluso alimentación, vestido e vivenda adecuados, e a unha mellora continua das condicións de existencia”*. Recoñecido deste modo o dereito a unha vivenda adecuada, este ten unha importancia fundamental para o disfrute de todos os dereitos económicos, sociais e culturais.

Atendendo a estes parámetros consensuados internacionalmente, realízase o diagnóstico da situación partindo deste enfoque de dereitos e identificando a repercusión da situación de exclusión residencial da poboación dos asentamentos precarios da cidade da Coruña sobre a vulneración dos dereitos económicos, sociais e culturais, analizando como dende o contexto físico urbano dos asentamentos e as condicións de insalubridade das vivendas e a súa contorna vense vulnerados os dereitos básicos (ver árbore de problemas na seguinte páxina).



5.2 Obxectivo xeral e liñas estratéxicas.

A partir de aquí se determina qué medidas realizar para que a poboación dos asentamentos recupere o respecto aos dereitos vulnerados. Propónse iniciar o proceso de cambio a partir de pequenas accións de participación cotiá para acadar paulatinamente unha situación de inclusión social que permita o uso e disfrute do dereito á cidade. Polo tanto, trátase de recuperar a inclusión social a partir da implementación dunha intervención integral e igualitaria, con 3 liñas estratéxicas, que terá como obxectivo a recuperación de todos os dereitos vulnerados.


Obxectivo xeral: Garantir o acceso igualitario ao hábitat digno ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña.

Liña estratéxica 1: Asegurar por parte dos poderes públicos unha renda mínima de subsistencia (a través dos diversos mecanismos de protección social e inclusión social) e favorecer a satisfacción do dereito ao traballo para as persoas habitantes nos asentamentos precarios da cidade da Coruña.

Descrición: liña de inserción laboral e empregabilidade referida á mellora das capacidades e habilidades sociais así como á formación para poder acceder a un modo de vida digno e sostible no tempo que promova os intereses das persoas, satisfaga as súas aspiracións e garanta un acceso igualitario.

Liña estratéxica 2: Dispoñer dos medios necesarios que posibiliten o acceso á vivenda digna ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña

Descrición: liña de habitabilidade e salubridade referida a aquelas actuacións en materia de acceso á vivenda e mellora das condicións en materia de salubridade e hábitos no entorno da comunidade.



Liña estratéxica 3: Apoiar por parte dos poderes públicos e da cidadanía a satisfacción do dereito á participación en actividades da vida cotiá que promovan o benestar físico, mental, social e ambiental para as persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña

Descrición: liña de participación cotiá e benestar referida a aquelas actuacións que faciliten a implicación das persoas en ocupacións que lles sexan significativas e que as empoderen para tomar parte protagonista das decisións que afectan á súa vida, promovendo a saúde e a inclusión social.

6. PLAN DE MEDIDAS

6.1. Enfoque metodolóxico.

A orientación metodolóxica xira en torno aos fundamentos e principios expostos anteriormente no apartado 1.2 do presente documento. A continuación expóñense brevemente algunhas cuestións a considerar nos procedementos e accións incluídos no Plan²⁴.

Fundamentos
Dereitos humanos
Xustiza social
Igualdade
Principios
Universalidade
Individualidade
Flexibilidade
Gradualidade
Interculturalidade
Corresponsabilidade
Proporcionalidade
Aspectos metodolóxicos
Enfoque holístico e transdisciplinar
Procesos participativos
Equipos transdisciplinares
Traballo de campo
Enfoque de xénero
Traballo en rede

A vulneración do dereito ao hábitat preséntase como unha situación de exclusión social na que están a vivir as persoas polo que é pertinente establecer un **enfoque holístico e transdisciplinar** que facilite unha comprensión global deste asunto. Este enfoque ten a capacidade de

facer unha aproximación a esta realidade dende o recoñecemento da complexidade implícita na persoa e os seus entornos así como nas situacións de exclusión.

É preciso promover a creación de **equipos transdisciplinares** involucrados na estratexia do Plan, traballando de forma conxunta sobre diversas dimensións: como a económica, a política, a educativa, a demográfica, a urbanística, a habitacional, a sociosanitaria, a xurídica, a cultural e a comunitaria, entre outras.

Para que este enfoque poda ser real e posibilitar unha estratexia de acción coherente e respetuosa coas persoas, a **participación** considérase un principio transversal que debe estar implícito en todas as fases da proposta: nos propios procesos e nos obxectivos²⁵. Comprenderase esta participación a nivel político e de toma de decisións así como no ámbito da vida cotiá a través da implicación das persoas e das comunidades en actividades significativas de autocoidado, traballo, educación, xogo e ocio, entre outras. Esta participación ten lugar nos diferentes entornos e contextos, dende o ámbito privado das vivendas ata os espazos públicos da cidade, e supón unha representación do acceso e satisfacción dos dereitos no quefacer diario da persoa.

Implementarase unha visión de traballo que facilite o acceso e as oportunidades para a participación e o compromiso das persoas nos seus procesos; entendendo que esta é a única estratexia para promover o empoderamento da poboación e loitar contra a vulneración destes dereitos dende accións sinxelas e cotiás. Para unha participación igualitaria, será fundamental a creación de espazos específicos de participación para homes e mulleres. Proponse establecer o centro nas necesidades, motivacións, aspiracións e actitudes fronte a transición que supón o acceso a un hábitat

²⁴ Tendo en conta o marco das Declaracións Internacionais anteriormente expostos como DUDH, PIDESC así como diversas declaracións como a Declaración de Viena (1993), Declaración de Estambul (1996), Declaración de Medellín (2014) e especificamente no tema de Vivenda distintas Observacións como o Informe do relator especial Miloon Kothari sobre a Vivenda adecuada como elemento integrante para un nivel de vida axeitado (Comisión de Dereitos Humanos 2001)

²⁵ Booth, Chris (1998) *Participación de las mujeres en la planificación urbana. La vida de las mujeres en las ciudades*. La ciudad, un espacio para el cambio. Coordinado por Chris Booth, Jane Darke y SusanYeandle, 185-201. Madrid: Narcea.

digno. As actuacións han de propoñerse nun marco real de participación que permita adaptar, individualizar e dotar de significado os procesos en relación á toma de decisións, proxecto de vida e estratexias de cada persoa así como o punto de partida no que ésta se atopa (Ver anexo 6).

Para construír e adaptar os procesos hai que ter en conta o holismo do que falamos anteriormente e prestar atención a aspectos como son a espiritualidade, o nivel educativo e laboral, o contexto cultural, os proxectos de vida, as etapas do ciclo vital, as ocupacións, a saúde, o sentido de pertenza, entre outros. Esta visión esixe uns procedementos metodolóxicos cercanos e con capacidade de afondar nesta complexidade ademais de considerar os mediadores que inflúen na participación, diferentes en cada caso. Unha fórmula para levar a cabo esta intención é a construción participativa de **Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional e Social** (IIIHS).

Unha planificación dende o enfoque “*abaixo-arriba*” permitirá traballar con datos reais e construír colaborativamente propostas de acción viables, comprensibles, apropiables e realizables pola poboación, acordes á súa capacidade para conseguir resultados sostibles no tempo e que sexan consecuencia das súas aspiracións.

O **traballo de campo** é imprescindible para a adecuación destas propostas a cada caso particular así como para garantir a sustentabilidade da proposta a medio e longo prazo tendo en conta o contexto estrutural, redes de apoio e os mecanismos postos a disposición. Mediante o contacto coas persoas, as familias e a comunidade irase identificando o punto do proceso no que se atopa a persoa e construíndo de forma participativa os itinerarios.

O desenvolvemento e implementación desta estratexia precisa do compromiso e a implicación de responsables a nivel político (goberno municipal en coordinación con outras administracións), técnico (da administración, das entidades sociais e figuras expertas na temática) e da cidadanía. Para facilitar a corresponsabilidade dos axentes

é fundamental desenvolver e mellorar os mecanismos de fluxo da información, transparencia e coordinación.

A **perspectiva de xénero** debe incluírse de xeito transversal²⁶ en todo o proceso para poder realizar unha aproximación, análise e intervención comprometida cos criterios de igualdade e non discriminación por razón de sexo. Prestarase especial atención aos condicionantes socioculturais, económicos e políticos da vida cotiá das mulleres e dos homes habitantes dos asentamentos precarios; sen perder de vista o principio de interculturalidade para facilitar a comprensión dos roles, das estruturas e dos significados de vida dunha forma respetuosa e sensible á diversidade cultural.

É necesario concretar esta perspectiva tanto nos contidos como nos procedementos. Deste xeito, os equipos de traballo integrados no Plan deberán contar con formación específica en materia de xénero e igualdade²⁷ entre homes e mulleres baixo unha mirada intercultural. Así mesmo, as medidas propostas deberán acoller, na súa concreción e desenvolvemento, datos desagregados por sexo e accións específicas que atendan á realidade e problemáticas particulares, tendo en conta a desigualdade de oportunidades e necesidades de homes e mulleres tanto a nivel familiar como comunitario. Un exemplo de boas prácticas sería facilitar o acceso a ludotecas ou servizos de can-guraxe para as menores cando a nai/pai está asistindo a unha actividade de formación.

O **traballo en rede** así como a participación de todos os axentes implicados precisa dunha decidida vontade política por parte de todo o equipo do Goberno Municipal da Coruña, contando coa súa predisposición para definir dentro do seu marco as ferramentas e os mecanismos que permitan construír unha estratexia que garanta o acceso ao hábitat digno para a poboación habitante dos asentamentos precarios.

26 ONU (1995) Conferencia Beijing

27 ONU (2005) Observación xeral nº16


6.2 Cronograma

A partir do seguinte punto, procederase a describir por un lado aquelas fases que se consideran fundamentais para a correcta execución deste Plan; e por outro lado as medidas de carácter procedimental que será necesario por en marcha de maneira interna e as medidas propostas nas 3 liñas estratéxicas de traballo (L1: empregabilidade e inserción laboral, L2: habitabilidade e salubridade e L3: participación cotiá e benestar), que serán desenvoltas coa poboación obxecto a través dos seus Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional e Social.

No seguinte cadro intenta reflexarse de maneira flexible a orde cronolóxica de todas estas fases fundamentais e medidas que serán desenvoltas ao longo do tempo que dure este Plan de acceso ao Hábitat Digno. É difícil realizar una acotación clara da duración das mesmas posto esta deberá adaptarse ao proceso gradual de participación de cada unidade convivencial e da consecución das diferentes fases fundamentais.

A partir das tendencias reveladas nos datos obtidos ao longo dos últimos 5 anos de traballo coa poboación e tendo en conta que a lóxica será de procesos e non únicamente de resultados, faise unha estimación de entre entre 20 e 30 familias coas que sería posible traballar cada ano para a consecución dunha alternativa habitacional, e polo tanto causar baixa no Plan. Considerando que se poda comezar a traballar no ano 2016, estariase a falar entón de entre 3 e 6 anos de duración mínima do Plan. (Ver anexo 2).

CRONOGRAMA



6.3 Fases fundamentais.

Neste apartado expóñense aquelas que se consideran as fases de traballo fundamentais nas que se baseará a implementación do Plan para acadar o obxectivo de garantir o acceso a un hábitat digno.

A partir da información obtida na execución das primeiras fases fundamentais (censo, acordo de participación e diagnóstico individualizado) será necesario desenvolver as estratexias operativas que permitan levar a cabo as medidas e accións das liñas específicas. Nestas estratexias operativas concretaranse os recursos humanos, materiais e económicos, así como as ferramentas necesarias que permitan a súa implementación.

A continuación identifícanse e descríbense brevemente estas fases de cara a realízarlas dunha maneira adecuada e poder medir os seus resultados:

1. Censo.

Obxectivo:

Censar e identificar a todas as persoas que poden ser suxeitos potenciais do Plan. A súa realización será determinante para continuar coa execución do Plan.

Procedemento:

O censo é a ferramenta inicial que permitirá identificar a poboación coa que potencialmente se poderá traballar no marco do Plan. Será fundamental que as persoas coas que se vai a traballar coñezan os obxectivos do Plan e as condicións para participar no mesmo; polo que previamente á elaboración deste censo deberá ter lugar unha presentación do Plan de maneira comunitaria e oficial dende as Concellarías.

O proceso desenvolverase nunha primeira fase de recopilación e rexistro e unha segunda fase de sistematización dos datos:

- Fase de recopilación e rexistro

O censo deberá conter na recopilación de datos as variables recollidas no Anexo 2 no cal haberá información sobre o momento da toma de datos, da Unidade de Convivencia, datos persoais e de situación de residencia de todas as persoas que conforman a UC, a situación xurídica e documentación gráfica da vivenda e unha primeira clasificación por grupos específicos.

O censo informará sobre o período de tempo ou data na que tivo lugar a súa elaboración. Será un documento vivo que debe ser modificado e actualizado polo que se rexistrarán con certa periodicidade as dinámicas de mobilidade da poboación así como a evolución dos asentamentos precarios. Isto permitirá ter en conta os cambios producidos seguindo unha liña temporal durante o desenvolvemento do Plan.

Este traballo realizarase mediante as visitas oportunas e necesarias, nas cales as persoas serán informadas debidamente do obxectivo da recopilación desta información. No caso de non estar establecida previamente unha autorización ou consentimento dende as UC para a recollida, procederase a cumprimentar os documentos necesarios conforme aos códigos éticos e de acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).

- Fase de sistematización dos datos

Unha vez rematada a fase de recopilación, sistematizarase a información nunha base de datos, anexando aquela documentación complementaria e gráfica de cada UC. Desenvolveranse os documentos e soportes necesarios para organizar e facilitar a comprensión da información (documentos de xeolocalización a través de Sistemas de Información Xeográfica, planimetrías, entre outras).

Identifícanse a grandes rasgos tres grupos de poboación diferenciados que deberán estar incluídos no mesmo:

1) As persoas que residen habitualmente nos asentamentos precarios da cidade da Coruña.

2) As persoas que residiron nos asentamentos precarios e, ademais de manter unha relación directa ou indirecta co asentamento, actualmente seguen nunha situación de inseguridade xurídica noutro lugar (por exemplo outros Concellos cercanos).

3) As persoas que xa non residen no asentamento e se atopan nunha fase máis avanzada do proceso de inclusión (perceptoras de axudas municipais ou autonómicas) pero que aínda non acadaron unha situación económica e xurídica plena con respecto á vivenda.

Grupo poboación		1	2	3
Residencia pasada no asentamento		Si/Non	Si	Si
Residencia actual no asentamento		Si	Non	Non
Mantemento co vínculo do asentamento		Si	Si	Si
Situación inseguridade	Xurídica	Si	Si	Si/Non
	Económica	Si	Si	Si/Non

No caso de existir persoas que non respondan aos criterios xerais dos tres grupos expostos anteriormente, haberá que estudar de maneira individual as particularidades de cada caso para valorar a pertinencia da súa inclusión como participante no Plan.

Realízase neste Plan, en base aos datos acadados, unha previsión de casuísticas dos Grupos específicos por asentamentos ou ámbitos territoriais (Ver Anexo 4).

O Plan prevé inicialmente o traballo coas persoas que viven nos asentamentos precarios aínda existentes na cidade da Coruña (As Rañas, A Pasaxe, O Portiño), pero é fundamental contar cun censo actualizado con

todas aquelas persoas que se atopen nunha situación de inseguridade económica e xurídica vinculada á exclusión residencial. Neste sentido, o censo debe recoller os datos que permitan identificar un amplo abanico de casuísticas para evitar o sesgo nos resultados obtidos. Esta información servirá para traballar na prevención da reprodución de estratexias de acceso ao hábitat baixo a fórmula do chabolismo e adaptar as medidas do Plan ás diversas situación existentes na actualidade.

A información resultante da elaboración do censo servirá para tomar unha decisión técnica e política que permita facer unha planificación dos grupos de poboación obxecto en base aos medios e recursos dispoñibles.

O traballo nestas dúas fases (recopilación e sistematización) pode estar realizado por aquelas entidades, asociacións ou organizacións que teñan un maior coñecemento do contexto de cada asentamento e/ou grupo de poboación co obxectivo de facilitar a súa elaboración e garantir que os resultados mostren unha imaxe o máis axustada e representativa da realidade de cada un deles. O desenvolvemento do censo levarase a cabo sempre en coordinación co persoal técnico e equipos postos a disposición polo Concello de A Coruña.

Estes equipos encargaranse das tarefas máis específicas de traballo de campo e terán como fin recoller os datos especificados no modelo do Anexo 2 conforme ás indicacións expostas nos apartados anteriores.

Resultados esperados:

- Documento que rexistre a información sobre a poboación habitante dos asentamentos precarios da Coruña (segundo Anexo 3).
- Documentación gráfica que mostre a información recollida no censo.
- O 100% de persoas censadas sobre o total de persoas residentes nos asentamentos de As Rañas, A Pasaxe e O Portiño (Grupo de Poboación 1)

- O 100% de persoas censadas sobre o total de persoas non residentes nos asentamentos pero que residiron anteriormente nos asentamentos precarios e, ademais de manter unha relación directa ou indirecta co asentamento, actualmente seguen nunha situación de inseguridade xurídica noutro lugar (Grupo de Poboación 2)

- O 100% de persoas censadas sobre o total de persoas que xa non residen no asentamento e se atopan nunha fase máis avanzada do proceso de inclusión (perceptoras de axudas municipais ou autonómicas) pero que aínda non acadaron unha situación económica e xurídica plena con respecto á vivenda (Grupo de Poboación 3)

Indicadores:

- A obtención dun documento de censo completo (diferenciado por Grupos de Poboación ou ámbitos territoriais) no que consten os datos recollidos no Anexo 3, disgregado por sexo e idade.

- Nº total de persoas censadas sobre o nº total de persoas residentes nos asentamentos de As Rañas, A Pasaxe e O Portiño (Grupo de Poboación 1)

- Nº de persoas censadas que residiron anteriormente nos asentamentos precarios e, ademais de manter unha relación directa ou indirecta co asentamento, actualmente seguen nunha situación de inseguridade xurídica noutro lugar, sobre o nº total de persoas que cumpran este requisito (Grupo de Poboación 2)

- Nº de persoas censadas que xa non residen no asentamento e se atopan nunha fase máis avanzada do proceso de inclusión (perceptoras de axudas municipais ou autonómicas) pero que aínda non acadaron unha situación económica e xurídica plena con respecto á vivenda sobre o nº total de persoas que cumpran este requisito (Grupo de Poboación 3).

2. Acordo de participación no Plan.

Obxectivo:

Realizar un compromiso político coas persoas habitantes dos asentamentos acorde á consecución do Plan.

Procedemento:

Deberá realizarse unha presentación do Plan a cada UC por parte dos equipos de traballo de campo previa ao inicio da fase de diagnóstico individualizado facendo fincapé no recoñecemento dos dereitos vulnerados debido á condición de precaristas.

A participación no Plan ten que ser libre e poderá facerse activa ao longo de todo o proceso de implementación do mesmo. Para isto, será necesario traballar de maneira progresiva promovendo a participación no Plan de cada UC respectando as súas aspiracións.

Resultados esperados:

- 100% de acordos de participación no Plan (nº de familias censadas = nº de acordos de participación no Plan)

Indicadores de resultados:

- Porcentaxe de acordos de participación no Plan (nº de acordos de participación no Plan sobre o nº de familias censadas) disgregado por sexo e idade.

3. Diagnóstico Individualizado por Unidade Convivencial.

Obxectivo:

Realizar un diagnóstico real e actualizado que aporte unha perspectiva xeral e holística de cada UC.

Procedemento:

Este diagnóstico permitirá ter unha estimación do número de familias con intención de desenvolver un itinerario individualizado de inclusión habitacional e social. Esta fase clave, elaborárase a partir da recollida de datos nos diferentes ámbitos estratéxicos (datos xerais das persoas que compoñen a UC, datos específicos no eido da saúde, educación e formación, experiencia laboral, vivenda, e outros datos que se consideren relevantes). A duración deste diagnóstico estímase entre 1 semana e 3 meses por UC, tendo en conta a recollida de datos e a elaboración do diagnóstico.

Esta acción poderá ser levada a cabo polos equipos que estean traballando en campo (por exemplo entidades sociais) en coordinación cos equipos de traballo multidisciplinares de seguimento para consensuar uns datos reais e actualizados.

Resultados esperados:

- 100% de diagnósticos realizados respecto ás UCs censadas

Indicadores:

- Nº total de diagnósticos realizados
- Porcentaxe de diagnósticos sobre o total de UCs

4. Documento xurídico vinculante.

Obxectivo:

Definir un acordo xurídico vinculante para as partes (UC e Concello da Coruña) ao respecto do abandono das edificacións precarias e o acceso a unha vivenda digna.

Procedemento:

Iniciárase co recoñecemento do dereito sobre un terreo afectado por un uso diferente e posteriormente co ofrecemento dun ben de uso equivalente e esixible, a cambio de

deixar libre o terreo e trasladarse a unha vivenda normalizada fóra dun ámbito precario cos dereitos e deberes implícitos no ámbito da cidadanía.

Este Acordo compromete ao Concello a dispoñer dos medios e recursos necesarios que posibiliten o acceso da UC a unha vivenda axeitada nun marco de seguridade xurídica, nun prazo determinado. Igualmente, a UC terá o compromiso de iniciar a búsqueda dunha vivenda digna e adaptada ás súas aspiracións fóra dun ámbito precario e de abandonar o terreo onde residía ata o momento.

Para que este Documento poda ser firmado polas partes non é imprescindible ter o recurso a disposición da persoa usuaria, pero é preciso ter, por parte do Concello, unha previsión do mesmo para garantir que se faga efectivo nunha data límite que deberá constar no documento. Estes dereitos asinados serán xuridicamente esixibles pola UC, no prazo acordado.

Estes Documentos deberán ser realizados polos Servizos Xurídicos do Concello de maneira individualizada para cada UC e estarán enmarcados nun Convenio Marco Regulador que se redactará en función dos ámbitos territoriais delimitados como zonas de especial protección social e das condicións dos diferentes grupos identificados entre a poboación obxectivo, especificados no Censo.

Algunhas consideracións sobre o contido dos acordos xurídicos vinculantes:

- Tras unha análise das particularidades de cada ámbito territorial (tenencia do terreo, situación xurídica da vivenda, planificación territorial, entre outras) e tendo en conta a posibilidade de declaración de zonas de intervención social especial segundo a Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia no Título V, formularase un Convenio Marco Regulador por cada asentamento e/ou por cada Grupo de poboación vinculado a cada asentamento. Estes Convenios establecerán uns dereitos básicos comúns para todas as persoas que conforman eses Grupos..

- A redacción dos acordos deberá ter en conta a esixibilidade dos mesmos polo que deberá facer fincapé na viabilidade da consecución dos obxectivos, facendo un seguemento continuo ata que podan ser acadados. (Ver anexo 6, estudo de caso 9).
- A partir destes Convenios redactaranse os Documentos Xurídicos Vinculantes para cada UC trala realización do Diagnóstico Individualizado. Estes Acordos incluírán uns dereitos específicos derivados do tempo de residencia da UC.
- Farase especial atención na lexitimación dos dereitos das persoas que conforman a unidade convivencial de maneira igualitaria entre homes e mulleres.

Resultados esperados:

- 100% de Documentos Xurídicos Vinculantes asinados respecto ao número total de UC's censadas dentro de cada Grupo de poboación.

Indicadores:

- Nº de Documentos Xurídicos Vinculantes firmados garantindo a igualdade entre homes e mulleres.
- Porcentaxe de Documentos Xurídicos Vinculantes sobre o total das familias censadas dentro de cada Grupo de poboación.

5. Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional-Social (IIHS).

Obxectivo:

O Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional e Social (IIHS) é unha ferramenta para traballar o proceso de inclusión social facilitando apoio e acompañando a transición das persoas dende unha situación de precariedade habitacional a unha situación de inclusión residencial.

Procedemento:

Os IIHS constitúen unha ferramenta de traballo participativa coa UC a través da cal se pode ter unha visión ampla da situación e dos pasos a dar para cada UC co fin de acadar os obxectivos marcados no Plan.

Unha vez se teñan definido o Censo e realizados os Diagnósticos Individualizados coas UC, poderíase empregar a traballar nos IIHS, coas familias que teñan interese en participar no seu desenvolvemento atendendo ás liñas fundamentais de actuación: Participación Cotiá e Benestar + Empregabilidade e Seguridade económica + Habitabilidade e Salubridade.

Contando coa participación da UC, comezarase a deseñar o IIHS partindo da realidade existente, tendo en conta os desexos, aspiracións e capacidades das persoas e marcando uns pasos que sexan viables para acadar os obxectivos definidos no Plan de maneira sostible no tempo.

Neste proceso é fundamental ir actualizando os datos recollidos na fase inicial para poder reformular o Itinerario as veces que sexan necesarias segundo os cambios que vaian xurdindo nas situacións das persoas da UC.

A participación no Itinerario é libre, poderá facerse activa en calquera fase do proceso de implementación do Plan, e servirá de apoio para acadar os obxectivos de acceso a un hábitat digno previstos no mesmo. Na medida do posible faranse constar as opinións expostas por todas as persoas pertencentes á UC. A decisión da participación no itinerario será transmitida pola/s persoa/s adulta/s e responsable/s do coidado familiar e mantemento da vivenda.

A duración de cada Itinerario será variable en función da fase da que parta cada familia, e de cómo transcorra o proceso que se diseña con e para ela, tendo que aplicar en todo caso os principios de individualidade, gradualidade e flexibilidade de tal maneira que se poida asegurar

a súa participación en todo momento. De maneira moi xenérica, estímase que a duración para cada UC poida ser entre 6 meses e 5 anos.

Xunto cunha participación cotiá e significativa da poboación que a empodere para seguir avanzando no proceso de inclusión, un dos elementos centrais destes Itinerarios será a consecución dalgún tipo de recurso (a través do acceso ao traballo e/ou dunha renda de protección social) que permita á familia ter a seguridade económica para poder facer fronte aos gastos derivados do acceso á vivenda (alugueiro, suministros, comunidade, etc). Para poder acadar este resultado, é tamén fundamental traballar na consecución dunhas políticas de vivenda axeitadas que permitan o acceso á vivenda digna cuns gastos asumíbeis pola UC.

As UCs que non estean a participar nun Itinerario poderán optar igualmente aos recursos económicos que lles correspondan en función do grupo ao que pertencen debendo cumprir coas obrigas correspondentes.

Resultados esperados:

- 100% de consecución de obxectivos plantexados nos IIIHS en relación á seguridade socio-económica (medio de vida recoñecible para a UC, ben a través dun traballo ou dunha renda social).

Indicadores:

- Porcentaxe de UC's que acadan os obxectivos plantexados nos IIIHS en relación á seguridade socio-económica (medio de vida recoñecible para a UC, ben a través dun traballo ou dunha renda social).

O Itinerario destas UC's poderá continuar avanzando na búsqueda dunha solución habitacional viable en relación á renda que teña. Neste caso os indicadores cualitativos poderían ser os seguintes:

a. valoración do nivel de ingresos co que contan, sendo o 20% dos ingresos mensuais da UC a porcentaxe considerada máxima para pagar os gastos derivados dunha vivenda

b. valoración do tipo de renda coa que contan, se provén dun traballo ou dunha renda social.

c. avaliación do grao de inclusión a través dun informe da UC:

O informe deberá conter unha valoración dos seguintes puntos:

- As habilidades sociais e convivenciais acadadas de todas as persoas que conforman a UC e a valoración do proceso de adaptación á nova situación.
- Os logros acadados na traxectoria do IIIHS segundo as aspiracións persoais.

Os informes de avaliación realizaranse para cada UC pola persoa de referencia dos equipos de seguimento, en coordinación coas entidades sociais que realizan o traballo de campo.

- Porcentaxe de UC's que non acadan os obxectivos plantexados nos IIIHS en relación á seguridade socio-económica (medio de vida recoñecible para a UC, ben a través dun traballo ou dunha renda social).

Neste caso o Itinerario deberá continuar traballando na busca desta condición.

A través destes indicadores, poderíase saber se a UC está preparada ou non para causar baixa no Plan de acceso ao hábitat digno e pasar a acceder ás medidas previstas para toda a cidadanía en termos de benestar social.

6. Traspaso do IIIHS (Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional e Social) ao IIS (Itinerario Individualizado de Inclusión Social).

Procedemento:

O Plan de acceso ao Hábitat Digno remataría no momento que todas as persoas que sexan obxecto do mesmo teñan accedido de maneira sostible a unha alternativa habitacional digna, segura xurídicamente, axeitada as súas aspiracións e capacidades. Neste punto, pode considerarse que as persoas ven satisfeito o seu dereito á vivenda a través das medidas implementadas e, por tanto, deixarían de participar no Plan de acceso ao Hábitat Digno para pasar a ser atendidas polos Servizos Sociais no caso de que fora necesario continuar co seu Itinerario Individualizado de Inclusión Social.

Resultados esperados:

- 100% de UC's que causan baixa no Plan de acceso ao Hábitat Digno por ter acadado os obxectivos do Plan. No momento que remate o proceso de participación no Plan, deberanse analizar os resultados con respecto ao obxectivo xeral do Plan e diferenciando según cada grupo de actores.

Indicadores de resultado:

Entre outros indicadores, deberán utilizarse aqueles que mostren a repercusión na satisfacción dos intereses de todas as partes implicadas:

> Poboación obxectivo:

A través dunha entrevista ás UC sobre a súa participación, valorarase se o obxectivo principal se cumpriu. O indicador de resultado óptimo neste caso sería que esa entrevista amosara que aínda que o proceso de adaptación fose complicado, as persoas conseguiron, grazas ao seu esforzo e a axuda do Plan, ter unha alternativa habitacional e non que- ren voltar ao asentamento. Isto significaría que os medios foron axeitados en canto a cantidade e calidade.

A través desta entrevista poderanse evidenciar outra serie de dificultades que han de terse en conta aínda que o proceso de acceso a unha vivenda sexa satisfactorio.

> Poboación en xeral:

Un indicador de resultado que mostre que se recuperou (ou que está na planificación territorial) un espazo urbano para o disfrute de toda a cidadanía seguindo os criterios de modelo de cidade inclusiva para toda a cidadanía.

Será necesario elaborar indicadores de resultado que mostren que a cidadanía en xeral percibiu un cambio positivo no modelo de convivencia (por exemplo a través da prensa, das vecindades, de participación nos recursos municipais e noutros espazos comunitarios, etc.)

O Plan é unha ferramenta satisfactoria para dar seguridade tanto aos propietarios das vivendas coma aos inquilinos no tocante ao pago dos alugueres. Para isto será necesario que o Concello non teña que pagar un prezo moi alto para conseguir as vivendas necesarias para cumprir os obxectivos do Plan a cambio de que os propietarios das vivendas teñan a seguridade de que van a cobrar o aluguer todos os meses.

Outro proveedor fundamental de vivendas será a administración autonómica. Este Plan permitirá promover procesos de rexeneración urbana e rehabilitación no rural que favorecerá á toda a cidadanía. de dificultades que han de terse en conta aínda que o proceso de acceso a unha vivenda sexa satisfactorio.

6.4 Plan de medidas específicas

O acceso a unha vivenda digna, enmarcado nun obxectivo máis amplo como é o acceso a un hábitat digno, non se trata exclusivamente do acceso físico a un aloxamento se non que supón un proceso no que interveñen diferentes factores que se relacionan entre sí.

O proceso de transición a un hábitat digno contemplado neste documento ten en conta, a diferenza de intervencións anteriores en materia de erradicación do chabolismo, unha visión integral e holística do que supón o cambio do entorno máis inmediato (chabola, asentamento, periferia da cidade) así como do cambio de contexto e de circunstancias individuais derivadas da situación de chabolismo (exclusión residencial, invisibilización, discriminación, desigualdades en materia de educación, saúde, autocoidado, traballo, xogo, ocio, entre outras). Así, o acceso a unha vivenda digna, a creación de estratexias persoais, familiares ou comunitarias e o período de adaptación na nova vivenda e no novo contexto, xunto coa redución das desigualdades xeradas, son cuestións prioritarias a considerar no traballo conxunto coa poboación dos asentamentos precarios.

Estes procesos de transición abranguen diversas dimensións da persoa, familia e/ou comunidade polo que teñen unha estreita relación coa súa participación cotiá en actividades significativas. Esta participación cotiá poderá verse transformada co paso da chabola a un piso ou unha casa ou coa previa creación dunha estratexia de acceso á vivenda; ademais de ser un elemento a ter en conta nos procesos pois, cando esta é significativa, trátase dunha vía para a implicación e compromiso da poboación así como dun promotor da saúde e benestar.

Por exemplificar o cambio mencionado anteriormente poderíase dicir que, para o caso do ámbito doméstico, as actividades como a hixiene corporal, a preparación de alimentos, a comida en familia, o estudo das nenas e nenos, presentan novas oportunidades debido ás mellores condicións de habitabilidade da nova vivenda (auga quente, estancias diferenciadas no fogar, etc.); ou que no caso do ámbito sociocomunitario, a situación da vivenda en espazos máis incluídos na cidade facilita o encontro e diálogo coa veciñanza, o acceso a recursos ou equipamentos públicos, a mobilidade na contorna, a redución da invisibilización ou discriminación polo feito de vivir nunha chabola, etc.

O acompañamento e soporte á poboación neste cambio é clave, mais tamén é fundamental ter en conta aspectos básicos que en ocasións anteriores supuxeron dificultades nos procesos de acceso a unha vivenda (Ver anexo 6). Estes poden ser as diferenzas nos horarios da cotidianidade entre os que as persoas teñen nos asentamentos e os propios marcados polas propias comunidades veciñais; as horas pautadas para depositar o lixo nos contenedores da rúa; o volume empregado para algúns aparellos como o televisor ou a radio; o posible uso das estancias para o almacenamento de chatarra ou materiais de reciclaxe vinculados aos seus medios de subsistencia; etc. Estes aspectos deberanse traballar de forma respetuosa e sensible con cada persoa e non dende ópticas asimilacionistas ou discriminatorias, pois forman parte da propia construción cotiá, dos significados e das necesidades das familias.

O traballo dende a participación cotiá en actividades educativas, productivas (traballo remunerado, tarefas do fogar, voluntariado, etc.), de autocoidado, lúdicas e de ocio da poboación é unha das estratexias que poden iniciarse antes do propio acceso a unha vivenda e entenderase esta participación como elemento promotor de empoderamento e de mellora das condicións de vida dende o primeiro momento. Así mesmo, será unha cuestión presente en todo o proceso, incluso despois do acceso á vivenda, co fin de promover a igualdade de oportunidades, a inclusión e o desenvolvemento e benestar persoal e familiar.

Neste apartado concretaranse aquelas medidas e accións a levar a cabo coa poboación obxecto: as liñas estratéxicas de traballo (L1, L2 e L3); así como as medidas e accións de carácter procedimental, que deberán desenvolverse de maneira interna para operativizar as liñas estratéxicas deseñadas neste Plan.

RETO	MEDIDAS	ACCIÓN
Mellora e adaptación dos recursos para a implementación do Plan de acceso ao hábitat digno para as persoas dos asentamentos precarios da cidade da Coruña	M1. Mellora das ferramentas e mecanismos de xestión das políticas de vivenda	A1. Adaptación das competencias da empresa municipal de vivenda como ente coordinador e xestor das medidas específicas de acceso á vivenda
		A2. Creación das ferramentas e elaboración dos documentos xurídicos necesarios para a implementación das políticas de vivenda.
		A3. Coordinación coa Administración autonómica para a declaración dos asentamentos como zonas de intervención social especial segundo consta na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia
	M2. Contratación específica, coordinación e búsqueda da eficiencia e da mellora da calidade do traballo dos recursos humanos para a implementación do Plan	A4. Inclusión da multidisciplinarianidade nos equipos de seguimento e traballo de campo
		A5. Formación específica dos recursos humanos que estean implicados na implementación do Plan
	M3. Desenvolvemento de plans operativos para a implementación de medidas das liñas estratéxicas do Plan	A6. Integración das medidas a levar a cabo en estratexias a nivel europeo, estatais, autonómicas e municipais
		A7. Coordinación e cooperación interinstitucional para un maior aproveitamento, eficacia e eficiencia das medidas a implementar

6.4.1 Medidas procedimentais.

A continuación se describen aquellas medidas de carácter interno que deberán ser desenvolvidas polos equipos das concellerías para coordinar e mellorar as ferramentas existentes ou adecualas ás necesidades do Plan.

Reto: Mellora e adaptación dos recursos para a implementación do Plan de acceso ao hábitat digno para as persoas dos asentamentos precarios da cidade da Coruña.

Descrición: A través deste reto preténdese aumentar, mellorar, coordinar os recursos existentes na búsqueda dunha maior efectividade dos mesmo, así como buscar e adaptar aquelas ferramentas necesarias para implementar o Plan de acceso ao hábitat digno para os asentamentos precarios da Coruña.

Medida 1: Mellora das ferramentas e mecanismos de xestión das políticas de vivenda.

Acción 1: Adaptación das competencias da empresa municipal de vivenda como ente coordinador e xestor das medidas específicas de acceso á vivenda.

Acción 2: Creación das ferramentas necesarias e elaboración dos documentos xurídicos necesarios para a implementación das políticas de vivenda.

Descrición: Búsqueda e adaptación das ferramentas e mecanismos necesarios para poder xestionar as políticas de vivenda, en concreto aquelas que atañen ao Plan de acceso ao hábitat digno para os asentamentos precarios da Coruña.

Recursos: Concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda e empresas públicas (EMVSA).

Acción 3: Coordinación coa Administración autonómica para a declaración dos asentamentos como zonas de intervención social especial segundo consta na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia.

Descrición: Se tomarán as medidas oportunas para declarar a zona dos asentamentos como zonas de intervención especial para poder levar a cabo un plan integral de transformación para o cal se coordinarán as accións pertinentes entre as administracións locais e autonómica en materia de vivenda, urbanismo, educación, sanidade e servizos sociais. (Ver punto 4.2: Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia, título V).

Recursos: Concello da Coruña, Xunta de Galicia

Medida 2: Contratación específica, coordinación e búsqueda da eficiencia e da mellora da calidade do traballo dos recursos humanos para a implementación do Plan.

Acción 4: Inclusión da multidiscipliniedade nos equipos de seguimento e traballo de campo.

Acción 5: Formación específica dos recursos humanos que estean implicados na implementación do Plan.

Descrición: Trátase de optimizar os recursos existentes e buscar outros necesarios a través da búsqueda da coordinación das medidas a nivel municipal, autonómico, e estatal; a inclusión en estratexias existentes na búsqueda dos mesmos obxectivos, e a creación de equipos de calidade con perfís que respondan aos diferentes ámbitos de acción na búsqueda de esa interdiscipliniedade que repercuta na mellora da atención á poboación obxectivo.

Recursos: Fondos Europeos, Concellos do ámbito comarcal da Coruña (Consortio das Mariñas), IGVS, Ministerio

de Fomento, Ministerio de Sanidad, Servizos Sociais e Igualdade, Estratexias Europeas, EIDUS, etc.

Medida 3: Desenvolvemento de plans operativos para a implementación de medidas das liñas estratéxicas do Plan

Acción 6: Integración das medidas a levar a cabo en estratexias a nivel europeo, estatais, autonómicas e municipais

Acción 7: Coordinación e cooperación interinstitucional para un maior aproveitamento, eficacia e eficiencia das medidas a implementar

OBXECTIVO XERAL	LIÑAS ESTRATÉXICAS	RETOS
Garantir o acceso ao hábitat digno ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña	L1. Asegurar por parte dos poderes públicos unha renda mínima de subsistencia (a través dos diversos mecanismos de protección social e inclusión social) e favorecer a satisfacción do dereito ao traballo para as persoas habitantes nos asentamentos precarios da cidade de A Coruña.	R1. Implementar medidas de apoio á empregabilidade en relación coas ocupacións detectadas (pesca e marisqueo, xestión de residuos, xardinería e traballos forestais, limpeza e mantemento de infraestruturas, construción (soldadura, albanelería), mecánica, perruquería e estética, venda ambulante e en mercados, etc.
		R2. Implementar medidas de apoio para dar resposta ás necesidades desta poboación en materia de inserción laboral
	L2. Dispoñer dos medios necesarios que posibiliten o acceso á vivenda digna ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña	R1. Implementar medidas para favorecer o acceso a un hábitat axeitado atendendo ás necesidades e aspiracións específicas da poboación dos asentamentos precarios da cidade
	L3. Apoiar por parte dos poderes públicos e da cidadanía a satisfacción do dereito á participación en actividades da vida cotiá que promovan o benestar físico, mental, social e ambiental para as persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade de A Coruña	R1. Promover a participación social e comunitaria de maneira inclusiva
		R2. Garantir o acceso á educación e promover e fortalecer a participación continua ao longo de todas as etapas educativas
		R3. Promover o acceso equitativo aos recursos sociosanitarios e a realización de programas de promoción da saúde

Lina estratéxica 1: Asegurar por parte dos poderes públicos unha renda mínima de subsistencia (a través dos diversos mecanismos de protección e inclusión social) e favorecer a satisfacción do dereito ao traballo para as persoas habitantes nos asentamentos precarios da cidade de A Coruña.

RETOS	MEDIDAS	ACCIÓNS
R1. Implementar medidas de apoio á empregabilidade en relación coas ocupacións detectadas (pesca e marisqueo, xestión de residuos, xardinería e traballos forestais, limpeza e mantemento de infraestruturas, construción (soldadura, albanelería), mecánica, perruquería e estética, venda ambulante e en mercados, etc.	M1. Realización dunha prospección sobre os intereses reais formativos sobre todo entre a poboación máis xoven enfocados á obtención dunha experiencia profesional satisfactoria e que promova o empoderamento e realización persoal	A1. Recollida e Sistematización da Información
	M2. Impulso dos proxectos de colaboración con empresas para a realización de prácticas profesionais (escolas-taller, prácticas en empresas do concello e privadas, convenios coa universidade, etc.)	A2. Elaboración dun plan de colaboración con empresas e entidades para a incorporación de persoas en exclusión en condición de prácticas de maneira que se poda favorecer a súa empregabilidade.
		A3. Integración de persoas en exclusión en prácticas en equipos de traballo no ámbito da construción para a mellora e acondicionamento de vivendas pertencentes ao parque municipal
		A4. Integración de persoas en exclusión en prácticas en equipos de traballo nas labores de limpeza, desbroce, xardinería ou relacionadas coa limpeza da ría do Burgo, xestionadas a través de empresas municipais ou a través de convenios co concello
	M3. Información e difusión sobre os marcos lexislativos e normativos así como dos recursos existentes en relación ás actividades xa detectadas (axeitadas ás capacidades e aspiracións da poboación)	A5. Realización de xornadas formativas específicas e orientadas á poboación
R2. Implementar medidas de apoio para dar resposta ás necesidades desta poboación en materia de inserción laboral de maneira inclusiva	M4. Asesoramento e orientación a través do deseño e seguimento de itinerarios de inserción laboral que permitan acadar alternativas viables e sostibles no tempo	A6. Información sobre as posibilidades de emprego ou autoemprego adecuado e realista ás capacidades da poboación e de cara á conciliación dos tempos
	M5. Apoio, asesoramento e acompañamento ás pequenas empresas e alternativas de autoemprego de nova ou recente creación	A7. Proporcion de soporte para o desenvolvemento administrativo e técnico das alternativas de autoemprego
		A8. Seguimento e acompañamento dos procesos durante as fases iniciais ata a consolidación
R3. Traballar de maneira coordinada institucionalmente para acadar unha maior eficiencia nos resultados vinculados aos obxectivos das rendas de protección social (RISGA, Renda social municipal, AES, etc.)	M6. Inclusión de cláusulas sociais específicas para persoas en exclusión residencial nos pregos de contratación das empresas públicas ou dependentes do Concello.	
	M7. Garantir o proceso de transición ao emprego dende as rendas de inserción a través das medidas encamiñadas á promoción da consecución dunha alternativa laboral de maneira real e eficaz	A9. Negociación interinstitucional coa Xunta para promover a revisión e o desenvolvemento do tramo de inserción ao emprego previsto na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia
	M8. Deseñar os obxectivos dos Itinerarios de RISGA encamiñados a resultados máis realistas e enfocados a unha inserción sociolaboral	

6.4.2 Liñas estratéxicas

Liña estratéxica 1: Asegurar por parte dos poderes públicos unha renda mínima de subsistencia (a través dos diversos mecanismos de protección social e inclusión social) e favorecer a satisfacción do dereito ao traballo para as persoas habitantes nos asentamentos precarios da cidade de A Coruña.

A través desta liña de traballo relacionada coa inserción laboral e empregabilidade preténdese mellorar as capacidades e habilidades sociais así como acceder á formación para poder acceder a un modo de vida digno e sostible no tempo que promova os intereses das persoas e que satisfaga as súas aspiracións. Búscase tamén mellorar e coordinar os mecanismos de protección social (rendas como a RISGA) para que estes podan enfocar os seus esforzos cara a consecución dunha forma de vida autónoma e sostible e non a perpetuación da dependencia das mesmas.

A continuación descríbense as propostas de maneira máis detallada:

Reto 1: Implementar medidas de apoio á empregabilidade en relación coas ocupacións detectadas (pesca e marisqueo, xestión de residuos, xardinería e traballos forestais, limpeza e mantemento de infraestruturas, construción (soldadura, albanelería), mecánica, perruquería e estética, venda ambulante e en mercados...

A través das medidas e accións que se propoñen para acadar este reto preténdese incidir naqueles intereses e capacidades reais xa coñecidas na poboación obxectivo de cara a obter uns resultados máis satisfactorios. Traballando naquelas actividades nas que as persoas se sinten máis motivadas e seguras por ter uns coñecementos previos, poderemos asegurar unha maior participación e aproveitamento de recursos persoais enfocados á búsqueda dun modo de vida.

Tamén se traballará na promoción de outras actividades aínda non detectadas e que sexan froito dunha prospección de intereses, sobre todo entre a poboación máis xoven, para levar a cabo aquelas accións de apoio para desenvolverlas.

Medida 1: Realización dunha prospección sobre os intereses reais formativos sobre todo entre a poboación máis xoven enfocados á obtención dunha experiencia profesional satisfactoria e que promova o empoderamento e realización persoal.

Acción 1: Recollida e Sistematización da Información

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración entre os Equipos de traballo de campo e a universidade e outras entidades que traballen neste ámbito da empregabilidade e inserción laboral (Plan Acceder da Fundación Secretariado Gitano).

Poderíamos enmarcar estas accións no Eixe II do Plan Municipal de Emprego (Diagnóstico socioeconómico e prospección laboral).

Medida 2: Impulso dos proxectos de colaboración con empresas para a realización de prácticas profesionais (escolas-taller, prácticas en empresas do concello e privadas, convenios coa universidade, etc.)

Recursos: Equipo de coordinación, Equipos de seguimento municipais. Esta medida estaría enmarcada no Eixe VIII PME (Responsabilidade Sociolaboral)

Acción 2: Elaboración dun plan de colaboración con empresas e entidades para a incorporación de persoas en exclusión en condición de prácticas de maneira que se poda favorecer a súa empregabilidade.

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, Universidade, Entidades de asesoramento e orientación laboral.

Acción 3: Integración de persoas en exclusión en prácticas en equipos de traballo no ámbito da construción para a mellora e acondicionamento de vivendas pertencentes ao parque municipal

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, centros educativos, universidade...

Acción 4: Integración de persoas en exclusión en prácticas en equipos de traballo nas labores de limpeza, desbroce, xardinería ou relacionadas coa limpeza da rúa do Burgo, xestionadas a través de empresas municipais ou a través de convenios co concello.

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, centros educativos, Universidade, EMVSA, etc.

Medida 3: Información e difusión sobre os marcos legislativos e normativos así como dos recursos existentes en relación ás actividades xa detectadas (axeitadas ás capacidades e aspiracións da poboación)

Acción 5: Realización de xornadas formativas específicas axeitadas ás capacidades da poboación obxecto que lle permitan coñecer máis en profundidade os marcos legislativos e normativos daquelas actividades nas que podan ter interese en desenvolver como ocupacións (por exemplo, a xestión de residuos, a pesca e marisqueo, etc.)

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, Entidades de asesoramento e orientación, Empresas e estaría enmarcada no Eixe III PME (Calidade e innovación).

Reto 2: Implementar medidas de apoio para dar resposta ás necesidades desta poboación en materia de inserción laboral.

A través das medidas e accións que se propoñen para acadar este reto preténdese facilitar a información e o acceso aos recursos dispoñibles en materia de inserción laboral e acompañar os procesos de inserción laboral para posibilitar a entrada no mercado laboral dunha maneira real e sostible. Incidirase tamén na búsqueda da mellora da operatividade das rendas sociais co obxectivo de modificar a percepción das mesmas polas persoas usuarias como sistema de dependencia e promover as actitudes proactivas de cara á consecución de modos de vida a través dun emprego formalizado.

Medida 4: Asesoramento e orientación a través do deseño e seguimento de itinerarios de inserción laboral que permitan acadar alternativas viables e sostibles no tempo.

Descrición: Información sobre as posibilidades de emprego ou autoemprego axeitado e realista ás capacidades da poboación.

Acción 6: Información sobre as posibilidades de emprego ou autoemprego adecuado e realista ás capacidades da poboación e de cara á conciliación dos tempos.

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, Persoal específico da economía social e estaría enmarcada no Eixe IV PME (Promoción do emprego).

Medida 5: Apoio, asesoramento e acompañamento ás pequenas empresas e alternativas de autoemprego de nova ou recente creación.

Considérase fundamental un apoio tanto administrativo e legal como técnico que permita que as iniciativas podan ter un enfoque axeitado e viable dende o primeiro momento e permita ás persoas promotoras acadar unhas habilidades a través da cal podan acadar unha situación de seguridade e independizarse das rendas sociais.

Acción 7: Proporción de soporte para o desenvolvemento administrativo e técnico das alternativas de autoemprego.

Acción 8: Seguimento e acompañamento dos procesos durante as fases iniciais ata a consolidación.

Recursos: Esta medida podería realizarse en colaboración coas Entidades sociais, Equipos de seguimento municipais, o persoal específico da economía social e estaría enmarcada no Eixe V PME (Actividade empresarial)

Medida 6: Inclusión de cláusulas sociais específicas para persoas en exclusión residencial nos pregos de contratación das empresas públicas ou dependentes do Concello.

A través desta medida de acción positiva estariase dando un valor engadido a aquelas empresas dependentes do Concello promovendo a inclusión destas persoas e aproveitando aqueles coñecementos e experiencia (na maioría dos casos non demostrable aínda que existente) nos ámbitos da xestión de residuos, pesca e marisqueo, mercadeo, etc.

Recursos: Equipo de coordinación, equipos de seguimento municipais. Esta medida estaría enmarcada no Eixe VII PME (Estratexia transversal).

Reto 3: Traballar de maneira coordinada institucionalmente para acadar unha maior eficiencia nos resultados vinculados aos obxectivos das rendas de protección social (RISGA, Renda social municipal, AES, etc.)

Medida 7: Garantir o proceso de transición ao emprego dende as rendas de inserción a través da coordinación das medidas encamiñadas á promoción da consecución dunha alternativa laboral de maneira real e eficaz.

Descrición: Negociación interinstitucional coa Xunta para promover a revisión e o desenvolvemento do tramo de inserción ao emprego previsto na Lei 10/2013 de Inclusión Social de Galicia.

Recursos: Equipo de coordinación, equipos de seguimento municipais, Dirección Xeral de Políticas Sociais. Esta

medida estaría enmarcada no Eixe VI PME (Cooperación interinstitucional).

Medida 8: Deseñar os obxectivos dos Itinerarios de RISGA encamiñados a resultados máis realistas e enfocados a unha inserción sociolaboral

Liña estratéxica 2: Dispoñer dos medios necesarios que posibiliten o acceso á vivenda digna ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña

RETOS	MEDIDAS	ACCIÓNS
R1. Implementar medidas para favorecer o acceso a un hábitat axeitado atendendo ás necesidades e aspiracións específicas da poboación dos asentamentos precarios da cidade	M1. Creación dun Banco de vivendas e de terreos que cumplan os parámetros esixibles no PXOM para uso residencial atendendo ás aspiracións e mapa de relacións da poboación.	A1. Identificación das necesidades, relacións e aspiracións da poboación
		A2. Localización de zonas que cumpran os parámetros de adecuación ao PXOM con posibilidade de atender ás aspiracións da poboación, tanto terreos como vivendas en núcleo rural e en solo urbano así como en edificacións unifamiliares ou en edificios colectivos.
		A3. Realización dun control e seguimento das vivendas do parque público municipal; inventariar as vivendas baleiras do parque público
		A4. Realización dun inventario das vivendas baleiras dos grandes tenedores de vivenda (entidades financieras)
		A5. Sistematización da información para crear un Banco de vivendas dispoñibles
	M2. Negociación entre os provedores das vivendas, o Concello e as persoas habitantes dos asentamentos precarios para dar resposta á inclusión residencial das persoas nun contexto territorial supramunicipal baseado nas relacións sociais e familiares da poboación, adaptado á súa vida cotiá e nunhas condicións asequibles para a poboación.	A6. Adecuación das necesidades familiares a unha alternativa habitacional que dispoña dos servizos básicos nunha contorna significativa para as persoas usuarias.
		A7. Negociación entre os provedores das vivendas e o Concello para posibilitar a prestación de servizos municipais orientados á facilitación do acceso á vivenda aos habitantes dos asentamentos precarios da cidade.
		A8. Negociación entre o Concello e as UC identificadas no Censo, cunha fórmula que garantice a seguridade xurídica.
		A9. Deseño de Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional-Social para garantir a sostibilidade da vivenda, nun proceso gradual de autonomía das persoas.
	M3. Xestión de traballos de adecuación das condicións de habitabilidade para acadar alternativas habitacionais axeitadas e xestión das medidas de emerxencia provisionais en materia de salubridade nos asentamentos precarios.	A10. Acondicionamento de vivendas para adaptala ás necesidades de todos os membros da unidade de convivencia e para que cumpran os requisitos de habitabilidade (de uso, salubridade, seguridade, protección...)
		A11. Intervencións de emerxencia comunitarias e de infraestruturas nos asentamentos
	M4. Seguimento do Itinerario Habitacional-Social para garantir a sostibilidade da vivenda, nun proceso gradual de autonomía das persoas.	A12. Acompañamento e reformulación continua do Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional-Social.

Liña estratéxica 2: Dispoñer dos medios necesarios que posibiliten o acceso á vivenda digna ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña

Esta segunda liña de habitabilidade e salubridade está referida a aquelas actuacións en materia de acceso á vivenda e mellora das condicións en materia de salubridade e hábitos no entorno da comunidade.

Reto 1: Implementar medidas para favorecer o acceso a un hábitat axeitado atendendo ás necesidades e aspiracións específicas da poboación dos asentamentos precarios da cidade.

Descrición:

Entendendo por hábitat digno e axeitado aquel no que tanto a vivenda coma a súa contorna cumpra os parámetros consensuados internacionalmente e especificados na Observación xeral nº4, adoptada polo Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais de conformidade co párrafo 1 do artigo 11 do Pacto Internacional dos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais das Nacións Unidas:

a) Seguridade xurídica da tenencia:

“A tenencia adopta unha variedade de formas, como o alugueiro (público e privado), a vivenda en cooperativa, o arrendo, a ocupación polo propietario, a vivenda de emerxencia e os asentamentos informais, incluída a ocupación de terra ou propiedade. Sexa cal fora o tipo de tenenza, todas as persoas deben gozar de certo grado de seguridade de tenenza que lles garanta unha protección legal contra o desafiuzamento, o hostigamento ou outras ameazas...”

b) Disponibilidade de servizos, materiais, facilidades e infraestrutura:

“Unha vivenda adecuada debe conter certos servizos indispensábeis para a saúde, a seguridade, a comodidade e a nutrición. Todos os beneficiarios do dereito a unha vivenda adecuada deberían ter

acceso permanente a recursos naturais e comúns, a auga potable, a enerxía para a cociña, a calefacción e o alumeado, as instalacións sanitarias e de aseo, de almacenamento de alimentos, de eliminación de residuos, de drenaxe e a servizos de emerxencia.”

c) Gastos soportabeis:

“Os gastos pessoais ou do fogar que entraña a vivenda deberían ser dun nivel que non impedira nin comprometera o logro e a satisfacción doutras necesidades básicas...”

d) Habitabilidade:

“Unha vivenda adecuada debe ser habitable, no sentido de poder ofrecer espazo axeitado aos seus ocupantes e de protexelos do frío, a humidade, a calor, a choiva, o vento ou outras ameazas para a saúde, de riscos estruturais e de vectores de enfermidade. Debe garantir tamén a seguridade física dos ocupantes...”

e) Asequibilidade:

“A vivenda adecuada debe ser asequible aos que teñan dereito. Debe concederse aos grupos en situación de desventaxa un acceso pleno e sostible aos recursos adecuados para acadar unha vivenda”

f) Lugar:

“A vivenda adecuada debe encontrarse nun lugar que permita o acceso ás opcións de emprego, os servizos de atención da saúde, centros de atención para nenos, escolas e outros servizos sociais”

g) Adecuación cultural:

“A maneira na que se constrúe a vivenda, os materiais de construción utilizados e as políticas nas que se apoian deben permitir adecuadamente a expresión da identidade cultural e a diversidade da vivenda.”

Este acceso ao hábitat digno favorecerase mediante a búsqueda de alternativas habitacionais adecuadas ás necesidades, á identidade, ás aspiracións das persoas

e que sexan sostibles no tempo garantindo a seguridade xurídica da tenencia (aluguer, cooperativa, cesión de uso, propiedade...), a adecuación ao planeamento urbanístico e aos requerimentos de habitabilidade da normativa técnica vixente.

Medida 1: Creación dun Banco de vivendas e terreos que cumpran os parámetros esixibles no PXOM para uso residencial atendendo ás aspiracións e mapa de relacións da poboación.

Descrición: Búsqueda, localización e sistematización (atendendo aos parámetros urbanísticos internacionais relativos á dispoñibilidade de servizos, lugar, adecuación cultural) de diversas alternativas habitacionais acordadas co planeamento urbanístico e, polo tanto, dotada dos servizos e das infraestruturas necesarias para os usos residenciais considerados.

Acción 1: Identificación das necesidades, relacións e aspiracións da poboación.

Esta acción irá relacionada coa fase de Diagnóstico individualizado das UC (Ver punto 6.3).

Recursos: Equipos de traballo de campo en coordinación cos equipos de seguimento.

Acción 2: Localización de zonas que cumpran os parámetros de adecuación ao Plan con posibilidade de atender ás aspiracións da poboación, tanto terreos como vivendas en núcleo rural e en solo urbano, así como edificacións unifamiliares ou en edificios colectivos.

Descrición: Trátase de buscar a inclusión social das persoas en distintas localizacións nun contexto territorial supramunicipal baseado nas relacións sociais e familiares da poboación. Aínda que o problema urbano dos asentamentos chabolistas na cidade de A Coruña ten síntomas moi locais require de solucións territoriais a maior escala para acadar as localizacións que mellor se axusten ás expectativas da poboación.

Iniciarase coas localizacións próximas ao asentamento e ampliarase noutros Concellos próximos ou con vínculos coa poboación. Buscaranse terreos en contextos territoriais que favorezan a rehabilitación das vivendas e a dinamización dos núcleos rurais.

Asemade resulta de interese a ubicación de vivendas en núcleo con proximidade a solo industrial onde desenvolver a actividade productiva (vinculada á xestión de residuos ou outros).

Recursos: Equipos de traballo de campo en coordinación con equipos de seguimento (técnico e social).

Ambito territorial: Comarca/Provincia da Coruña. A localización das alternativas habitacionais será nos ámbitos de relación da poboación: relacións comerciais, sociais, escolares, deportivos, relacións laborais e formativas, familiares e vecinales, etc

Acción 2a: Búsqueda de alternativas habitacionais con adecuación funcional e de uso: axeitadas ás necesidades de todas as persoas que conforman a unidade de convivencia (especialmente as persoas menores, anciás e aquelas con diversidade funcional), con cumprimento da normativa vixente en canto á salubridade, habitabilidade, protección e seguridade (ante incendios, seguridade estrutural...) e que garantan o benestar físico, mental e social.

Acción 2b: Realización de visita ao lugar, diagnóstico ocular do estado da vivenda, contacto con equipo urbanístico do Concello de referencia, análise da información urbanística e xurídica da vivenda.

Acción 2c: Realización de acompañamentos da UC na relación coa vivenda, co lugar e cos demais actores relacionados na xestión do proceso de transición residencial.

Acción 3: Realización de control e seguemento das vivendas do parque público municipal; inventariado das vivendas baleiras do parque público.

Recursos: Equipo de seguemento técnico (Concellaría de Rexeneración Urbana)

Acción 4: Realización de inventario das vivendas baleiras dos grandes tenedores de vivenda (entidades financieras).

Recursos: Equipo de seguemento técnico (Concellaría de Rexeneración Urbana e Concellaría de Xustiza Social).

Acción 5: Sistematización de información para crear un Banco de vivendas dispoñibles.

Acción 5a: Sistematización da información recollida nos datos do Censo (utilizando Sistemas de Información Xeográfica). Esta acción irá relacionada coa fase do Censo (Ver punto 6.3).

Acción 5b: Sistematización da información recollida na búsqueda e localización de vivendas utilizando Sistemas de Información Xeográfica (SIX) para crear un Banco de vivendas.

Medida 2: Negociación entre os provedores das vivendas, o Concello e as persoas habitantes dos asentamentos precarios para dar resposta á inclusión residencial das persoas en distintas localizacións nun contexto territorial supramunicipal baseado nas relacións sociais e familiares da poboación, adaptado á súa vida cotiá e nunhas condicións asequibles que permitan uns gastos soportables para a poboación.

Descrición: A poboación ten que participar do proceso de búsqueda e localización. Tense que asegurar que a alternativa habitacional ten dispoñibilidade dos servizos necesarios e relacionar coas necesidades laborais segundo as necesidades de cada UC (por exemplo, pode condicionar a proximidade dun solo industrial para usos

vinculados á xestión de residuos ou a proximidade do mar ou da ría para actividades de pesca e marisqueo).

Esta Medida relaciónase coa fase dos Acordos de participación, coa dos Diagnósticos Individualizados e coa dos Acordos xurídicos vinculantes (Ver punto 6.3).

Recursos: Equipo de Coordinación, Equipos de seguimento e equipos de traballo de campo.

Acción 6: Adecuación das necesidades familiares a unha alternativa habitacional que dispoña dos servizos básicos nunha contorna significativa para as persoas usuarias. Esta Acción realizarase a partir da información dos Diagnósticos Individualizados (Ver punto 6.3).

Acción 7: Negociación entre os provedores das vivendas e o Concello para posibilitar a prestación de servizos municipais orientados á facilitación do acceso á vivenda ás persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade.

Descrición: Ampliar o abano de posibilidades de tenencia da vivenda a disposición dos usuarios das políticas de vivenda municipais.

Acción 8: Negociación entre o Concello e as UC identificadas no Censo, para garantir o acceso a un hábitat digno e adecuado, cunha fórmula que garanta a seguridade xurídica da tenencia e en condicións asequibles para a poboación. Esta acción relaciónase coa fase dos Acordos xurídicos vinculantes (Ver punto 6.3)

Descrición: O Concello, a través de EMVSA, terá capacidade para alugar e/ou mercar aos propietarios particulares e para realugar aos inquilinos procedentes dos asentamentos en condicións de asequibilidade e gastos soportables polos inquilinos.

Ademais das dificultades para o pago do aluguer, resulta alarmante o crecemento da pobreza enerxética, entendida como a dificultade para afrontar as facturas dos suminis-

tros básicos de electricidade, gas e auga. Os precios de acceso a estos suministros resultan inasequibles para a poboación, polo que as opcións de vivenda relacionaríanse coas medidas para evitar a pobreza enerxética.

Os gastos do fogar (alugueiro/ compra, suministros: auga, luz e gas, seguro fogar, pago fianza, seguro pago alugueiro, gasolina para desprazamentos) deberían ser dun nivel que non impedira nin comprometera o logro e a satisfacción doutras necesidades básicas.

- Proposta do Programa de Alugueiro Social Municipal: O importe do aluguer (xunto cos demais gastos que conleva a vivenda, como o pago de suministros) se fixará en función da renda percibida e nunca comprometerá o logro e a satisfacción doutras necesidades básicas. Será inferior ao 20% dos ingresos ponderados da UC. Levaranse a cabo os acordos dos convenios coas compañías suministradoras de auga potable (EMALCSA), de gas e de electricidade para evitar a pobreza enerxética entre a poboación máis vulnerable.

Acción 9: Deseño de Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional-Social para garantir a sostibilidade da vivenda, nun proceso gradual de autonomía das persoas. Esta Acción relaciónase coa fase dos Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional-Social (Ver punto 6.3).

Medida 3: Xestión de traballos de adecuación das condicións de habitabilidade para acadar alternativas habitacionais adecuadas, e Xestión das medidas de emerxencia provisionais en materia de salubridade nos asentamentos precarios.

Recursos: Equipo de Coordinación, equipos de seguimento transdisciplinares municipais e equipos de traballo de campo (Concellaría de Rexeneración Urbana e Concellaría de Emprego e Concellaría de Medio Ambiente).

Acción 10: Acondicionamento de vivendas para adaptalas ás necesidades de todos os membros da unidade de

convivencia para que cumpran os requisitos de habitabilidade, salubridade, seguridade e protección.

Descrición: Realizarase mediante accións de coordinación interinstitucional municipal e autonómica (Programa de acondicionamento de vivendas para facilitar o acceso a un hábitat digno), favorecendo medidas de emprego de apoio á inclusión sociolaboral das persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade (Programa de apoio á inclusión sociolaboral).

Acción 11: Intervencións de emerxencia, comunitarias, infraestruturas nos asentamentos.

Descrición: trátase de activar medidas comunitarias de emerxencia para mellorar as condicións de salubridade e de seguridade nos asentamentos como mecanismo de prevención de riscos mentres dure o proceso da intervención, buscando favorecer a participación e o empoderamento da poboación.

Recursos: Equipo de Coordinación, Equipos de seguimento transdisciplinares municipais e Equipos de Traballo de Campo (Concellaría de Rexeneración Urbana, Servizo de Infraestruturas, Concellaría de Emprego, Concellaría de Medio Ambiente).

Medida 4: Seguemento do Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional-Social para garantir a sostibilidade da vivenda, nun proceso gradual de autonomía das persoas.

Acción 12: Acompañamento e reformulación continua do Itinerario Individualizado de Inclusión Habitacional-Social. (Ver punto 6.3).

Liña estratéxica 3: Apoiar por parte dos poderes públicos e da cidadanía a satisfacción do dereito á participación en actividades da vida cotiá que promovan o benestar físico, mental, social e ambiental para as persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade de A Coruña

R1. Promover a participación social e comunitaria de maneira inclusiva	M1. Promover o recoñecemento e a interiorización do dereito á participación cotiá	A1. Impulso de procesos que favorezan o empoderamento da poboación para a participación cotiá
		A2. Promoción da participación en actividades da vida cotiá como necesidade humana para o desenvolvemento, o benestar e a inclusión social
	M2. Facilitar o acceso e potenciar a participación nos recursos locais e na comunidade	A3. Mellora da información sobre os recursos locais dispoñibles para a participación
		A4. Redución das barreiras e dificultades no acceso, comunicación, uso e participación dos recursos
	M3. Promover a visibilización e sensibilización para combater o descoñecemento e a discriminación	A5. Desenvolvemento de accións de sensibilización destinadas á cidadanía en xeral e a grupos específicos
		A6. Visibilización e sensibilización da cidadanía dende a propia participación da poboación dos asentamentos precarios e o encontro comunitario
R2. Garantir o acceso á educación e promover e fortalecer a participación continua ao longo de todas as etapas educativas	M4. Promoción e seguimento da escolarización nas diferentes etapas educativas e facilitación de acceso aos recursos	A7. Promover a escolarización na Educación Infantil incidindo no primeiro ciclo (0-3)
		A8. Identificar e facer seguimento dos casos de desescolarización e/ou absentismo e abandono escolar na Educación Primaria e na Educación Secundaria Obrigatoria
		A9. Facilitar o proceso de transición dende as EI aos CEIP, IES , CIPP e outros recursos
		A10. Facilitación da solicitude de becas (comedor, transporte escolar, préstamo de material escolar) e promoción do acceso aos servizos extraescolares
	M5. Detección e intervención sobre os mediadores da aprendizaxe e a participación educativa atendendo ás necesidades específicas	A11. Seguimento e apoio nos procesos de asistencia, resultados académicos e rendemento escolar considerando o ritmo de aprendizaxe de cada menor así como cada situación vital
	M6. Promover a creación de comunidades educativas inclusivas e fomentar a coordinación dos recursos e partes implicadas	A12. Promover a participación e toma de decisión de todas as partes: as/os nenas/os, as familias, os centros escolares, os servizos sociais e os servizos sociosanitarios para abordar a temática dende unha perspectiva holística.
		A13. Inclusión nos centros de referentes, actividades e contidos curriculares dende un marco inclusivo no que as menores poidan atopar referentes
		A14. Incluir unha perspectiva sensible ás diversidades
		A15. Promoción da participación das nais e pais ou titores legais nas ANPAS
		A16. Potenciar o traballo en rede entre a comunidade educativa e a poboación/familias implementando estratexias que aproveiten os recursos locais e as oportunidades do entorno
R3. Promover o acceso equitativo aos recursos sociosanitarios e a realización de programas de promoción da saúde	M7. Identificación das necesidades en materia de saúde e benestar e promoción da información sobre os recursos existentes e os requisitos para o seu uso	A17. Identificación de casos de discapacidade ou dependencia
		A18. Realización de acompañamentos aos diferentes recursos sociosanitarios (saúde mental, centros ocupacionais, hospitais, asociacións específicas, etc.)
		A19. Iniciar procesos de investigación en materia de saúde e benestar para a promoción de programas específicos dende unha perspectiva sociosanitaria
		A20. Seguimento e acompañamento no acceso aos recursos sociosanitarios
		A21. Facilitación do proceso de solicitude de citas para atención primaria (medicina de familia, enfermaría, matrona, odontoloxía, traballo social e saúde bucodental)
		A22. Seguimento do estado da Tarxeta Sanitaria individual galega

Liña estratéxica 3: Apoiar por parte dos poderes públicos e da cidadanía a satisfacción do dereito á participación en actividades da vida cotiá que promovan o benestar físico, mental, social e ambiental para as persoas habitantes dos asentamentos precarios da cidade da Coruña.

A liña de participación cotiá e benestar pretende ser unha proposta ampla que de soporte ás outras dúas liñas estratéxicas do Plan. A súa importancia ven dada polo ámbito no que se desenvolve -o marco da vida cotiá das persoas- e por cómo entende a participación neste ámbito en relación coa saúde e o benestar.

Esta mirada salienta a importancia de que esta participación en actividades da vida cotiá sexa significativa para as persoas ou comunidades que as realizan e, ademais, que o feito de involucrarse e comprometerse con estas actividades promova o desenvolvemento persoal e comunitario, o benestar e a inclusión social.

No contexto actual, no que as persoas habitantes dos asentamentos están nunha situación de desigualdade de oportunidades para participar en actividades cotiás significativas (exemplos claros son a educación, o lecer ou o traballo) ou cando existe esta participación nun marco de vulnerabilidade e/ou exclusión (como as actividades produtivas fora do mercado laboral) é fundamental iniciar medidas e accións que promovan o empoderamento para dita participación e a transformación do contexto dende a cotidianeidade.

Reto 1. Promover a participación social e comunitaria.

Para levar a cabo este reto sería preciso facer unha primeira aproximación ás actividades da vida cotiá nas que se participa en cada asentamento e os intereses para ir traballando, en colaboración coas persoas, nas necesidades e demandas que xurdan con respecto a este tema: acceso aos recursos e información sobre as oportunidades para participar na contorna; análise do día a día e identificación das actividades que quixeran ou precisen

realizar; favorecer o acceso ás actividades insertas no contexto da cidade; etc.

A recomendación sería apoiar o inicio dun proceso no que a base fosen o interés e as motivacións da comunidade e das familias en ir construíndo vías de participación nas que éstas sexan protagonistas e decidan en todo momento qué é o que queren facer. As tres medidas expostas a continuación e as súas respectivas accións deberían ser comprendidas no conxunto dun proceso e non separadamente.

Exemplos:

-Pódese iniciar un proceso mediante a implicación da poboación en actividades de limpeza do seu entorno e traballar ao mesmo tempo o acceso aos recursos (contacto coa responsable de Medio Ambiente, solicitude de contenedores para o lixo), a visibilización de cara a cidadanía (saír nos medios de comunicación, facer un chamamento para participar na limpeza) e o empoderamento (a decisión sae dun consenso entre as familias e supón unha mellora das condicións de vida que foi demandada), entre outras.

-Os propios Itinerarios Individualizados de Inclusión Habitacional-Social poden ser entendidos como unha ferramenta e como un fin en sí mesmos pois trabállase dende a implicación da persoa na participación en actividades, como poden ser as relacionadas coa búsqueda de emprego (visitando recursos específicos nesta materia, elaborando CV, visitando as ETT da cidade) ou as relacionadas co mantemento do fogar unha vez accedido a un piso (pago de facturas, depositar o lixo, limpeza das estancias), por concretar con algúns exemplos.

Medida 1: Promoción do recoñecemento e a interiorización do dereito á participación cotiá

Accións 1 e 2:

- Impulso de procesos que favorezan o empoderamento da poboación para a participación cotiá
- Promoción da participación en actividades da vida cotiá como necesidade humana para o desenvolvemento, o benestar e a inclusión social

Medida 2: Facilitar o acceso e potenciar a participación nos recursos locais e na comunidade

Accións 3 e 4:

- Mellora da información sobre os recursos locais dispoñibles para a participación.
- Redución das barreiras e dificultades no acceso, comunicación, uso e participación dos recursos.

Medida 3: Promoción da visibilización e sensibilización para combater o descoñecemento e a discriminación

Accións 5 e 6:

- Desenvolvemento de accións de sensibilización destinadas á cidadanía en xeral e a grupos específicos.
- Visibilización e sensibilización da cidadanía dende a propia participación da poboación dos asentamentos precarios e o encontro comunitario.

Reto 2. Garantir o acceso á educación e promover e fortalecer a participación continua ao longo de todas as etapas educativas.

A participación na educación, sexa no ámbito regrado ou non regrado, é unha ferramenta fundamental nestes procesos e sobretudo un fin en sí mesma. Recoméndase deseñar un proxecto que englobe as dimensións contempladas en cada medida: a escolarización, os mediadores da aprendizaxe e participación e a promoción de comunidades educativas inclusivas. Este proceso debería implicar ás familias, aos centros e aos servizos sociais e sociosanitarios para construír accións coordinadas e coherentes coa realidade das menores e xóvenes así como das súas familias.

Pode ser recomendable que varios aspectos contemplados nas accións, como o seguimento ou a facilitación do acceso aos recursos, formen parte dun proceso amplo que esté baseado nunha actividade significativa; neste caso podería ser a implicación nos procesos educativos para as familias e a participación en actividades de xogo/lecer e de reforzo educativo para as menores e xóvenes. Unha fórmula que pode cubrir esta proposta é un proxecto de promoción da participación educativa formulado en rede entre as familias, as menores/xóvenes, os centros escolares e os recursos pertinentes.

Medida 4: Promoción e seguimento da escolarización nas diferentes etapas educativas e facilitación de acceso aos recursos

Accións 7, 8, 9 e 10:

- Promover a escolarización na Educación Infantil incidindo no primeiro ciclo (0-3).
- Identificar e facer seguimento dos casos de desescolarización e/ou absentismo e abandono escolar na Educación Primaria e na Educación Secundaria Obrigatoria.
- Facilitar o proceso de transición dende as EI aos CEIP, IES, CIFP e outros recursos.
- Facilitación da solicitude de becas (comedor, transporte escolar, préstamo de material escolar) e promoción do acceso aos servizos extraescolares.

Medida 5: Detección e intervención sobre os mediadores da aprendizaxe e a participación educativa atendendo ás necesidades específicas

Acción 11:

Seguimento e apoio nos procesos de asistencia, resultados académicos e rendemento escolar considerando o ritmo de aprendizaxe de cada menor así como cada situación vital

Medida 6: Promover a creación de comunidades educativas inclusivas e fomentar a coordinación dos recursos e partes implicadas

Accións 12, 13, 14, 15 e 16:

- Promover a participación e toma de decisión de todas as partes: as/os nenas/os, as familias, os centros escolares, os servizos sociais e os servizos sociosanitarios para abordar a temática dende unha perspectiva holística.
- Inclusión nos centros de referentes, actividades e contidos curriculares dende un marco inclusivo no que as menores poidan atopar referentes.
- Incluir unha perspectiva sensible ás diversidades.
- Promoción da participación das nais e pais ou titores legais nas ANPAS.
- Potenciar o traballo en rede entre a comunidade educativa e a poboación/familias implementando estratexias que aproveiten os recursos locais e as oportunidades do entorno.

Reto 3. Promover o acceso aos recursos sociosanitarios e a realización de programas de promoción da saúde.

Implementar medidas que promovan o uso dos recursos sociosanitarios así como o desenvolvemento de accións de investigación e acción participativa nesta materia é fundamental para o caso da poboación dos asentamentos.

Esta mirada debe estar inmersa no contexto social e comunitario que habitan as persoas de modo que se logre facer unha achega dende o recoñecemento dos determinantes sociais da saúde para esta parte da poboación e incidir nas desigualdades que están a xerar problemáticas específicas.

O primeiro paso sería facer unha aproximación á realidade dende esta perspectiva e incorporar de xeito transversal esta visión no desenvolvemento do Plan dado a súa relación coa vivenda, a educación, o xogo, o contexto social,

a estrutura política, as condicións de traballo, etc. A medida que se levan a cabo estes procesos é recomendable ir traballando en cuestións de acceso e os seus requisitos así como da comunicación e sensibilización nos recursos sociosanitarios; pois na actualidade algunhas destas supoñen unha barreira para acceder á atención sanitaria, dispoñer de información sobre hábitos de vida saudables ou solicitar certificados de discapacidade, entre outras.

Medida 7: Identificación das necesidades en materia de saúde e benestar e promoción da información sobre os recursos existentes e os requisitos para o seu uso

Accións 17, 18, 19, 20, 21 e 22:

- Iniciar procesos de investigación en materia de saúde e benestar para a promoción de programas específicos dende unha perspectiva sociosanitaria.
- Realización de acompañamentos aos diferentes recursos sociosanitarios (saúde mental, centros ocupacionais, hospitais, asociacións específicas, etc.).
- Facilitación do proceso de solicitude de citas para atención primaria (medicina de familia, enfermaría, matrona, odontoloxía, traballo social e saúde bucodental).
- Seguimento do estado da Tarxeta Sanitaria individual galega
- Identificación de casos de discapacidade ou dependencia

7. CONSIDERACIONES PARA A IMPLEMENTACIÓN DO PLAN

7.1 Proceso de elaboración do Plan

O proceso de elaboración e redacción do Plan tivo lugar entre os meses de setembro e novembro de 2015. O traballo de ASF-Galicia como redactora do Plan basouse na colaboración cos axentes políticos e técnicos así como da propia poboación dos asentamentos para transmitir de forma real a importancia da situación do chabolismo na Coruña e as súas consecuencias na vida cotiá das persoas.

No plano político, celebráronse reunións de información e coordinación co Equipo de Goberno así como a presentación e revisión do documento en varias fases do proceso para a recollida de observacións. A identificación de competencias e recursos nas diferentes áreas administrativas do Concello da Coruña e a inclusión de propostas e comentarios foron os principais obxectivos destas reunións e revisións; salientando a importancia de seguir detallando a proposta a medida que se vaian incorporando as diferentes experiencias adquiridas por cada unha das partes (informes de situación, seguimento de casos, experiencias de traballo coa poboación, perspectivas e traballo dos equipos técnicos, entre outras).

Realizáronse varias reunións comunitarias coas persoas habitantes dos asentamentos co obxectivo de informar sobre o desenvolvemento do Plan e de promover a súa participación como axentes protagonistas do proceso. Así mesmo, tiveron lugar visitas por cada familia ou grupo de familias para clarificar dúbidas e recoller certa información base que permitise definir unha tendencia por cada asentamento. Estas reunións comunitarias foron posibles en As Rañas e A Pasaxe; para o caso de O Portiño tiveron lugar dúas reunións con informantes clave pertencentes á Asociación de Veciños do Barrio de O Campanario e con influencia dentro da comunidade. O tema foi exposto con certa prudencia e evitando na medida do posible a creación de expectativas ou interpretacións erróneas sobre cales serían os procedementos. Está pendente unha

presentación oficial por parte do Concello da Coruña en cada un dos asentamentos.

Ademáis, incorporouse a experiencia e información acadada por ASF-Galicia no traballo coa poboación dos asentamentos nos últimos anos. Debido á gran limitación que supoñen os prazos de entrega así como a dispoñibilidade das partes para participar do proceso, tiveronse en conta os diagnósticos comunitarios e individuais (por UC) que se viñeron facendo dende a organización e que recollen de forma rigorosa algunhas das necesidades, demandas, barreiras e oportunidades verbalizadas directamente polas persoas durante as visitas, entrevistas e actividades realizadas. Deste xeito, faise unha aproximación xeral ás principais tendencias e retos que se deben afrontar nos próximos anos a través da implementación do devandito Plan.

O equipo de traballo de ASF-Galicia conta cunha base de documentación no que se recollen as preparacións e actas das reunións cos diferentes interlocutores implicados, a información e conclusións extraídas das diversas reunións comunitarias e por UC, o proceso de planificación do traballo de elaboración do Plan así como a totalidade do material empregado.

7.2 Previsión de recursos humanos e coordinación

A continuación faise unha relación de maneira xenérica dos equipos de traballo que se consideran necesarios para desenvolver o Plan de Acceso ao hábitat digno. A definición destes equipos e das súas tarefas irase concretando a partir das decisións operativas que se deberán tomar dende as Concellarías para a implementación deste Plan. Proponse a formación de 3 tipos de equipos:

1. Equipo de coordinación

Existirá un equipo formado por profesionais de perfil técnico e social que estará en contacto directo con todas as Concellarías a través das persoas de referencia que se

acorden para tal fin. Este equipo será o que se encargue de velar pola implementación do Plan, para o cal terá que desenvolver os plans operativos necesarios para levar a cabo as medidas.

Entre as súas tarefas se atopan as seguintes:

- Búsqueda de recursos humanos, materiais e económicos.
- Inclusión en estratexias a todos os niveis das escalas administrativas.
- Coordinación interinstitucional (con outro Concellos, Xunta, etc.)
- Desenvolvemento de plans, convenios e proxectos específicos.
- Coordinación das fases do Plan, seguimento da implementación das accións fundamentais e as medidas específicas.
- Avaliación da implementación e reformulación do Plan se fose necesario.

2. Equipo de seguimento

Os equipos de seguimento terán un carácter transdisciplinar, é dicir, estarán formados por persoas con diferentes perfís (socio-sanitario, educativo, habitacional, emprego, mediación-participación, igualdade e diversidade, etc.) de cara a poder atender a todos os ámbitos da vida cotiá para obter unha perspectiva holística das persoas coas que traballarán.

Propónse que sexan equipos de apoio aos recursos humanos xa existentes e que desenvolvan as tarefas de atención social. Estes equipos poderían traballar en coordinación co persoal existente e ubicados en EMVSA e nos Centros Cívicos de referencia das persoas obxecto do Plan (Palavea, Elviña, San Pedro de Visma, etc.)

Entre as súas tarefas estará:

- Atención directa ás persoas adscritas ao Plan, a través dun seguimento individualizado e continuado en todos os

ámbitos (socio-sanitario, económico, educativo, laboral, habitacional, etc.), que permita coñecer a realidade diaria da problemática, os desexos e aspiracións de cada persoa para a búsqueda de solucións adaptadas e realistas. A partir deste coñecemento, os equipos de seguimento se encargarán de realizar as xestións pertinentes en relación á facilitación e acompañamento para a consecución dos recursos necesarios.

- Visitas aos asentamentos para realización de seguimentos, entrevistas, toma de datos, etc.
- Coordinación co resto de equipos de seguimento, cos equipos de traballo de campo e coas concellaría para o deseño de estratexias comúns e a concreción da implementación de medidas e accións.
- Seguimento e avaliación da implementación do Plan a través de Comisións de coordinación

3. Equipo de traballo de campo

Os equipos de traballo de campo serán aqueles que realicen as accións concretas coa poboación obxectivo, levando a cabo as actividades e accións deseñadas para cada liña estratéxica.

Para iso, é necesario que os equipos de traballo estean formados por persoas que coñezan de cerca á poboación e a súa situación e cos perfís específicos necesarios que se adapten á realización das actividades previstas.

As súas tarefas serán:

- Seguimento das unidades convivenciais a partir de visitas, entrevistas, toma de datos en campo, etc.
- Acompañamentos para a facilitación do acceso aos recursos.
- Implementación de accións concretas incluídas nas liñas estratéxicas de intervención.
- Coordinación cos equipos de seguimento para a valoración de casos en conxunto e a búsqueda da adaptación das estratexias de implementación das accións e medidas específicas.

7.3 Seguimento e avaliación

Para a realización do seguimento do Plan, é imprescindible dotarse dunha ferramenta de control que permita abordar a complexidade e as necesidades específicas de coordinación, ademais de ofrecer algúns elementos para a avaliación.

Ademais da ferramenta de traballo, resulta imprescindible establecer unha responsabilidade técnica directa sobre o seguimento e a avaliación do Plan, e unha responsabilidade política de valoración a partir dos datos fornecidos polo equipo técnico. A maiores, pódese valorar a oportunidade de contar cun asesoramento externo que permita reforzar as tarefas de seguimento e avaliación.

Por último, é necesario dotarse dun calendario claro de momentos de seguimento e avaliación que permitan devolver información a todos os axentes implicados e ao conxunto da cidadanía.

Ferramenta de coordinación:

A ferramenta de coordinación debe ser unha base de datos que inclúa o conxunto das accións a realizar, os seus responsables, os medios a dispor para cada unha delas, o prazo de execución, as incidencias na realización así como as posibles melloras nos procedementos.

Para a realización desta ferramenta propónse utilizar unha base de datos de xestión por procesos. Por exemplo a da ONGconcalidad, por tratarse dunha ferramenta de código aberto.

A base de datos permitirá obter informes de execución, comprobar os resultados e os impactos, supervisar os posibles retrasos e desviacións no proceso, e realizar unha reprogramación na que se poidan render contas respecto das responsabilidades dos cambios realizados, a procedencia das propostas, a pertinencia das mesmas e os seus efectos na obtención dos resultados previstos.

Responsabilidades de seguimento e avaliación:

- Responsabilidade técnica.

Debe existir unha persoa ou equipo que coordine o proceso e que teña a responsabilidade técnica do seguimento e a avaliación. Esta persoa debe realizar informes periódicos do estado do Plan, que deben ser remitidos a todas as partes interesadas, especialmente aos equipos técnicos, aos departamentos da Administración Local implicados na súa realización e aos responsables políticos. Os informes técnicos non serán un resultado lineal da explotación da base de datos, senón que incorporarán os datos fornecidos polos equipos de seguimento e traballo de campo implicados no proceso.

- Responsabilidade política.

Nos prazos que se acorde, tamén é necesario realizar un informe de resultados para contrastar coas persoas participantes (precaristas en proceso de acceso a unha vivenda digna). Unha vez realizado ese contraste, os informes técnicos e o informe de resultados serán sometidos a un segundo contraste cos responsables políticos, que tomarán as decisións oportunas á vista dos resultados técnicos e das percepcións dos participantes.

- Difusión á cidadanía

Concluído o proceso de valoración, pódense difundir os resultados a través dos medios de comunicación para que cheguen á poboación xeral. Na difusión dos resultados é oportuno centrarse na achega de valor á cidade desde o punto de vista da xustiza e do disfrute público do espazo urbano, sen descartar aspectos máis humanos das historias de vida dos participantes (sempre co seu consentimento).

Para a correcta realización destas tarefas de seguimento e avaliación pódese contar cun asesoramento externo que permita avanzar nos aspectos de participación, de control, de mellora continua da calidade e de comunicación de resultados.

Calendario:

Sen detrimento doutras alternativas de seguimento e avaliación que se poidan desenvolver, resulta imprescindible dotarse dun informe trimestral de seguimento técnico, dunha comisión de valoración anual que permita a xestión política do proceso, cun informe técnico anual e unha memoria anual para a súa difusión.

Convén realizar unha reunión trimestral cos equipos técnicos, coa información procedente da base de datos de xestión de procesos, así como as que existan de xestión de participantes e de xestión documental.

A concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda debe recibir un reporte dese informe trimestral e das reunións de coordinación, para poder realizar as correccións que resulten oportunas.

ANEXOS

Anexo 1. Gráfico do proceso de participación.

A continuación preténdese representar de maneira teórica e simplificada o proceso ideal de participación. Este proceso caracterízase pola súa gradualidade e tono progresivo, identificándose cinco fases xerais para facilitar a súa comprensión.


O obxectivo desta proposta gráfica non é outro que sinalar a importancia de adaptar e individualizar os procesos e, aínda cando estes son comunitarios ou de grupo, ter en conta a diversidade inherente a eles. Por este motivo, falaremos do proceso de participación dende a propia persoa e concretando con supostos relacionados coa realidade dos asentamentos precarios.

O concepto de participación debe entenderse como a implicación e compromiso da persoa no marco dun proceso e ao mesmo tempo como o propio desempeño que leva consigo estas dúas cuestións. Nesta premisa están implícitos unha serie de mediadores que serán determinantes e identificarán cada fase: a conciencia e comprensión, a motivación polo cambio e a actitude proactiva.

Estas fases non pretenden mostrarse como meros indicadores de exclusión-inclusión nin cometer o erro de culpabilizar á persoa da súa situación pois debe terse unha mirada máis ampla (ver apartado de cuestións metodolóxicas). Establécense estas fases unicamente como unha referencia para poder iniciar procesos aproximando en qué grado de participación está a persoa e o punto do proceso dende o que se debería traballar no marco da estratexia co fin de respetar cada ritmo e adecuar as accións.

Os procesos de inclusión deber ser entendidos a longo prazo polo que se precisa traballar de forma diferenciada e continuada en todas as fases. Cada persoa é única e polo tanto tamén o seu proceso, polo que se terá en conta a situación concreta e os factores que inciden en cada caso e non considerar todas as UC de maneira homoxénea para poder acadar unha situación satisfactoria e duradeira dende o inicio.

Estas fases non son expostas como compartimentos estancos xa que se poden solapar e entremezclar unhas con outras; ademáis, a súa duración e desenvolvemento será diferente en cada caso podendo avanzar e retroceder



sobre as mesmas. A continuación se explican de maneira xenérica cales son estas diferentes fases:

0. Fase inicial

A persoa atópase nunha situación de exclusión na que os dereitos fundamentais son vulnerados. No caso das persoas residentes nos asentamentos chabolistas, considérase que a orixe desta exclusión ven provocada pola vulneración do dereito á unha vivenda digna e axeitada que derivou nunha situación de “exclusión residencial” ao entender que a vivenda é un elemento esencial da organización social. Esta situación provoca ao mesmo tempo a vulneración doutros dereitos fundamentais (saúde, educación, traballo, xogo, identidade, cultura, etc.) retroalimentando esta complexa situación e en definitiva interpoñendo barreiras para a participación social e comunitaria e rompendo o vínculo entre a persoa e a sociedade.

Nesta fase, a persoa non promove ou participa nun proceso de mellora das súas condicións de vida debido ao círculo de exclusión no que vive e que é interiorizado maiormente dende o seu nacemento.

1. Fase de entendemento / concienciación

Esta fase considérase imprescindible, posto que é o aspecto motor para a consecución da participación dunha persoa nun proceso de inclusión. Neste momento a persoa ten as ferramentas e capacidades para reflexionar e tomar conciencia da súa situación a nivel persoal e da contorna. É posible unha valoración de que non se está nunha situación axeitada para o desenvolvemento da vida e que os dereitos estanse vendo vulnerados.

En moitos dos casos, esta toma de conciencia ven provocada polo desexo de atopar unha vida mellor para as fillas e fillos e as mulleres representan neste sentido un axente transformador nas súas comunidades.

2. Fase de motivación polo cambio

A persoa xa reflexionou e tomou plena conciencia da situación que está vivindo e comeza a expresar a necesidade de modificala. A persoa mostra o seu interese por mellorar as condicións nas que se atopa e participar dese cambio que debe partir dende a súa propia decisión. Este é un momento clave para comezar a propoñer a participación en pequenas accións as cales poden producir un efecto positivo empoderando á persoa para continuar nesa liña de desexo de mellora.

Trátase dunha fase moi importante e delicada xa que en moitos casos o modo de habitar e a seguridade do entorno xa coñecido preséntanse como fortes referencias nas súas vidas e o cambio supón o abandono deste contexto a longo prazo. O proceso de transición é complexo e tense que traballar naqueles aspectos que motiven a necesidade de participar del, sempre dende unha decisión propia e en base ao propio proxecto de vida. Esta fase é decisiva con respecto a transmitir a motivación entre outros círculos cercanos á persoa.

3. Fase de actitude proactiva

O proceso de empoderamento, xa iniciado dende as primeiras fases, comeza a ser máis evidente neste momento. A persoa vai participando dun xeito máis activo en pequenas accións, feito motivado pola seguridade e apoio que foi conquistando durante o proceso de cambio.

Progresivamente, a situación de desigualdade e exclusión inicial vaise transformando ao mesmo tempo que esta devolución enriquece o a motivación por seguir mellorando as condicións de vida. Nesta fase do proceso enténdese que non hai tantas posibilidades de experimentar unha volta a fases anteriores. As persoas que chegan a esta fase pódense considerar como referentes de cambio para motivar e dar exemplo no contexto inmediato da súa familia e persoas coñecidas.

4. Fase de participación activa

A persoa nesta fase ten as ferramentas e capacidades necesarias para participar e tomar decisións con respecto á súa participación; tendo en conta que é un proceso que continúa ao longo de toda a vida e que a situación de inclusión non ten por qué ser efectiva neste punto. Os acompañamentos e accións de soporte daranse unicamente se a persoa os solicita.

Anexo 2. Situación según o proceso de participación das unidades convivenciais.

Atendendo ao gráfico que figura no anexo 1, faise unha estimación do grado de participación actual a nivel de UC en cada asentamento para ter unha liña de base ao inicio do proceso.

Fase 0: Exclusión

Fase 1: Entendemento

Fase 2: Motivación polo cambio

Fase 3: Actitude proactiva

Fase 4: Participación activa

PASAXE: (40 UC's)

- 17 UC's en Fase 0

- 16 UC's en Fase 1

- 4 UC's en Fase 2

- 3 UC's en Fase 3

RAÑAS (25 UC's)

- 0 UC's en Fase 0

- 13 UC's en Fase 1

- 10 UC's en Fase 2

- 2 UC's en Fase 3

PORTIÑO: realizarase posteriormente á espera de confirmación de datos coa AVV de O Campanario

Anexo 3. Ficha de recollida de datos.

Datos do momento da recollida.		
Persoa responsable da recollida		Persoa que facilita os datos:
Data:	Hora:	Persoa de contacto na UC:
Lugar:	Nº de teléfono persoa de contacto:	

Datos da Unidade de Convivencia (UC)	
Nº de Vivenda:	Nº de persoas de persoas residentes na vivenda (disgregados por sexo):

	Nome	1º Apelido	2º Apelido	Sexo	Data nacemento
1					
2					
3					
4					
5					
...					

	DNI	Lugar de nacemento	Nacionalidade	Lugar de empadramento	Relación parentesco*
1					
2					
3					
4					
5					
...					

*Neste apartado informarase do parentesco da persoa en relación á persoa de referencia da UC

Actualmente vive en:	Asentamento		A Pasaxe
			As Rañas
			O Portiño
	Piso en edificio de vivenda colectiva		Rúa Avenida: Nº Portal Piso Letra
	Casa en vivenda unifamiliar		Localidade CP Concello
Vivió no pasado nun asentamento	Non		
	Si	Mantén o vínculo (Si/Non)	

Estivo ou está suxeita a algún programa/plan de erradicación do chabolismo ou acceso á vivenda.	Non		
	Si	Actualmente	No pasado
		Indique cal:	
		PMAL	
		Programa Municipal para Erradicación do Chabolismo	
		Plan especial de Penamoa	
		Programa de Adquisición de Vivenda	
		Convenio co IGVS en Orillamar	
Observacións:			

Datos relativos a situación xurídica da vivenda				
Tipo de vivenda				
Vivenda en propiedade	Non	Indique situación da vivenda:		
	Si			
Documentación que o acredite	Non			
	Si	Tipo de documento:	Solicítase	Non Si
Tipo de terreo				
Urbanizable			Non Si	
Terreo en propiedade	Non	Indique situación do terreo:		
	Si			
Documentación que o acredite	Non			
	Si	Tipo de documento	Solicítase	Non Si
Observacións:				

Documentación gráfica da vivenda	
Fotografía/s da vivenda	
Dimensións/nº de espazos diferenciados	
Servizos básicos	
Observacións:	

Grupo específico									
Residencia pasada no asentamento		Residencia actual no asentamento		Mantemento do vínculo co asentamento		Situación de inseguridade			
						Xurídica		Económica	
Si	Non	Si	Non	Si	Non	Si	Non	Si	Non
Grupo*:									
Observacións:									

*Observacións para clasificar o grupo					
Grupo	Residencia pasada no asentamento ¹	Residencia actual no asentamento	Mantemento do vínculo co asentamento	Situación de inseguridade ²	
				Xurídica	Económica
1	Si/Non	Si	Si	Si	Si
2	Si	Non	Si	Si	Si
3	Si	Non	Si	Si/Non	Si/Non

¹ Residencia pasada no asentamento: Especificarase unha data de referencia e terase en conta a traxectoria no asentamento

² Situación de inseguridade (económica ou xurídica): Un só tipo activa esta variable e especificarase o tipo/s de situación de inseguridade.


Anexo 4. Tabla de grupos específicos por ámbito territorial.


Grupos por asentamento	1	2	3
A Pasaxe	P1	P2	P3
As Rañas	R1	R2	R3
O Portiño	C1	C2	C3
Penamoa	-	Pe2	Pe3
Orillamar	-	-	O3

Anexo 5. Información urbanística por asentamentos.

Planos urbanísticos O Portiño.

- Plano O.2 (folla 008)
- Plano G.2 (folla 008)
- Ficha SUD1





XUNTA DE GALICIA
Documento Refundido de PXOM da Orotava, ajustado ás
condicións aprobadas na Orde do Conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 26/02/2013.
O xefe do Servizo de
Urbanismo da Coruña
[Signature]
José Agustín Barja Colado

DECLARACIÓN:
que se entende para facer constar que o
presente documento refundido se
corresponde con el documento aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.XI, al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor
[Signature]
Alejandro Ramon Antelo Martinez

- | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LÍMITE MUNICIPAL | LÍMITE DEL DOMINIO PÚBLICO URBANIZABLE | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |
| LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR | LÍMITE INTERIOR DE LA REDEN DEL MAR |

ÁMBITO DE PROTECCIÓN
ELEMENTO DE PROTECCIÓN ANTRÓPICA
CONTINENTE DE PROTECCIÓN

PGOM
008
ESCALA
A3 1:5.000
A1 1:2.500

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
PGOM 2013
TEXTO REFUNDIDO
GESTIÓN SUELO URBANIZABLE Y RÚSTICO
Marzo 2013
PLANO
G2

DILIGENCIA:

que se estende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documento aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.

A Coruña, a 16 de mayo de 2013

El Oficial Mayor

Alejandro Ramon Antelo Martínez



O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

José Agustín Barca Coto

Ámbito:

Suelo URBANIZABLE DELIMITADO situado en la zona de O Portiño, entre Os Rosales y el nuevo Sector de Penamoa.

SUPERFICIE TOTAL 495.816,96 m²

Objetivos:

Completar la ciudad por el Oeste. Obtener los espacios libres que permitan la conexión entre el parque de San Pedro y el de Bens, dando continuidad al sistema de espacios libres costeros. Obtener el sistema de espacios libres adyacente a los núcleos de San Pedro de Visma y Loureiro. Ordenar los usos residenciales.

Condiciones de ordenación, edificación y uso:

Usos previstos:

Terciario: servicios.	3,75	%
Residencial Colectiva (máx.)	85,43	%
Residencial Unifamiliar (mín.)	10,50	%
Dotacional Privado (infraestructuras)	0,32	%

Las tipologías edificatorias son: edificación aislada en bloque abierto para el uso residencial colectivo, unifamiliar aislada y/o adosada para el uso residencial unifamiliar y terciario en edificio exclusivo.

Los sistemas grafiados rayados son indicativos.

Los ejes estructurantes grafiados son indicativos.

Se incorporará el regato existente en los espacios públicos libres de edificación del Sector y se tomará como referencia para el proyecto de urbanización.

En la parte del Sector localizada dentro de la zona de influencia de costas indicada, la edificabilidad a situar no será superior a la edificabilidad media de los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado que se indica en la memoria. Los espacios libres incluidos en el Espacio de interés paisajístico del Monte de San Pedro recibirán un tratamiento adecuado como tal.

Superficie edificable 342.024,13 m²

Previsión de dotaciones públicas:

SISTEMAS LOCALES

Red viaria	0,00	m ²
Espacios libres	143.000,00	m ²
Equipamientos	34.202,41	m ²
TOTAL	177.202,41	m ²

SISTEMAS GENERALES

Red viaria	-	m ²
Espacios libres	1029,62	m ²
Equipamientos	16.815,43	m ²
TOTAL	17.845,05	m ²
Plazas de aparcamiento pb/pv	1737 p / 5.267 p	

Sistema general adscrito; Espacio libre 131005,57 m²

Sistema general adscrito; Viario 4.695,52 m²

Se reservará, como mínimo, el suelo correspondiente al porcentaje de la superficie edificable destinada a uso residencial para la construcción de viviendas de protección pública que se incluye en el cuadro de las normas urbanísticas, en 4.- Vivienda de Protección Oficial.

Condiciones de gestión y ejecución:

Iniciativa PRIVADA.

Incluida en el área de reperto AR SUD 1

Ejecución por el sistema de reparcelación en la modalidad de COMPENSACIÓN.


Incorporar las medidas preventivas de carácter ambiental señaladas en el art. 3.3.10 de las NNUU.

Se tendrán en cuenta las determinaciones del Dlotamen sobre afecciones del Plan Especial de Emergencia Exterior de la Refinería incluido en el documento 04c de las NNUU.

El desarrollo del ámbito queda condicionado a la realización previa de un ACR (Análisis Cuantitativo de Riesgos). Únicamente podrán desarrollarse los usos compatibles con el resultado del ACR.

Se tendrá en cuenta las medidas de impacto ambiental indicadas por el ISA.

El ámbito se encuentra en zona de protección costera y de mejora ambiental y paisajística del POL. Se observarán las determinaciones del art. 61 de las NNUU así como lo señalado en la ficha de unidad del paisaje AK10 y en el Anexo V (grado 2 de compatibilidad) del POL.



red viaria	L	G	S
espacios libres	L	G	S
equipamientos	L	G	S
infraestructuras	L	G	S
red ferroviaria	L	G	S
espacios portuarios	L	G	S

no ocupada por edificación	diagonal lines
número de plantas	Nº
rasantes	—
"regato"	—
elemento protegido	—
afección	—

ámbito	—
ámbito adscrito	—
eje estructurante	—
eje verde estructurante	—
límite sistema/norma zonal	—
límite término municipal	—

plano I18-20,J18-22,K18-22,L22

Marzo 2013

REVISIÓN DEL PGOM


1:10.000
0 25 50 100 M

Ayuntamiento da A Coruña
Concello da Coruña



Planos urbanísticos As Rañas.

- Plano 0.4 (folla 021)
- Ficha VG-1
- Plano D2. Delimitación Plan Especial vial acceso Porto Exterior conexión AC-14



Acción: Carretera 3ª Ronda - Polígono Vío



Ámbito:

Suelo RÚSTICO situado entre la futura Tercera Ronda y el Polígono Vío.

SUPERFICIE TOTAL 278.479,66 m²

Objetivos:

Obtener el suelo necesario para sistema general viario.

Condiciones de gestión y ejecución:

Superficie a obtener	278.479,66 m ²
Monte próximo a urbano	278.479,66 m ²
Instrumento de planeamiento	Plan General
Iniciativa del planeamiento	Pública
Sistema de obtención	Expropiación
Programación	8
Instrumento de ejecución	Proyecto de Obra
Iniciativa proyecto	Pública
Gestión del suelo	Municipal
Ejecución	

La actuación podrá desarrollarse en dos fases. La obtención del suelo de la fase 1, la conexión desde la Tercera Ronda hasta el acceso principal al SURT 3-Vío, corresponde al Consorcio para el desarrollo del SURT 3-Vío.

Costes:

Coste del suelo	1091640,27	€
Coste proyecto y ejecución	31000,359,73	€
Coste total	32.092.000,00	€


XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

José Agustín Barco Cofelo



I36-37, J37, K36-37, L36-37,
M33-36, N33-35

plano

red viaria	L	G	S
espacios libres	L	G	S
equipamientos	L	G	S
infraestructuras	L	G	S
red ferroviaria	L	G	S
espacios portuarios	L	G	S

expropiación

OBTENCIÓN


Marzo 2013

REVISIÓN DEL PGOM

1:25.000
0 125 250 M

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña





LÍMITE DE ACTUACIÓN



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio
Servicio de Urbanismo

PLAN ESPECIAL VIAL ACCESO PUERTO EXTERIOR
CONEXIÓN AC-14 CON LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL ARTEIXO

DELIMITACIÓN PLAN ESPECIAL

DELINEACIÓN
JL-RGF-AIS-ENR-ASD-JCS

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
OSCAR L. PEÑA SÁNCHEZ

RUD2014027


FECHA:
NOVIEMBRE-2014


ESCALA:
1 : 10.000


PLANO : PGOM MARZO 2013
TEXTO REFUNDIDO
D2

Planos urbanísticos A Pasaxe.

- Plano 0.2 (folla 022)
- Plano 0.6 (folla 104)
- Plano G.1 (folla 104)
- Plano 0.4 (folla 022)
- Ficha API S35







URGENCIA
que se emite para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documento aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T. al que se incorporan las modificaciones reflejadas en el A.Cord. a 14 de mayo de 2013
El Alcalde Mayor

Alejandro Ramón Antelo Martínez



Ámbito (Distrito 2):
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO y SUELO URBANO
CONSOLIDADO en la Ría del Burgo.

Planeamiento Básico del Área:

Referencia nº Expediente:	Denominación:	Fecha de aprobación:
	PGOM 1998	19/10/1998
MPG 10/04	Modificación puntual del PXOM de 1998 Ordenación frente de la Ría del Burgo.	01/10/2008

Desarrollos y/o Modificaciones:

Referencia nº Expediente:	Denominación:	Fecha de aprobación:
------------------------------	---------------	-------------------------

Determinaciones complementarias PGOM 2013:

- Se incorporan al inventario de elementos catalogados del PGOM los siguientes elementos:
10.017 Conjunto casas marineras as Xubias de Abaixo
10.018 Pazo da Pasaxe
10.022 Casa Grande do Pasaxe
- El trazado definitivo del corredor verde previsto en el ámbito por el PXOM discurrirá por fuera de la zona de dominio público marítimo terrestre y preferentemente dentro de la zona de servidumbre, de forma que se garantice la continuidad de tránsito.
- Modificaciones en POL RB-06:
Las alineaciones de la parcela privada y el vial sobre el ferrocarril se ejecutarán con el trazado que se refleja en el plano 06.

Los parámetros del POL RB-06 quedan modificados de la siguiente manera:
Superficie total del ámbito: 14.594 m²
VL (Pb) existente: 1012 m²
VL (Pb) cesión: 220 m²
EL (Pb) cesión: 6.626 m²
- Incluido en zona de Ordenación, Costera e Intermareal del POL. Se observarán las determinaciones del art. 61 de las NNUU del POL.

DILIGENCIA:

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documento aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

Alejandro Ramon Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás
modificacións contidas na Orde do Conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de
Urbanismo da Coruña

José Agostín Barco Calero

S 31-38; T 31-38

Marzo 2013

REVISIÓN DEL PGOM

1:10.000

N

0 25 50 100 M.

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña



red viaria L G
espacios libres L G
equipamientos L G
infraestructuras L G
red ferroviaria L G
espacios portuarios L G

SISTEMAS

límite de sistema/norma zonal
número de plantas
zona privada

ORGANIZACIÓN

Anexo 6. Estudos de caso

Neste anexo expóñense diferentes estudos de caso de unidades convivenciais reais que poden servir como referentes para coñecer as dificultades e oportunidades dos procesos xa comezados:

CASO 1

Datos xerais:

Familia composta por unha muller de 36 anos e home de 35 anos, separada. Dous fillos de 15 e 17 anos e dúas fillas de 3 e 7 anos.

As menores están escolarizadas e os rapaces actualmente non realizan estudos e non finalizaron a etapa de educación obrigatoria.

A muller é socia promotora dunha sociedade cooperativa (sen percibir aínda un salario mensual).

A RISGA é o único ingreso económico fixo que percibe. Ademais, reciben axudas para alimentación, medicinas ou urxencias por parte de Cáritas.

Aspiracións:

Acadar un traballo estable para ter independencia económica e deixar de depender das prestacións sociais. Ofrecer un modelo para as súas fillas e fillos. Acceder a unha vivenda, preferiblemente unha casa.

Dificultades e oportunidades:

- A contía da RISGA e as actividades informais que realiza na actualidade non ofrecen unha seguridade económica que lle permita pagar o alugueiro e afrontar os custos derivados do mantemento da vivenda e do sustento da familia.
- Os menores non continuaron os seus estudos debido á falta de orientación e información, entre outras cousas.
- Frecuentemente teñen problemas de saúde.
- O proceso de participación da muller dentro da cooperativa está supoñendo algunhas penalizacións na prestación da RISGA (eliminación da bonificación da tarxeta sanitaria, dedución da cota de autónomas, dificultades para compatibilizar a actividade laboral coas actividades

obrigatorias incluídas nos proxectos de integración, entre outras). A transformación do rol da muller dentro da familia derivada deste proceso supuxo unha dificultade para a conciliación laboral e familiar.

- Os avances no desenvolvemento da cooperativa motivaron un maior recoñecemento sobre a propia participación da muller neste proceso, situándoa como referente para a súa familia e as demais do asentamento. Ademais, catalizou o interese por continuar a mellora das súas condicións de vida a través da búsqueda activa dunha vivenda.
- Cabe destacar a actitude proactiva da muller e a súa ilusión e perseverancia por acadar unhas condicións de vida mellores para ela e a súa familia.

Conclusións:

Trátase dunha familia que se atopa nunha fase de participación bastante avanzada, na cal existe unha motivación forte por parte da muller e que reúne unha serie de condicións para poder acadar o acceso a unha vivenda como obxectivo a medio prazo. Para isto, é necesario seguir potenciando a inserción sociolaboral e seguir traballando aspectos como a educación das fillas/os e a participación en actividades significativas, entre outros.

CASO 2

Datos xerais:

Muller de 35 anos e con tres fillos de 5, 14 e 20 anos e dúas fillas de 13 e 18 anos a cargo. Os menores están escolarizados. Viven nun piso.

Adicouse á recollida de cartón e chatarra de maneira informal. Participou no proxecto Mulleres Colleiteiras durante varios meses.

A RISGA e unha axuda para o alugueiro son o único ingreso económico fixo que perciben. Ademais, reciben axudas puntuais para alimentación, medicinas ou urxencias por parte de entidades sociais.

Aspiracións:

Conseguir un traballo que lle permita independizarse das prestacións sociais e vivir nunha casa unifamiliar. Ofrecerlle aos seus fillos e fillas unha vida mellor.

Proceso de acceso a unha vivenda:

A muller estaba intentando atopar unha vivenda fora do asentamento, cando tivo que saír de maneira urxente con 3 dos seus fillos (o resto vivían fora coa súa avoa) debido a unha situación de violencia machista por parte da súa exparella. Inicialmente viviu nun piso moi pequeno e en malas condicións debido á precipitación dos acontecementos. Tivo que pagalo unicamente coa RISGA e cunha axuda de 130 euros ao alugueiro. Co tempo atópase outro piso máis grande e cunhas condicións máis axeitadas, o cal lle permite facerse cargo dos outros dous fillos que non vivían con ela. Consigue ademais unha axuda para pagar a fianza e os suministros. Este proceso de acceso á vivenda foi acompañado por ASF-Galicia.

Dificultades e oportunidades:

- A contía da RISGA e as actividades informais que realizaba non lle ofrecían unha seguridade económica que lle permitira pagar o alugueiro e afrontar os custes derivados do mantemento da vivenda e do sustento da familia.
- Atópase nunha situación de risco de violencia machista. Estase facendo cargo de todos os seus fillos sen axuda dos pais dos menores
- Debido ao proceso de adaptación e aos coidados familiares tivo que abandonar a súa participación no proxecto Mulleres Colleiteiras.
- Cabe destacar neste proceso a axuda dunha amiga da muller que por outras razóns tamén quixo saír do asentamento, apoiándose e acompañándose así mutuamente no proceso de acceso á vivenda.
- Este caso, ao ser dos primeiros de acceso á vivenda a través de axudas ao alugueiro, supuxo un referente entre as persoas do asentamento de orixe.

Conclusións:

Trátase dunha familia que se atopa nunha fase de participación moi avanzada. Hai que destacar a gran capacidade e a perseverancia da muller para conseguir unhas condicións mellores para ela e a súa familia. A día de hoxe non teñen ningunha relación co asentamento. É necesario seguir traballando a inserción sociolaboral da muller e potenciar aspectos como a continuidade da educación das fillas/os.

CASO 3

Datos xerais:

Muller de 41 anos que vive sola. Sen fillas. Ten parella pero non convive con ela por estar interno nun centro penitenciario.

A RISGA é o único ingreso económico fixo que percibe.

É socia promotora dunha sociedade cooperativa (sen percibir aínda un salario mensual). Puntualmente, recibe axudas económicas e materiais por parte de entidades sociais (Cáritas, Cruz Vermella, etc.).

Aspiracións:

Conseguir un traballo estable para poder afrontar o alugueiro e mantemento da vivenda e que lle sexa significativo; e deixar de depender economicamente das prestacións sociais. Acadar unha vivenda, preferiblemente un piso que sexa tranquilo e cercano á zona de Elviña. Voltar a vivir coa súa parella.

Dificultades e oportunidades:

- Actualmente afronta custos relacionados coa súa parella (comida, visitas, chamadas telefónicas, etc.) que limitan o aforro.
- Os ingresos percibidos pola RISGA non lle ofrecen unha seguridade económica que apoie o acceso a unha vivenda en alugueiro dentro do mercado libre.
- O proceso de participación dentro da cooperativa está supoñendo algunhas penalizacións na prestación da RISGA (eliminación da bonificación da tarxeta sanitaria, dedución da cota de autónomas, dificultades para compatibilizar a actividade laboral coas actividades obrigatorias incluídas nos proxectos de integración, entre outras).
- Ao vivir soa no momento actual cabe a posibilidade de poder compartir piso cunha familiar ou coñecida, ademais de non ter que buscar unha vivenda con grandes dimensións; aínda que o seu proxecto é vivir coa súa parella.

- Presenta unha gran motivación por acceder a unha vivenda e ata o momento xa estivo facendo actividades de búsqueda de pisos en alugueiro. Ten un gran sentido da responsabilidade fronte ao traballo e unha gran iniciativa e dotes de liderazgo.

Conclusións:

É unha persoa que está nunha fase participación avanzada e con capacidades para iniciar o proceso de transición a unha vivenda. Neste sentido, é importante seguir traballando na búsqueda dun piso axeitado e adaptado á súa situación económica e familiar. É moi importante ter en conta que o seu proxecto de vida está moi ligado á súa parella e condicionará o proceso en gran medida.

CASO 4

Datos xerais:

Muller de 58 anos que vive sola. Non ten fillos.

Percibe unha pensión non contributiva.

Ten problemas de saúde que non lle permiten traballar.

Participou en actividades para aprender a ler e escribir organizadas por ASF-Galicia.

Accedeu a unha axuda para compra de vivenda. Está agardando a poder realizar unhas mínimas intervencións que lle permitan trasladarse definitivamente dende o asentamento.

Aspiracións:

Ter unha vivenda segura.

Proceso de acceso a unha vivenda:

A través do acompañamento de ASF plantexaselle a posibilidade de acceder ás axudas de compra de vivenda de 40000 euros. Tras moitas xestións e dificultades consegue obter a axuda e mercar unha vivenda a cal non cumpría todas as condicións mínimas de habitabilidade e salubridade e necesita dunha intervención constructiva de mellora que foron realizadas cunha axuda de emerxencia e cos seus propios fondos.

Dificultades e oportunidades:

- Para a obtención das axudas á compra de vivenda é necesario adiantar o diñeiro da compra, que posteriormente será reembolsado polo Concello. Esta condición fai que a xestión da axuda sexa practicamente imposible de conseguir para a maioría das persoas habitantes dos asentamentos. Neste caso, a través das axudas familia-

res, esta persoa foi quen de xuntar o diñeiro para poder adiantalo.

- É moi difícil conseguir unha vivenda que cumpla ás condicións mínimas de habitabilidade e salubridade por 40000 euros. É necesario contar cun orzamento para a rehabilitación e adaptación da vivenda. Ademais, é necesario contar co diñeiro para poder pagar os trámites de compra, notaría, rexistro e impostos.

- É básico contar co asesoramento de profesionais que garanten a viabilidade da compra e posta a punto da vivenda.

- As limitacións educativas supoñen unha barreira enorme para a realización dun proceso destas características.

- A partir deste proceso, xurde outro paralelo para a compra de vivenda do irmán desta muller, o cal foi xestionado practicamente na súa totalidade por el mesmo.

- É un caso referente por ser o primeiro de acceso á vivenda en modalidade de compra.

Conclusións:

É unha persoa que está nunha fase participación avanzada. É importante continuar acompañando o proceso de adaptación á vivenda e realizar medidas nos ámbitos sociosanitario, formativo e promover a súa participación cotiá.

CASO 5

Datos xerais:

Muller de 81 anos, viúva, que vive cun dos seus fillos de 56 anos, con problemas mentais; e un sobriño de 50 anos.

Percibe unha pensión non contributiva coa que viven os 3.

A muller accedeu ás axudas de 12000 euros do Programa Municipal de Erradicación do Chabolismo para os residentes na Nave da Conserveira Celta, a cal utilizou para o alugueiro dun piso. Cando a axuda se acabou, volveron ao asentamento.

Aspiracións:

Ter unha vivenda segura.

Dificultades e oportunidades:

- Persoas dependentes, problemas mentais, físicos...
- As limitacións educativas supoñen unha barreira enorme para a participación cotiá destas persoas.

Conclusións:

É unha persoa que está nunha fase participación inicial. É consciente da súa situación pero ten moitas limitacións para poder emprender un proceso de participación activa.

É importante realizar medidas nos ámbitos sociosanitario, formativo e promover a súa participación cotiá.

CASO 6

Datos xerais:

Muller de 53 anos e home de 53 anos (sen estudos) con 2 fillas ao seu cargo de 13 e 18 anos, e 2 fillos e 3 fillas xa independizadas.

O home adicase á recollida de chatarra cos seus irmáns.

Perciben unha RISGA.

Aspiracións:

Acceder a unha vivenda, a ser posible unifamiliar, e poder formalizar a actividade de recollida de chatarra.

Proceso de acceso a unha vivenda:

A través do acompañamento de ASF están participando na busca activa de vivenda. Aínda non conseguiron atopar nada que se adapte as súas condicións.

Dificultades e oportunidades:

- A contía da RISGA e as actividades informais que realiza o home non lles ofrecen unha seguridade económica que lles permita pagar o alugueiro e afrontar os custos derivados do mantemento da vivenda e do sustento da familia.
- Decidron buscar unha alternativa de vivenda ao ver que as súas fillas accederon a un piso.
- Sería unha vantaxe que poderan atopar unha vivenda preto dunha zona industrial onde poder desenvolver dunha maneira formal a actividade de recollida de chatarra.

Conclusións:

Son unha parella que se atopan nunha fase de participación incipiente, pero aínda é necesario traballar en moitos ámbitos como a inserción laboral, a formación, alfabetización, ámbito sociosanitario, seguimento da escolarización das menores paralelamente á busca de vivenda.

CASO 7

Datos xerais:

Muller viúva de 32 anos e con 1 fillo de 10 anos e 2 fillas xemelas de 8 anos. Os menores están escolarizados. Viven nun piso.

Participou no proxecto Mulleres Colleiteiras durante varios meses pero tivo que deixalo por incompatibilidade co coidado dos menores e o proceso de adaptación á nova situación habitacional.

A RISGA e unha axuda para o alugueiro son o único ingreso económico fixo que perciben. Ademáis, reciben axudas puntuais para alimentación, medicinas ou urxencias por parte de entidades sociais.

Aspiracións:

Conseguir un traballo que lle permita independizarse das prestacións sociais e ter unha vivenda segura para os seus fillos.

Proceso de acceso a unha vivenda:

A muller quería saír do asentamento para poder recuperar aos seus fillos, que estaban nun centro de acollida tras quedarse viúva por non poder facerse cargo deles. A través do acompañamento de ASF a muller atopa un piso de alugueiro e recupera aos menores. O proceso de adaptación á nova situación está sendo moi favorable e afectando positivamente a outros ámbitos da súa vida (socio sanitario, escolarización dos menores, participación, etc.)

Dificultades e oportunidades:

- A contía da RISGA e as actividades informais que realizaba non lle ofrecían unha seguridade económica que lle permitira pagar o alugueiro e afrontar os custos derivados

do mantemento da vivenda e do sustento da familia. Hoxe en día, coa RISGA e a axuda ao alugueiro tamén lle costa subsistir e ten que solicitar axudas municipais de emerxencia social para o pago dos suministros.

- Debido ao proceso de adaptación e aos coidados familiares tivo que abandonar a súa participación no proxecto Mulleres Colleiteiras.

- Neste proceso a motivación da búsqueda de vivenda veu impulsada pola consecución dun piso da súa irmá. Neste momento son os seus pais (que continúan no asentamento) os que se están plantexando acceder a unha vivenda.

- Cabe destacar a grande capacidade de adaptación da muller a pesares das dificultades as que tivo que enfrontarse. A mellora persoal foi moi notable en aproximadamente 2 anos de proceso.

Conclusións:

Trátase dunha familia que se atopa nunha fase de participación moi avanzada pero é fundamental seguir traballando pola inserción sociolaboral da muller e potenciar aspectos como a continuidade da educación das fillas/os.

CASO 8

Datos xerais:

Familia composta por unha muller de 19 anos e un home de 20. Teñen unha filla de 1 ano e un bebé de 8 meses.

Viven nun 2º piso e para acceder a este tiñan que subir por unha escaleira en malas condicións e que supuña un risco de caídas con moita frecuencia.

A muller estudou ata 2º ESO e o home ata 1º ESO. As menores non están escolarizadas na EI. O home traballa informalmente na recollida de chatarra e a muller acude aos cursos obrigatorios da RISGA ademáis de encargarse do coidado das menores.

Actualmente, a RISGA é o único ingreso económico fixo que perciben. As menores teñen frecuentemente problemas de saúde relacionados coa alimentación e o frío da vivenda.

Aspiracións:

Acadar unha vivenda digna na que poidan vivir. Conseguir un traballo estable para poder afrontar o alugueiro e mantemento da vivenda e familia.

A muller plantéxase rematar os estudos de secundaria na ESA.

Dificultades e oportunidades:

-Os ingresos percibidos pola RISGA non lle ofrecen unha seguridade económica que apoie o acceso a unha vivenda en alugueiro dentro do mercado libre. Ademáis, a concesión de dita prestación económica pasou por un longo proceso ata a súa resolución, contando coas Axudas de Emerxencia Social (AES) como única fonte de ingresos.
-O nivel de formación, a estrutura de coidados e mantemento da vivenda, así como a participación en cursos e

actividades específicas dos proxectos de RISGA, entre outros aspectos, dificultan a implicación en actividades formativas pre-laborais ou de traballo que promovan unha inserción laboral real sensible á situación particular desta familia.

Conclusións:

É unha familia que está nunha fase de participación na que é imprescindible traballar a motivación polo cambio así como as posibles estratexias a seguir pola parella para mellorar a empregabilidade. A educación, a saúde e o coidado das menores é un aspecto fundamental que debe abordarse dentro do proceso pois é un condicionante clave do benestar da familia e do seu proxecto de futuro.

CASO 9

Datos xerais:

Muller de 34 anos que vive co seu marido de 33 anos e un fillo e unha filla de 12 e 6 anos respectivamente. Ambos escolarizados

Viven nunha chabola con malas condicións de habitabilidade e con perigo de desprendemento de material da nave á que está adosada.

Traballan nas feiras con hinchables, principalmente nas festas da época do verán, e tamén se adican á recollida de chatarra e marisco de maneira informal. Por este motivo, necesitan un espazo extra onde gardar o material de traballo.

A muller estaba a percibir a RISGA pero lle foi extinguida recentemente debido a alta como autónoma durante os 3 meses de verán para o traballo nas ferias e os 3 meses seguintes nunha actividade de autoemprego coa que aínda non percibía un salario, polo que a unidade de convivencia non conta con ningún ingreso económico seguro.

Aspiracións:

Conseguir un traballo estable para poder afrontar o alugueiro e mantemento da vivenda e que lle sexa significativo. Acadar unha vivenda, preferiblemente unha casa ou un piso que teña unha parcela para poder gardar o camión coa atracción da feira.

Proceso de acceso a unha vivenda:

Percibiron unha axuda municipal de erradicación do chabolismo no 2005 coa que mercaron un terreo no Monte Xalo pero no 2006 paralizáronse as licenzas. Debido a isto non acadaron os obxectivos de dito Convenio e tiveron que voltar a vivir á Pasaxe. O Concello non fixo ningún seguimento deste proceso e negoulles a posibilidade de

acceder a outra axuda por ter recibido as anteriores. Actualmente están facendo unha búsqueda activa de casas.

Dificultades e oportunidades:

-Non existe unha fonte de ingresos segura para o mantemento da familia e dos custes asociados ao mantemento da vivenda (alugueiro, luz, auga, etc.).

-A muller deuse de baixa como socia traballadora dunha cooperativa por medo a non poder recuperar á RISGA posto que a actividade de autoemprego aínda non lle reporta a suficiente seguridade económica.

-A chabola na que viven atópase asociada a un inminente proceso de realoxamento que pode ser tratado como unha oportunidade para facer desta solución temporal como unha alternativa habitacional definitiva.

-O acceso no 2005 á axuda municipal pode supoñer un bloqueo administrativo de cara a percibir outro tipo de axuda económica necesaria para apoiar o proceso de transición a unha vivenda.

Conclusións:

Trátase dunha familia que se atopa nunha fase de participación moi avanzada mais é necesario seguir potenciando o proxecto de inserción sociolaboral da muller e traballar na mellora da empregabilidade do home; así como abordar a problemática na conciliación dos coidados e mantemento do fogar. Especialmente, a muller é unha persoa con iniciativa e con moitas capacidades para tomar un papel activo no proceso de transición a unha vivenda. A educación e o benestar das menores é algo que debe acompañar os procesos de intervención.

CASO 10

Datos xerais:

Muller de 46 anos e home de 47 anos, con fillas/os pero que non viven actualmente coa parella (buscaron outras alternativas e nalgúns casos fóra de Galicia).

Viven nunha chabola con perigo de desprendemento de material da nave á que está adosada.

Actualmente adícanse a actividades informais, como a recollida de chatarra ou marisqueo, polo que carecen duns ingresos seguros no mes.

A muller participa activamente nun proxecto de inclusión sociolaboral con perspectivas de entrar como socia traballadora (aínda que nun primeiro momento sen percibir salario).

Están solicitando de novo a prestación da RISGA. Perciben axudas puntuais de entidades privadas.

Aspiracións:

Acadar unha vivenda, preferiblemente unha pequena casa unifamiliar. Ter un posto de traballo estable para ter independencia económica e deixar de depender das prestacións sociais ou axudas da caridade.

Dificultades e oportunidades:

- Non existe uns ingresos fixos ao mes que faciliten o acceso a unha vivenda no mercado libre.
- O nivel de formación da parella así como a súa idade dificulta o acceso a un posto de traballo no marco laboral actual da cidade.
- A chabola na que viven atópase asociada a un inminente proceso de realoxamento que pode ser tratado como unha oportunidade para facer desta solución temporal como unha alternativa habitacional definitiva.

-A participación da muller no proxecto de inclusión sociolaboral preséntase como un aspecto determinante para apoiar a xerar as condicións necesarias para acceder a unha vivenda digna.

Conclusións:

A parella preséntase nunha fase de participación bastante avanzada, existindo unha gran motivación e responsabilidade de cara a implicarse nun proceso a medio-longo prazo que lles permita acadar un traballo e acceder a unha vivenda. É imprescindible facilitar a inclusión sociolaboral de ambas e potenciar a participación da muller en dito proxecto.

CASO 11

Datos xerais:

Muller de 37 anos que co seu marido, de 38 anos, 2 fillos de 20 e de 5 anos, e 2 fillas, unha de 14 anos e outra nacida recentemente.

Viven nun camiión. Traballan nas feiras, principalmente nas festas da época do verán e no marisqueo, como autónomo con carnet acreditado.

A familia non ten unha fonte de ingresos segura ao mes nin está percibindo ningunha prestación social, tendo que realizar outras actividades informais (recollida de chatarra) para sobrevivir. A muller é socia promotora dunha cooperativa (aínda que non percibe salario).

Aspiracións:

Acadar unha vivenda, preferiblemente unha casa ou un piso que conte cunha pequena parcela para estacionar o camiión cos materiais que empregan nas feiras. Conseguir un traballo que lles permita asumir os gastos do mantemento da vivenda e da familia.

Dificultades e oportunidades:

- Non dispoñen duns ingresos económicos estables que lles garantan o acceso a unha vivenda en condicións de seguridade.
- Debido ao recente nacemento da nena e ao reparto desigual dos coidados, a muller pediu unha excedencia da cooperativa da que é socia promotora; polo que o proceso de inclusión sociolaboral para acadar un emprego verase interrompido por un período de tempo.
- O interese da muller na cooperativa e as oportunidades de desenvolvemento a nivel profesional que ésta ofrece supón unha vía fundamental para promover a transición a unha vivenda.

Conclusións:

A familia conta cun nivel de participación bastante avanzado, especialmente pola parte da muller, pero é moi importante seguir traballando neste aspecto para o total da familia así como potenciar o acceso a un traballo remunerado para a parella incidindo na pronta incorporación da muller á cooperativa. É importante abordar cuestións de conciliación familiar e laboral e reparto das tarefas no fogar.

BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS

- Amnistía Internacional. 2011. *Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España*.
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- _ 1991. Observación General Nº 4 El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto (E/1992/23)
 - _ 1997. Observación General Nº 7 El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto) (E/1998/22, anexo IV)
 - _ 1990. Observación general Nº 3 La índole de las obligaciones de los Estados Partes (E/1991/23)
- Concello da Coruña.
- _ 2008. Ordenanza minicipal de emergencia social .Boletín Oficial de la Provincia A Coruña. Boletín Nº 92. Martes, 22 de abril de 2008 Disponible en <http://bop.dicoruna.es/bop/2008/04/22/08-4383-x.htm>
 - _ 2013. Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña. 27 de xuño de 2013.
- Cortés. 1995. *La cuestión residencial. Bases para una sociología del habitar*. Madrid: Fundamentos.
- Cortés Alcalá, Luis y Paniagua, José León. 1997. *La vivienda como factor de exclusión social* en Documentación Social 106, pp. 93-147. Cortés Hablando de la exclusión residencial, Cáritas, Madrid.
- Crecente, Rafael. 2009. *Parroquias e planificación territorial*, pp. 253-283. A Parroquia en Galicia: pasado, presente e futuro.
- Estado español.
- _ 1978. Constitución Española BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978
 - _ 1977. Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. «Boletín Oficial del Estado» núm. 103, de 30 de abril de 1977, pp. 9343 a 9347. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734 Consultado 15 novembro 2015
 - _ 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 <http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politikasocial/Documents/ENI%20POBLACI%C3%93N%20GITANA%20%282012-2020%29.pdf>
 - _ 2013. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3780 Consultado 15 nov 2015
 - _ 2013. Ministerio de Seguridad Social e Igualdad. “Plan Nacional de Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 “ Disponible en http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf
 - _ 2014. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia Inclusión Gitana. Plan Operativo 2014-2016 <http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/PlanOperativoPoblacionGitana2014-2016.pdf>
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 1995. Public Welfare Services and Social Exclusion: The Development of Consumer Oriented Initiatives in the European Union, Dublín.
- Leilani Farha. 2014. Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context OHCHR <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing> Consultado 10 oct 2015
- Max Neef, Manfred. 1994. *Desarrollo a Escala Humana*, Icaria editorial, 1994
- ONU. Organización de Naciones Unidas.
- _ 1948. *Declaración Universal de Dereitos Humanos*.

_ 1993. Programa y Declaración de Viena.
Disponible en (consultada 10 oct 2015): http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf

_ 1996: "Declaración de Estambul y Programa Hábitat. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Estambul (Turquía), 1996
Disponible en (consultada 10 oct 2015): <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/CONF.165/14>

_ 2001. Comisión de Derechos Humanos. 57º período de sesiones. E/CN.4/2001/51, 25 de enero de 2001. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe del Relator Especial, Miloon Kothari, sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, presentado de conformidad con la resolución 2000/9 de la Comisión.
Disponible en (consultada 15 nov 2015): <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/105/90/PDF/G0110590.pdf?OpenElement>

_ 2002. El derecho a una vivienda adecuada Serie de Folleto informativo Nº21 (REV 1)
Disponible en (consultada 10 oct 2015): http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf

_ 2005. Observación General Nº 16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2005/4 Alto Comisariado Derechos Humanos. Serie de Boletine Electrónicos
<http://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx>

_ 2014. "Declaración de Medellín". Foro Urbano Mundial 7: La Equidad como fundamento del desarrollo urbano sostenible. Disponible en Disponible en (consultada 10 oct 2015): <http://wuf7.unhabitat.org/Media/Default/PDF/Declaraci%C3%B3n%20de%20Medell%C3%ADn.pdf>

org/Media/Default/PDF/Declaraci%C3%B3n%20de%20Medell%C3%ADn.pdf

_ 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos 1, 11 17)
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
ONU (1995) Programa y Declaración de Beijing
http://www.unwomen.org/~media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf

Sande Bello, Felipe. 1991. *Aproximación á problemática escolar xitana no concello de A Coruña*.

Trilla, Carme. 2001. *La política de vivienda en una perspectiva europea comparada*. Barcelona: Fundación La Caixa.

Xunta de Galicia.

_ 2008. Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia. DOG Núm. 245 18 de diciembre de 2008 Pág. 22.522 Disponible en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081218/Anuncio4C642_es.html

_ 2014. Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 38, 25 de febreiro de 2014 Páx. 7995 Disponible en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140225/AnuncioCA02-200214-0001_gl.html

_ 2013. Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia. DOG Núm. 249 Martes, 31 de diciembre de 2013 Pág. 52521 Disponible en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_es.html

_ 2014. Consellería de Política Social. Dirección Xeral de Familia e Inclusión. Estratexia de Inclusión Social de Galicia. 2014-2020 <http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/>

Documentos/Plans_e_programas/estrategia_inclusion_social_galicia_2014_2020.pdf
_ 2014. Concellería de Facenda. Plan Operativo
2014-2020 [http://www.conselleriadefacenda.es/
es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020](http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/programas-operativos-2014-2020)

Xunta de Galicia e Secretariado Gitano. 2007. *Chabolismo en Galiza, Informe de situación 2007*.

WEB

Euroma

<http://www.euromanet.eu/>

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

<http://www.msssi.gob.es/>

Consellería de Benestar da Xunta de Galicia

<http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-inclusion>

Cómite Hábitat de Nacións Unidas

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing>

Diccionario HEGOA Universidad País Vasco

<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96>

La Moncloa

<http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx>

Boletín Oficial de Provincia de A Coruña

<http://bop.dicoruna.es/bopportal/>

Boletín Oficial del Estado

https://www.boe.es/diario_boe/

Diario Oficial de Galicia

<http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/>