


Acor-PGOM 130315

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

TEXTO REFUNDIDO



DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de méyo de 2013
El Oficial Mayor

Alejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Caruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

de de Cro, de Coaum

O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña

losé Aquistín Barca Cotelo

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

04- ESTUDIOS SECTORIALES, PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSIS
ESTUDIOS SECTORIALES ES-3

BAU - B.Arquitectura y Urbanismo, S.L. Prof. Joan Busquets

Marzo de 2013

XIV/ 04a/11



0

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

(2 Vol. DIN A3)



O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña

José Agustín Barca Cotelo

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

01 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ESTUDIO DE INTEGRACIÓN SUPRAMUNICIPAL

	01a MEMORIA JUSTIFICATIVA	(1 Vol. DIN A3)
	01b ESTUDIO DE INTEGRACIÓN SUPRAMUNICIPAL	(1 Vol. DIN A3)
02	ESTUDIO DEL MEDIO RURAL Y ANÁLISIS DEL MODELO DE ASENTAMIENTO POBLACIONAL	(1 Vol. DIN A3)
03	INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, MEMORIA AMBIENTAL Y PLAN DE INDICADORE	S (1 Vol. DIN A3)
	03a INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	(1 Vol. DIN A3)
	03b MEMORIA AMBIENTAL	(1 Vol. DIN A3)
	03c PLAN DE INDICADORES	(1 Vol. DIN A3)
04	ESTUDIOS SECTORIALES, PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSIS	
	04a ESTUDIOS SECTORIALES	(4 Vol. DIN A3)
	ES-1 Infraestructuras de comunicaciones.	
	ES-2 Espacios y políticas medioambientales. Medio natural y metabolismo	
	ES-3 Zonas empresariales y logísticas	
	ES-4 Equipamientos y dotaciones públicas	
	04b PLANOS DE INFORMACIÓN en formato DIN A 1	(19 planos DIN A 1)
	I.1.1 Fotoplano 2006	
	1.2.1 Nuevo desarrollo económico	
	1.3.1 Síntesis de los espacios naturales	
	1.3.2 Corredores y malla verde	
	1.4.1 Evolución de las infraestructuras 1890-1998	
	1.4.2 Estructura viaria	ENCIA:
	1.4.3 Ferrocarril	se extiende para hacer constar que el ente documento refundido se
	I.4.4 Instalaciones - Saneamiento	sponde con el documentro aprobado
	1.4.5 Instalaciones - Suministros defini	itivamente por la Orden de 25.02.2013 la C.M.A.T.I., al que se incorporan

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporar las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Mayor.

I.5.4 Normas zonales en los núcleos PGOM-98
I.6.1 Suelo urbano y suelo de núcleo rural PGOM-98
I.6.2 Suelo urbanizable PGOM-98

I.6.3 Suelo rústico PGOM-98

1.5.1 Valores ambientales

1.5.2 Tejidos y formas de crecimiento

1.5.3 Núcleos en la macha consolidad

I.6.4 Interpretación zonificación PGOM-98

1.7.1 Escenarios de desarrollo

1.7.2 Síntesis

04c DIAGNOSIS, SÍNTESIS Y ESCENARIO GENERAL DE LA PROPUESTA

(1 Vol. DIN A3)

05 PLANOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

MO2 DE OKDEN	ACION URBANISTICA			
05a PLANO	OS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (DIN A 1)	(17 planos DIN A1)		
O1 Est	ructura general y orgánica.	E: 1/15000		
O2 Ré	gimen del suelo.	E: 1/15000		
O3 Use	os globales.	E: 1/15000		
O4 Su	elo rústico.	E: 1/15000		
O5 Su	elo urbanizable.	E: 1/15000		
O6 Zoi	nificación suelo urbano.	E: 1/15000		
O7 Re	des de servicios.			
	O7.1 Abastecimiento de agua	E: 1/15000		
	O7.2 Saneamiento	E: 1/15000		
	O7.2.1 Saneamiento-pluviales	E: 1/15000		
	O7.2.2 Saneamiento-fecales	E: 1/15000		
	O7.3 Abastecimiento de gas	E: 1/15000		
	O7.4 Electricidad	E: 1/20000		
O8 Ser	vidumbres.	E: 1/15000		
O9 Ser	vidumbres aeronáuticas.	E: 1/15000		
O11 Se	ervidumbres del Plan de ordenación del Litoral.	E: 1/15000		
G1 Ge	stión suelo urbano.	E: 1/15000		
G2 Ge	stión suelo urbanizable y rústico.	E: 1/15000		
05b PLANC	S DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (DIN A3)	(6 Vol. DIN A3)		
O5b.1	O1. Estructura general orgánica	(1 Vol. DIN A3)		
	O2. Régimen del suelo			
	O3. Usos globales			
	O4. Suelo rústico			
	O5. Suelo urbanizable			
O5b.2	O6. Zonificación	(1 Vol. DIN A3)		
O5b.3	O7.1. Abastecimiento de agua	(1 Vol. DIN A3)		
	O7.2. Saneamiento	**************************************		
	O7.3. Abastecimiento de gas			
	O7.4. Electricidad			
O5b.4	O8. Servidumbres	(1 Vol. DIN A3)		
	O9. Servidumbres aeronáuticas	• 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
	O11. Servidumbres del Plan de Ordenación del Litoral			
	O12. Zonificación acústica			
O5b.5	O10. Catálogo	(1 Vol. DIN A3)		
O5b.6	G1. Gestión del Suelo Urbano	(1 Vol. DIN A3)		
	G2. Gestión del Suelo Urbanizable y rústico	± £		

(i)(ii)(iii)

06 NORMATIVA URBANÍSTICA (3 Vol.) 06a Normas urbanísticas (1 Vol. DIN A4) 06b Fichas urbanísticas (1 Vol. DIN A4) 06c Dictamen técnico afección refinería (1 Vol. DIN A3) 07 ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO (1 Vol. DIN A4) 08 CATÁLOGO (2 Vol. DIN A4) 09 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (1 Vol. DIN A4) 10 DOCUMENTO DE CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES (5 Vol. DIN A4) 11 ANEXO. CONVENIOS URBANÍSTICOS (1 Vol. DIN A4)

DIUGENCIA:

que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

to be GAL

O xefe do Servizo de Urbahismo da Coruña


José Agustín Barca Cotelo



Acor-PGOM 080411*

ES-3

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL



ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONA EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

Prof. Joan Busquets

BAU - B.Arquitectura y Urbanismo, S.L.

que se extiende para hacer constar que e efinitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorpora las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013

XUNTA DE GALICIA Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio

Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013. O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña

9

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. ESTUDIOS SECTORIALES (ES)*:

- ES-1 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES.
- ES-2 ESPACIOS Y POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES. MEDIO NATURAL Y METABOLISMO
- ES-3 ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS.
- ES-4 EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES PÚBLICAS.
- ES-5 NÚCLEOS URBANOS Y RURALES
- * Estos estudios complementarios se incorporarán a la documentación de la revisión del PGOM como documentos anexos.

DILIGENCIA:

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.

A Coruña, a 16 de mayo de 2013

El Oficial Mayor

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbahismo da Coruña

José Agustín Barca Cotelo

ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

ÍNDICE

- 1. RESUMEN
- 2. SUELO INDUSTRIAL REGIONAL. ÁREA ECONÓMICA DE A CORUÑA, BETANZOS Y FISTERRE- BERGANTIÑOS.
 - 2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO
 - 2.1.1. ÁMBITO
 - 2.1.2. ACCESIBILIDAD
 - 2.2. SUELO LIBRE PARA NUEVAS ACTIVIDADES EN PARQUES EXISTENTES
 - 2.2.1. SUELO LIBRE PARA NUEVAS ACTIVIDADES EN PARQUES EXISTENTES
 - 2.2.2. SUELO EXISTENTE Y PREVISTO
 - 2.2.3. PRINCIPALES EJES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL
 - 2.2.4. OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL
 - 2.2.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN EL ENTORNO DE FERROL
- 3. SUELO PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL
 - 3.1. ÁMBITO Y SUELOS
 - 3.2. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ACTIVIDAD
 - 3.3. POSICIÓN URBANA Y MODELOS DE AGRUPACIÓN
 - 3.4. SUELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRUPADOEN POLÍGONOS. ANÁLISIS DE LOS POLÍGONOS EXISTENTES Y PREVISTOS:
 - 3.4.1. SUELO
 - 3.4.2. ACTIVIDADES Y EMPRESAS
 - 3.4.3. ALTURAS
 - 3.4.4. OTRAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES
- 4. EVOLUCIÓN DE LA FORMA DE LA CIUDAD
 - 4.1. CIUDAD RESIDENCIAL Y CIUDAD PRODUCTIVA
 - 4.2. RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD RESIDENCIAL Y PRODUCTIVA..
 ACTIVIDAD INTEGRADA EN LA CIUDAD RESIDENCIAL E INDUSTRIA PERIFÉRICA.
- 5. SÍNTESIS Y PRIMERAS VALORACIONES INTERPRETATIVAS
- 6. BIBLOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
- ANEXO FOTOGRÁFICO



0

(

XUNTA DE GALICIA

Documento Refuncido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente; Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña

José Agustín Barca Cotelo

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

1. RESUMEN

El presente documento "ES-3 Estudio Sectorial de Zonas Empresariales y Logísticas" se integra dentro de la serie de anejos correspondientes a la documentación, que de acuerdo con a los requerimientos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación del Municipio de A Coruña debe incorporar la citada revisión.

Los objetivos principales del estudio plantean visualizar e interpretar la configuración del suelo industrial y terciario a nivel comarcal y municipal, ofreciendo algunas síntesis y analizar, en la medida de lo posible, la evolución y las necesidades actuales y futuras.

En el capítulo inicial se establece el ámbito del estudio, centrado en A Coruña, atendiendo principalmente a la distancia relativa respecto de ésta, la densidad de población y la disponibilidad de datos desagregados de tipo económico o industrial. Se analiza la superficie, posición y nivel de ocupación del suelo industrial existente; la relación con las principales infraestructuras; las previsiones de nuevo suelo hasta 2025; y se definen los principales ejes de actividad.

En el capítulo siguiente, se caracteriza el suelo productivo dentro del término municipal. En la primera parte se analizan globalmente los usos industriales y terciarios existentes, su distribución en el territorio y los modos en que se agrupan. La segunda parte estudia con más detalle el suelo agrupado en polígonos industriales y sectores especializados, tanto existentes como previstos.

En el tercer capítulo se aborda la evolución de la forma de la ciudad en relación con el uso residencial y productivo, se establecen modelos y se plantea la necesidad de repensar la relación entre ambas.

Finalmente se realiza una síntesis y se ofrecen unas primeras valoraciones interpretativas. Estas valoraciones deben ser tomadas como posibles criterios que la Revisión del Plan General puede recoger, pero que necesitarán ser contrastadas y validadas en relación con los otros estudios temáticos y trabajos previos de la Revisión antes de ser incorporadas.

A modo de conclusión cabe resaltar 4 hechos que deben ser tenidos en cuenta durante la lectura del documento:

- En el entorno inmediato de A Coruña, la configuración de un eje "secundario", el eje A Coruña-Carballo- Fisterre, que impulsado por el nuevo Puerto Exterior puede ser relevante para el desarrollo socioeconómico de A Coruña y de los núcleos de A Costa da Morte.
- La pérdida de peso de A Coruña, en cuanto a superficie de suelo industrial en relación con este entorno.
- La progresiva terciarización de los usos productivos en A Coruña, en parte por la presión residencial en un municipio que tiene una superficie de suelo reducida y en parte también por la tendencia registrada en el periodo 1976-2000 en el conjunto de Galicia, hacia un desplazamiento de la actividad hacia el sector servicios.
- El tamaño pequeño o muy pequeño de las empresas -microempresas- que constituyen la mayoría del tejido productivo gallego.

2. SUELO INDUSTRIAL REGIONAL. ÁREA ECONÓMICA DE A CORUÑA, BETANZOS Y FISTERRE-BERGANTIÑOS.

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

2.1.1. ÁMBITO

El ámbito del presente estudio abarca, aproximadamente, las comarcas limítrofes de A Coruña situadas en el arco de directriz Oeste- Sur- Este en torno a ésta. Comprende, por tanto, las comarcas de A Coruña, Bergantiños, Ordes y Betanzos. El arco de municipios entre Ferrol y Eume tiene un tratamiento más generalista en este estudio, tanto por el tipo de datos disponible como por que se entiende que configura una entidad con características regionales propias, donde el peso de Ferrol gravita sobre su entorno y las actuaciones previstas así lo auguran. No por ello se presume la ausencia de relaciones entre ambas conurbaciones (A Coruña y Ferrol), dado que la mejora general de infraestructuras ofrece nuevas oportunidades de desarrollo.


Las 4 comarcas anteriores están integradas por 40 municipios que albergan una población total de 569.888 habitantes. En un radio de aproximadamente 35 Km en torno a la ciudad de A Coruña se sitúan 30 de estos municipios que concentran a 524.063 habitantes, esto es, el 92% de la población citada, el 46 % de la población de la provincia y casi el 20% del total de la población de Galicia.

Más allá de esta zona la densidad de población disminuye rápidamente y tiende a concentrarse en torno al eje A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo (-Oporto), en el denominado eje Atlántico.


	Galicia	A Coruña		Lugo		Ourense	P	ontevedra		Ámbito
Población (*)	2.772.533	1.132.792 40,86%	355.176	12,81%	336.926	12,15%	947.639	34,18%	524.063,00	18,90%

^{*} Fuente: Instituto Gallego de Estadística actualizados a 1 de enero de 2007

Por otro lado la ocupación de la población en el conjunto de Galicia en el periodo comprendido ente los años 1975-2000 se mantiene en los sectores de la Construcción y la Industria y manifiesta la tendencia a aumentar en el sector de Servicios. Este incremento es tanto más significativo porque se produce en un entorno en que hay una mínima variación de población y por tanto procede casi integramente de un trasvase de la Agricultura.



^{*} Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística





2.1.2. ACCESIBILIDAD

La accesibilidad actual del ámbito puede describirse según los siguientes ejes:

- En dirección Norte-Sur, 3 ejes, constituidos por la A-9, la carretera nacional N-550 y el ferrocarril A Coruña- Ourense-Santiago- Madrid.
- En dirección Oeste-Este, 4 ejes, constituidos por la A-6 y la carretera nacional N-VI, la A-55, la C-552 y el ferrocarril A Coruña-Lugo-Madrid.

El ferrocarril, la A-9 , la N-550, la N-VI y la A-6 canalizan los flujos de largo recorrido, mientras que la A-55 y la C-552 soportan el tráfico de las comarcas más próximas situadas al oeste de A Coruña.

Estas infraestructuras permiten desplazarse de un punto a otro dentro del ámbito de estudio en un intervalo de entre 30 y 60 minutos - de acuerdo con las isocronas teóricas.

Actualmente se está construyendo la autovía de acceso a A Coruña que conectará a ésta con el aeropuerto de Alvedro y con la A-6 y se está tramitando el corredor de alta velocidad que unirá Carballo con Berdoais y Cee. Éstá prevista también la construcción de la línea de alta velocidad que enlazará A Coruña con Ferrol, Santiago, Pontevedra y Vigo, así como la conexión con Lugo.


La nueva ubicación del puerto supondrá una alteración en los corredores de acceso que repercutirá en el uso actual del territorio.

de la C.M.A.T.I., al que se incorpo las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 ndro Ramón Antelo Martinez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña



0

0

2.2. SUELO LIBRE PARA NUEVAS ACTIVIDADES

2.2.1. SUELO LIBRE PARA NUEVAS ACTIVIDADES EN PARQUES EXISTENTES

Existen 14 parques industriales que suman, en conjunto, una superficie total de 966 Ha. La mayor parte de esta superficie, 638 Ha (66%) se concentra en los 4 parques situados al suroeste — Sabón, A Grela-Bens, Pocomaco y Bertoa, por este orden-. Casi la totalidad de los parques se encuentran ocupados por actividades al 100%, por lo que el suelo disponible para la implantación de nuevos usos es muy escaso, alrededor del 9%. Este suelo libre pertenece a los parques de Alvedro, junto al aeropuerto, de Coirós, en el límite sureste del ámbito, ambos de construcción relativamente reciente (2001) y del nuevo Centro Logístico de Transporte situado en Culleredo. La posibilidad actual de desarrollo de nuevas actividades, se reduce, casi exclusivamente, a la transformación de actividades existentes.

2.2.2. SUELO PREVISTO

La oferta de suelo a corto plazo (2008-1010) contempla la construcción de 4 nuevos parques – A Carballo, Azteca, Vío y Iñás (fase 2)- de superficie diversa, distribuidos por el sector, que aportarán una superficie total de 389 Ha.

Para paliar la falta de suelo a medio (2011-2015) y largo plazo (2016-2025), se ha previsto en distintos planes de ámbito supramunicipal y estudios sectoriales, la reserva de suelo y programación de otros 6 nuevos parques de superficie grande y mediana.

La nueva superficie total ofertada, 1.921,8 Ha, doblará la superficie actual. La mayor parte de este nuevo suelo estará disponible a partir de 2012, fecha prevista de entrada en funcionamiento del nuevo puerto exterior situado en Punta Langosteira.

2.2.3. PRINCIPALES EJES DE ACTIVIDAD

A partir de los datos analizados de situación, superficie y relación con las principales vías de acceso y otras infraestructuras de comunicación, podemos definir 3 grandes ejes de actividad con origen en A Coruña:

- Eie A Coruña-Carballo-Fisterre
- Eje A Coruña-Santiago (eje del Corredor Atlántico)
- Eje A Coruña-Betanzos-Lugo

En el entorno de A Coruña, el eje de actividad actual más potente, en cuanto a superficie de suelo, es el de A Coruña-Carballo-Fisterre, que como se ha dicho anteriormente, acumula el 70% de éste, frente a los de A Coruña-Santiago y A Coruña-Betanzos-Lugo, que representan tan solo el 7,7% y el 22,3% respectivamente de la superficie total actual.



XUNTA DE GALICIA


Documento Refundido do PXOM da Coruña, exustado ás condicións confidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Território e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

Dosé Agastín Barca Cotelo

Conviene recordar aquí la importancia del Corredor Atlántico* en tanto que eje estructurante de los asentamientos de población atlánticos, descrita en el apartado anterior y señalar también su capacidad como eje de implantación de parques empresariales**, aunque los de mayor superficie se sitúan en las proximidades de Santiago.

La entrada en funcionamiento del Puerto Exterior polarizará todavía más la importancia de este primer eje, pues todos los nuevos suelos previstos a partir de 2010 se concentrarán en el entorno del nuevo puerto y a lo largo eje A Coruña-Carballo-Fisterre. Este eje aglutinará, por tanto, los polígonos más modernos, los mejor provistos de infraestructuras y servicios y la mayor oferta de suelo.




Fuente: El área metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución y marketing.

- * J.L.Dalda, M.G.Docampo, J.G.Harguindey. 2005
- ** Estudio de Suelo Industrial en la demarcación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña

En el gráfico siguiente se resumen las superficies de suelo para usos industriales y actividad económica de cada periodo en relación con los 3 ejes citados y con la ciudad de A Coruña.





Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Estudio de Suelo Industrial en la demarcación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña: Situación actual y necesidades futuras. 2007

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella:
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

Alejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA


Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña

José Agustin Barca Cotelo

En el plazo total considerado, el municipio de A Coruña incrementa su suelo actual aproximadamente un 30%. Este incremento se produce íntegramente en el corto plazo y es bastante reducido en relación con los producidos en el eje A Coruña-Carballo Fisterre. La evolución en el tiempo manifiesta la pérdida progresiva de peso del suelo industrial en A Coruña respecto de su entorno.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Estudio de Suelo Industrial en la demarcación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña: Situación actual y necesidades futuras. 2007

Por otro lado, en el entorno próximo de A Coruña, hay que señalar también la configuración de un eje empresarial y logístico vertebrado en la autopista A-6. Dicho eje enlazaría el nuevo Puerto Exterior y los parques empresariales cercanos - tanto existentes (Sabón), como previstos (Acteca, Zona limítrofe Puerto Exterior y Zona limítrofe Azteca y A-55) con en el Centro Logístico y de Transporte de Culleredo, en tanto que es exterior a A Coruña.

0

0

9

2.2.4. OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL

eje A Coruña - Carballo -Fisterre

Identificación	Municipio	Superficie Bruta	Total (m2)		
			Actual	Corto plazo (2008-2010)	
A Bertoa	Carballo		517.845		
Carballo	Carballo			1.272.489	
Laracha	Laracha				
Zona A	Laracha-Arteixo				
Zona B	Laracha				
Sabón	Arteixo		3.287.910		
Acteca	Arteixo			1.479.762	
Zona limítrofe A-55 y Acteca	Arteixo				
Zona limítrofe Puerto Exterior	Arteixo				
Vío	A Coruña			818.177	
Pocomaco	A Coruña		739.000		
La Grela-Bens	A Coruña		1.835.370		
		(25,24%)	6.380.125	(14,12%) 3.570.428	
		•		, , , ,	
-i- A C					

eje A Coruña - Santiago

Alvedro	Culleredo		441.903
Centro Logístico y de Transporte	Culleredo		602.479
Os Capelos	Сагга		214.455
		(100.00%)	1 258 837

eje A Coruña - Lugo

O Temple	Cambre	31.426		
lñás (Fase I)	Oleiros	78.500		
lñás (Fase II)	Oleiros	KUREN		318.500
Espíritú Santo	Cambre	558.809		
Arco Iris	Sada	17.000		
Bergondo	Bergondo	653.390		
A Piadela (Norte y Sur)	Betanzos	391.724		
Coirós	Coirós	288.991		
		(86,38%) 2.019.840	(13,62%)	318.500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Estudio de Suelo Industrial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña para las áreas económicas de Fisterre-Bergantiños, A Coruña y Betanzos.

Medio plazo (2011-2015)

2012 Entrada en funcionamiento Puerto Exterior

850.000

1.230.000

5.100.000

4.070.000

3.330.000

750.000

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



(8,23%) 2.080.000

O xefe do Servizo de Ufbanismo da Coruña

(52,41%)

1.258.837

13.250.000 25.280.553

(4,36%)

(87,54%)

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.L., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

Alejandro Ramón Antelo Martínez

2.338.340 (8,10%) 28.877.730 (100,00%)



2.2.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN EL ENTORNO DE FERROL

El Plan Galicia de Parques empresariales, aprobado por la Xunta en 2003, preveía una gran reserva en Ferrol, de 800.000 m2 de superficie. Por el contrario, en el entorno del nuevo puerto las piezas más cercanas son Laracha (800.000 m2) y Carballo (476.000 m2). Sí que aparece como actuación adicional Arteixo, con 1.500.000 m2, lo que supone un total entre las tres piezas de poniente de A Coruña de 2.776.000 m2 de suelo, en la órbita del nuevo puerto.


Ello lleva a pensar que las previsiones para el arco de levante, Ferrol-Eume, han de permitir compensar la atracción que la importante nueva oferta ha de significar para el futuro productivo del entorno de A Coruña.

La dimensión de las nuevas piezas de parques empresariales es muy superior a la de las ya existentes, entre las que cabe señalar al sur, por su proximidad y extensión, la de Alvedro, con 450.000 m2. Por el contrario, a levante encontramos en funcionamiento el parque empresarial de Pontedeume, con 116.269 m2.

Las inversiones en estos momentos en el entorno de El Ferrol han de permitir conseguir la disponibilidad de dos grandes parques que han de activar la región: la Plataforma logística Leixa-Ferrol, con 1,8 millones de m2, y el Parque empresarial de Mandiá_Ferrol, con 2 millones de m2. En estos sectores gravita la revitalización y reconversión industrial, históricamente dependiente del sector naval, del entorno de la población de Ferrol. El puerto exterior, con una fuerte componente de contenedores, goza de una explotación perfectamente complementaria de las actividades del puerto actual de A Coruña, que con excepción de la pesca,

son la que se han de trasladar en un futuro próximo al puerto en construcción.

La conexión de la A9 (Ferrol-Santiago) con la A6 (hacia Arteixo) es el nexo necesario para estructurar los flujos mutuos de relación entre el área de Ferrol y el nuevo puerto de A Coruña y, por el eje de la A55, con los sectores de poniente, estructurando una región productiva extensa con dos polos de gravitación perfectamente focalizados en los puertos de las dos conurbaciones.



Fuente: El área metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución y marketing.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS


XUNTA DE GALICIA


Documento Refundido de PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorlo e Infraestruturas de 25/02/2013.





O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña


José Agustín Barca Cotolo
















DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor


Alejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña




Bordes del término municipal con los polígonos industriales de A Grela-Bens (izquierda) y Pocomaco (centro) en primer plano.

3. SUELO PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL



XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



Urbahismo da Coruña

3. SUELO PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL

3.1. ÁMBITO Y SUELOS

A Coruña se sitúa en el extremo noroccidental de España, frente al Atlántico, formando parte de la comunidad de Galicia, en las coordenadas geográficas 43°25' de latitud Norte y 8°20' de longitud Oeste.

La línea de borde de agua, correspondiente a la costa y al litoral de la Ría, constituye aproximadamente el 60% de la longitud del límite de su término municipal, mientras que el 40 % restante colinda con los municipios de Arteixo (a SO), Culleredo (a S) y Oleiros (a E). Forman también parte del territorio del municipio algunas islas e islotes, de entre las cuales las más significativas son las de San Pedro.

La distribución de los suelos del término municipal, de acuerdo con el PGOM98, puede expresarse según el siguiente cuadro sintético:

Total suelo término municipal	38.495.961	Suelo Urbano	19.659.070	(51,07%)	Suelo Urbanizable	5.885.250	(15,29%)	Suelo Rústico	12.827.400	(33,32%)	Suelo de Núcleo Rural	124.241	(0,32%)
		Consolidado	17.921.500	(46,55%)	Suelo urbanizable	5 885.250	(15,29%)	Especialmente Protegi	6.607.900	(17,17%)	Núcleo rural	124.241	(0,32%)
		No consolidado	1.737.570	(4,51%)				Rústico común	2.592.110	(6,73%)			
								Acto Hebanisable	3627300	(9,42%)			

Fuente: Elaboración propia a partir de los perímetros de la cartografía digital PGOM 98


En el cuadro anterior la superficie total de suelos urbanos constituye aproximadamente la mitad de la superficie del término municipal, mientras que los suelos urbanizables y los suelos rústicos representan el 15,3% y el 33,3% respectivamente. Si consideramos conjuntamente la superficie de suelo urbanizable y la de suelos rústicos aptos para urbanizar, la superficie total de suelos urbanizables asciende al 25%. En el caso de desarrollar completamente los suelos previstos para ello en el plan general vigente, la superficie total de suelo no edificable - suelo rústico especialmente protegido y rústico común- se reduce a tan sólo un 24% del territorio municipal.

Dentro de los suelos actualmente edificados los suelos agrupados para actividad - industria, actividad económica, instalaciones especiales y comercial- representan aproximadamente el 25% del suelo urbano y el 13% de la superficie del término municipal. No se han considerado aquí las instalaciones portuarias porque funcionan de manera autónoma.

Una parte significativa de estos suelos se concentra en dos parcelas de gran superficie que corresponden a las instalaciones especiales de la Refinería (102,7 Ha) y de la Fábrica de Aluminio (48,46 Ha). La superficie de ambas suma aproximadamente un tercio del suelo industrial.

	Total término municipal	Total suelo urbano	Suelo urbano residencial	Suelo urbano industrial	Sistema portuario		
Superficie	38.495.561	19.659.070 (51,49%)	14.709.710 (38,53%)	4.949.360 (12,96%)	1.031.959 (2,70%)		

SUELO NO EDIFICABLE, PGOM 98



SUELO EDIFICABLE.PGOM98


Fuente: Elaboración propia

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

0

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



José Agustín Barca Cotelo

DILIGENCIA: que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Mayor

3.2. DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE ACTIVIDAD

Dentro del término municipal encontramos diversas actividades industriales y terciarias que se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Puerto

Comprende los usos que se desarrollan dentro del ámbito portuario en relación con la lámina de agua, destinados a albergar las instalaciones relacionadas con el movimiento y reparación de embarcaciones, acceso de mercancías y pasajeros, pesqueras, almacenamiento, uso deportivo del agua y servicios complementarios.

La transformación prevista del puerto, como consecuencia de la construcción del nuevo Puerto Exterior, provocará el desplazamiento de una parte significativa de las actividades "industriales", posibilitando para la ciudad la recuperación de una superficie muy importante de suelo que se podrá destinar para espacios libres urbanos, nuevas extensiones residenciales y nuevas actividades económicas.

b) Instalaciones especiales

Comprende los usos industriales que se desarrollan en instalaciones grandes o de carácter molesto, peligroso o nocivo para las personas y/o el medio ambiente, que requieren en general de regulación específica y una cierta distancia respecto del medio urbano.

El Plan general de 1998 asignaba esta calificación a la Refinería de petróleo, la Fabrica de armas de santa Bárbara, Alcoa INESPAL -aluminio-, la Real Fábrica de Tabacos y Grafitos, de las cuales actualmente continuan en funcionamiento las tres primeras, si bien la Fábrica de Armas mantiene un nivel de actividad bajo.

c) Industria

Comprende las instalaciones medias o pequeñas que realizan operaciones de obtención y transformación de materias primas, así como la preparación para transformaciones posteriores, incluídos el envasado, transporte y distribución. También actividades complementarias de las industriales, tales como talleres, garajes e instalaciones de servicio y en general almacenes, sin servicio directo al público.

En el caso de agrupación en polígonos, los usos industriales pueden alternan con usos terciarios comerciales y de oficinas.

d) Centros comerciales y/o recreativos

Lo constituyen las grandes superficies comerciales con venta minorista al público general. La mayoría contienen grandes superficies alimentarias y pueden incluir usos complementarios de carácter recreativo, tales como cines, restauración, gimnasios...

e) Terciario

Se incluyen aquí los usos comerciales mayoristas y minoristas diferentes de los centros comerciales, las oficinas y los estableciminetos dedicados al hospedaje y la restauración.

El PGOM98 asigna al uso portuario la calificación de Sistema General de Espacios Portuarios, a las instalaciones epeciales la de norma zonal 10 y el resto de usos industriales y terciarios se regulan genéricamente por la norma zonal 9 Actividades Económicas. Existe además la norma zonal 8 Polgono POCOMACO que regula específicamente este polígono comercial y de oficinas.



XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



USOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Puerto

Instalaciones especiales





Industria

Centro comercial






Terciario



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALE!





0

0

(

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña DIUGENCIA:

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.

A Coruña, a 16 de mayo de 2013

El Oficial Mayor

3.3. MODELOS DE AGRUPACIÓN

Los usos descritos anteriormente se implantan en el territorio según 3 modelos de agrupación básicos:

a) Aislado

Se incluyen en esta categoría las instalaciones industriales diseminadas puntualmente en el territorio y las modernas grandes superficies comerciales y de ocio situadas en zonas urbanas, en general, con alta densidad residencial.

b) Fachada

Define las implantaciones que se sitúan junto a alguna vía principal de acceso a la ciudad, bien conectadas con ésta, que aprovechan, además de una buena accesibilidad, el efecto de reclamo, fachada o escaparate que le proporciona esta posición tan visible en una vía tan concurrida. Originariamente, la posición era un tanto periférica, aunque actualmente, tras los diferentes periodos de expansión han quedado, en su mayoría englobados por ésta.

En general se presentan aisladas, aunque en ocasiones constituyen agrupaciones de carácter lineal, generadas por simple adición de parcelas a lo largo de una vía. Son ejemplos del primer tipo la Coca Cola, algunas industrias del automóvil y algunos centros comerciales situados en la avenida del Alcalde Alfonso Molina y puente del Pasaje. Mientras que al segundo tipo pertenecen las industrias situadas entre la avenida Arteixo y la estación de Ferrocarril de San Cristóbal.

c) Agrupado

Los distintos usos se agrupan en sectores previstos para este fin. En general, los polígonos resultantes contienen todos los servicios e infraestructuras necesarios para los usos contemplados. La agrupación permite asignar de manera más eficiente los recursos y aísla los posibles usos molestos o nocivos de otros usos más sensibles.

Pertenecen a esta categoría el Polígono de A Grela-Bens, el de POCOMACO y el Recinto Ferial.

El de A Grela es el más antiguo de ellos y el que concentra mayor número de actividades de carácter industrial. El Recinto Ferial es el más reciente y contiene principalmente almacenes con venta minorista y grandes superficies comerciales y de ocio.

Cabría incluir también el Parque Ferial, actualmente en construcción, situado a continuación del citado Recinto Ferial, cuyo uso principal es el de oficinas.

Mientras que los primeros, por su carácter eminentemente industrial o mayorista se situaban en posiciones laterales y periféricas respecto de la ciudad consolidada, los segundos tienden a situarse en posiciones muy centrales, bien integrados con la residencia.

Algunas de estas agrupaciones se extienden más allá del límite artificial del término municipal hasta abarcar la totalidad de su ámbito natural.

Ayuntamiento de La Coruña Concello de A Coruña

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Caruña, exustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.





MODELOS DE AGRUPACION DEL SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO

Aislado




Fachada



Agrupado



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES





0

0

0

0

3.4. SUELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRUPADO EN POLÍGONOS. ANÁLISIS DE LOS POLÍGONOS EXISTENTES Y PREVISTOS

3.4.1. SUELO

Dentro del límite del término municipal existen actualmente dos polígonos de actividad económica – A Grela-Bens y POCOMACO- y se prevé la construcción de un tercer polígono –Vío. Además se encuentra en fase de construcción otro polígono – Recinto ferial- que acogerá usos principalmente terciarios. No se consideran aquí las instalaciones especiales situadas a continuación del polígono de A Grela ni las instalaciones portuarias que tienen un régimen autónomo, aunque dentro del recinto del puerto, las actividades industriales se agrupan de manera similar a un polígono. Otras agrupaciones industriales menores se tratan de manera más general.


El parque empresarial de A Grela-Bens se sitúa al oeste de la ciudad, limitando al Norte con la avenida de Finisterre, al Sur con la avenida de Arteixo, al Oeste con la ronda de Outeiro y al Este con la 3ª ronda, en fase de construcción. Cuenta con 183,5 Ha de las cuales aproximadamente 83,5 (42,5%) corresponden a suelo de uso industrial. Éste se reparte en 541 parcelas que acogen 550 actividades. El tamaño de las parcelas oscila entre menos de 1.000 y más de 20.000 m2, aunque el mayor porcentaje se da entre las parcelas de menor tamaño –menos de 1.000 m2 (50,3%) y hasta 2.000m2 (25,1%). Actualmente el 100% de las parcelas están ocupadas.

La distribución de las parcelas en relación a su tamaño, parece aleatoria, poco jerarquizada y escasamente planificada. Únicamente es posible señalar la tendencia de algunas parcelas de tamaño medio o grande a situarse frentea la principal vía de acceso –la avenida de Arteixo- y en las esquinas, aunque en este último caso, probablemente por necesidades de accesibilidad o por razones de su propio uso. Por otro lado hay dos situaciones que merece la pena señalar: la estrecha lengua edificable central, entre las infraesructuras viarias y el ferrocarril de la fábrica de Aluminio y las parcelas situadas al sur de la Av. de Arteixo que manifiestan en su forma su origen rústico –así como su comprometida posición topográfica-, su temprana ocupación inicial, la escasez de viario interior y la ocupación oportunista de los suelos más alejados de esta avenida.

El parque empresarial de POCOMACO (POlígono COmercial MAyorista de A COruña) se sitúa al suroeste del municipio, entre el ferrocarril y el río Mondariz. Su superficie es de 73,6 Ha de las cuales aproximadamente 47,5 (64,5%) son para suelo de uso industrial. Éste se distribuye en 245 parcelas que albergan 376 actividades. La superficie de las parcelas varía entre menos de 1.000 y 20.000 m2, aunque el mayor porcentaje corresponde, aquí también, a las parcelas de menor tamaño –menos de 1.000 m2 (40,8%) y hasta 2.000m2 (27,3%). Actualmente el 100% de las parcelas están ocupadas.

La distribución de las parcelas aquí, en relación a su tamaño, busca optimizar la accesibilidad a las mismas: las parcelas mayores se sitúan frente a la vía central de acceso y limitadas por el ferrocarril o a la riera, mientras que las parcelas pequeñas tienden a situarse en las manzanas interiores.

El Polígono de Vío previsto, se situará a continuación del de POCOMACO. Tendrá una superficie aproximada de 53,74 Ha de las que 46,5 (86,5%) se destinarán para uso de actividad económica.



XUNTA DE GALICIA

Docurnento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña

El Recinto Ferial se emplaza al Sur en los terrenos frente al Campus de la Universidad de Elviña, junto al polígono comercial donde se encuentran el centro comercial Carrefour y el edificio para espectáculos Coliseum. Tendrá una superficie de 23,71 Ha, de las cuales 19,11 (80,5%) se destinarán a usos terciarios. Los usos previstos son el Recinto Ferial propiamente, una gran superficie comercial, 2 torres de oficinas de 32 plantas de altura y un conjunto de torres residenciales de 16 plantas.

3.4.2. ACTIVIDADES Y EMPRESAS

El parque empresarial de A Grela inició su actividad en 1968 promovido por el Ayuntamiento de A Coruña. Es el más antiguo de la provincia por lo que pronto alcanzó la totalidad de su ocupación. En los años del desarrollismo, para evitar la pérdida de competitividad de esta provincia se construyó en el municipio vecino de Arteixo el parque industrial de Sabón, donde se instalaron las primeras actividades hacia 1970. Sabón, que cuenta con una superficie de 328 Ha, alcanzó también relativamente pronto la máxima cupación. La gran superficie de ambos polígonos así como su temprana construcción permitieron la configuración de un eje de actividad industrial que se ha mantenido hasta la actualidad y que se verá muy potenciado debido a la construcción del nuevo Puerto Exterior y de los nuevos polígonos industriales previstos a su alrededor (véase capítulo anterior).


El parque de A Grela, además de ser el más antiguo del término municipal también es el más relevante por número de actividades.

El polígono de POCOMACO entró en funcionamiento en 1974 por iniciativa de la Asociación de Empresarios, para satisfacer la demanda de suelo industrial en el municipio, debido al rápido agotamiento del suelo de A Grela ya citado.

El principal número de actividades en ambos polígonos pertenece a los sectores de la alimentación, transporte, construcción, hostelería, financiero, téxtil, mobiliario, automoción, gráficas, servicios y telecomunicaciones, aunque se distribuyen con ligeras variaciones:

- En el Polígono de A Grela, predominan las actividades relacionadas con la construcción (23%; almacenes de material y maquinaria), automoción (15%; concesionarios de vehículos, reparación y mantenimiento) y alimentación (10%), que en conjunto representan aproximadamente la mitad de las actividades del sector (48%)
- En el de POCOMACO, las relacionadas con la construcción (15%), transporte (10%) y alimentación (9%), que suman aproximadamente un tercio de las actividades del sector (34%)

Parece que globalmente, en el Polígono de A Grela, por ser el más antiguo, existen usos "más industriales", mientras que en POCOMACO hay más variedad y tienden a usos "más terciarios y comerciales", aunque actualmente algunas de las industrias de de A Grela se están transformando para convertirse en centros comerciales y de ocio, manifestando una creciente tendencia a la sustitución de esos usos por otros más "limpios" de más fácil integración con el entorno urbano.. Se está produciendo también la implantaciónde modernos edificios de oficinas, entre los que cabe destacar el Centro de Negocios BCA 28.



Fuente: Elaboración propia a partir de información procedente de la asociación de empresarios del Parque Empresarial de A Grela y de la la asociación del Polígono Comercial Mayorista de A Coruña. 2007


Una lectura rápida de la relación entre el número de actividades y el número de parcelas de ambos polígonos – superior a 1(*) en el caso de A Grela y aproximadamente 1,5 en POCOMACO- evidencia una característica particular del tejido productivo gallego: la abundancia de microempresas, muy importantes para la economía, que comparten una misma parcela. En el conjunto de Galicia, en relación con el número de asalariados, la microempresa representa aproximadamente el 95% del total de las empresas y dentro de las micro, aproximadamente el 60% no tienen ningún asalariado.

Por este motivo, tal y como describíamos anteriormente, la mayor parte de las parcelas son de superficie reducida. En A Grela, si se consideran conjuntamente las parcelas de menos de 2.000m2, existen más de 400 parcelas que representan el 75,4% del total; mientras que en POCOMACO, si se consideran también conjuntamente las parcelas con superficie inferior a 2.000m2 hay 167 que porcentúan un 68,1% del total. Si consideramos aquí también las parcelas industriales de A Grela que no hemos incluído dentro del polígono, los datos arrojados son similares: 125 parcelas menores de 2.000 m2 y 73,6% del total.

Este tamaño reducido, tanto de las parcelas como de las empresas, permite pensar en la posibilidad de que algunas de ellas, las menos industriales o las más relacionadas con las nuevas tecnologías, podrían agruparse en altura en edificios previstos para este fin, en el mismo lugar o en nuevos sectores propuestos por la revisión, recuperando suelo para otros usos y/o integrándose mejor con la residencia. La terciarización progresiva de los usos de actividad económica, descrita en el capítulo inicial, parece apuntar también en esta dirección.

Peme	22.055	(99,89%)
Microempresa	20.920	(94,75%)
sen asalariados	13.187	(59,73%)
de 1 a 9 asalariados	7.733	(35,02%)
Pequena empresa (de 10 a 49 asalariados)	979	(4,43%)
Mediana empresa (de 50 a 249 asalariados)	156	(0,71%)
Gran empresa (250 e máis asalariados)	24	(0,11%)
Total empresas	22.079	(100,00%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística. 2006



(*) Nota: Las parcelas de los polígonos de A Grela y POCOMACO se han obtenido de la cartografía digital; las actividades se han agrupado por sectores a partir de la información recogida de las respectivas asociaciones de empresarios. En los estudios sectoriales y otras fuentes consultadas, con información relativa al año 2007, difiere notablemente el número de parcelas existentes en ambos polígonos. En el caso de A Grela, esto puede deberse a la dificultad de delimitar el ámbito concreto del polígono y las parcelas incluídas – parcelas al norte de la Av. de Finisterre, parcelas al sur de la Av. de Arteixo y parcelas colindantes con el municipio de Arteixo-. Según alguna de estas fuentes, el número de parcelas de A Grela es de 175 y el de POCOMACO de 147.

A partir de estos datos la relación entre el número de actividades y el número de parcelas de ambos polígonos sería de 3,14 en el caso de A Grela y 2,55 en POCOMACO. Aunque estas relaciones deben ser tomadas con precaución refuerzan la realidad de la microempresa.

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña Li vi vi José Agustín Barca Cotelo

3.4.3. ALTURAS

En este apartado se analizan, en relación con la posible organización en vertical de actividades, las alturas de la edificación existentes en el polígono de A Grela, el entorno de la fábrica de Aluminio, la refinería y las agrupaciones industriales junto a ésta.

El tono medio de las alturas oscila entre 1 y 2 plantas y se organiza en general en volúmenes correspondientes a depósitos y naves industriales.

Por encima de esta altura encontramos frentes de parcelas con edificaciones de hasta 3 plantas, que corresponden a la tipología de nave industrial con edificio representativo anexo, situado con fachada a la vía pública. Éstas se localizan principalmente en el extremo del polígono próximo a la residencia, en la avenida de Finisterre y en la calle de Juan de la Cierva, y en menor medida, en las calles de Gutemberg y Gambrinu.s.


Excepcionalmente existen edificios de altura superior, de los que los más significativos son los situados en la confluencia de la avenida de Finisterre con las calles de Severo Ochoa y Newton y puntualmente algunas edificaciones de carácter industrial.

En el análisis no están representados los centros comerciales en ejecución o en trámite y el centro de negocios BCA 28 ya construido, junto al matadero.

La profundidad de los frentes de 3 plantas de uso representativo es escasa, alcanzando únicamente la primera o las primeras crujías de la nave. Esta configuración corresponde a la regulada por el PGOM98 en la norma zonal 9.2 - actividad económica industrial-comercial en el polígono de A Grela-Bens -, que regula la ocupación de este cuerpo anexo.

La intensidad baja de edificación actual permite pensar en la posibilidad de un cierto incremento, sin aumento excesivo del volumen, mediante la sustitución de naves por otras tipologías más urbanas, estructuradas en plantas.

Esta intensificación del uso permitiría reconducir de manera ordenada algunas situaciones recientes, recuperar suelos para otros usos y resolver algunos de los déficits del sector. Los nuevos edificios, que se situarían en la zona cercana a la residencia, deberán asegurar la reserva de plazas de aparcamiento en planta subterráneo necesarias para su uso.



3.4.4. OTRAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES

Cabe mencionar también la agrupación industrial, denominada "la Artística", que se sitúa en el límte del municipio con el término de Arteixo, entre la avenida de Nostián y la refinería, en los suelos que antiguamente ocupaba una industria gráfica del mismo nombre.

El suelo está muy fragmentado. La mayoría de las parcelas son pequeñas o muy pequeñas, con superficies menores de 1.000 m2, que representan aproximadamente un 38% del total, o con superficies comprendidas entre 1.000 y 2.000 m2 que constituyen alrededor de un 32% del total. Conjuntamente, el 70% de las parcelas tienen un área menor de 2.000 m2. Existen también algunas parcelas mayores situadas en el frente de la avenida y en posiciones interiores.

Las parcelas se estructuran en torno de la avenida de Nostián y la calle de monte Rabadeira,, transversal a ésta y sin salida. Muchas de ellas son parcelas interiores sin acceso directo desde el vial público y se sitúan entre las parcelas con acceso desde el vial transversal y la refinería.

Los usos principales que se desarrollan pertenecen a los sectores de la alimentación y el transporte, aunque también tienen una elevada representación los sectores de la industria gráfica y la construcción. En conjunto, las actividades pertenecientes a estos sectores alcanzan cerca del 60% del total

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor.

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013,

O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

José Agustin Parog Cotale

LÍMITES

0

----- Límite Término Municipal

---- Línea de costa

Sistema General Portuario Zona 8 Polígono POCOMACO

Zona 9 Actividad económica

Zona 10 Instalaciones especiales


que se extiende para hacer constar que e presente documento refundido corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.L., al que se incorpora las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Mayor Jejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.




O xefe do Servizo de Urbahismo da Coruña



Escala DIN A3: 1/40.000 0 400 800m N 🖱

SUELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL EN POLÍGONOS





A GRELA

Superficie total del parque: 183,54 Ha
Superficie de suelo industrial: 83,54 Ha (42,52%)

Número de parcelas:541Número de actividades:550Año de puesta en funcionamiento:1967Parcelas con actividad:100%

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor



Escala DIN A3: 1/10.000

Observaciones

- Actualmente se están ejecutando las obras de la 3ª Ronda que cruzarán el polígono y mejoraran su accesibilidad.
- En las parcelas próximas al núcleo urbano y en algunas parcelas grandes se están instalando grandes superficies comerciales y de ocio.
- Es previsible que el oleoducto que cruza el polígono no sea necesario una vez que se desplace el puerto petrolero a las nuevas instalaciones de Punta Langosteira
- La avenida de Arteixo se está configurando como un eje de equipamientos
- La transformación de la actual Estación de San Cristóbal para acoger al AVE puede acelerar la transformación de los usos existentes.

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.


Acitividades:




O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

25% 10% 7% 23% 23% 6% 1% 15% 4% 3% 2%29 ■ ALIMENTACIÓN
■ TRANSPORTE
■ CONSTRUCCIÓN
■ HOSTELERÍA
■ FINANCIERA
■ TEXTIL
■ MOBILIARIO
■ AUTOMOCION
■ GRAFICAS
■ SERVICIOS
■ TELECOMUNICACION
■ VARIOS

PORCENTAJE NÚMERO DE PARCELAS DE UN DETERMINADO TAMAÑO



PORCENTAJE SUPERFICIE DE PARCELAS DE UN DETERMINADO TAMAÑO



☐ Parcelas menores 1.000m2
☐ Parcelas entre 1.000 y 2.000m2
☐ Parcelas entre 2.000 y 4.000m2
☐ Parcelas entre 4.000 y 10.000m2
☐ Parcelas entre 10.000 y 20.000m2
☐ parcelas mayores 20.000m2

DILIGENCIA:

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas, en ella.

A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Maypr

Nejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambien a, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013,




O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña


José Agristin Barca Cotelo

Superficie de las parcelas


SUPERFICIE DE PARCELAS AREA INDUSTRIAL AGRELA










SUPERFICIE DE PARCELAS AREA INDUSTRIAL LA GRELA









PORCENTAJE NÚMERO DE PARCELAS DE UN DETERMINADO TAMAÑO



PORCENTAJE SUPERFÍCIE DE PARCELAS DE UN DETERMINADO TAMAÑO





que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.

A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayo

Alejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselletro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.




O xefe do Servizo de Uibanismo da Coruña Li Agustin Barca Catelo Superficie de las Parcelas


84 - 500 501 - 1000 1001 - 2000 2001 - 4000

4001 - 10000


20001 - 1000000




Parcelas menores de 1000m2 20 Parcelas 11.381 m2




Parcelas entre 1000 y 2000m2 17 Parcelas 23.985 m2



Parcelas entre 2000 y 4000m2 9 Parcelas 23.876 m2




Parcelas entre 4000 y 10000m2 4 Parcelas 27.768 m2





Parcelas entre 10000 y 20000m2 0 Parcelas 0 m2



Parcelas mayoers 20000m2 2 Parcelas 63.834 m2



(Polígono Comercial Mayorista de A Coruña)

Superfície total del parque:

73,60 Ha

Superficie de suelo industrial:

47,50 Ha (64,5%)

Número de parcelas: Número de actividades: 245 376

Año de puesta en funcionamiento: 1974

100%

Parcelas con actividad:



Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.




O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña


Escala DIN A3: 1/10.000 100 200m NO

Observaciones:

- Limitado al Norte por el ferrocarril y al Sur por la riera.
- La riera se encuentra parcialmente canalizada y cubierta.
- Actualmente se están ejecutando las obras de la 3ª Ronda. Ésta contempla una nueva conexión con el polígono que mejorará la accesibilidad al sector.




Actividades




- ALIMENTACIÓN ■ TRANSPORTE
- CONSTRUCCIÓN ■ HOSTELERÍA
- **FINANCIERA**
- **TEXTIL**
- **MOBILIARIO** ■ AUTOMOCION
- **■** GRAFICAS
- **SERVICIOS □ TELECOMUNICACION**

■ VARIOS









Superficie total del parque: Superficie de suelo industrial: Número de parcelas: Número de actividades: Año de puesta en funcionamiento: Parcelas con actividad: Techo industrial y comercial máximo: 344.167 m2t DILIGENCIA: que se extiende para hacer constar que el definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorpora las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 Observaciones: cartografía de referencia PGOM98: Sistema General Red Viaria Sistema Local Espacios libres

Escala DIN A3: 1/10.000

0 100 200m N O

-Queda excluído del sector el núcleo urbano de VIO situado a continuación

Vejandro Ramón Antelo Martínez

-Debe ajustarse el ámbito de acuerdo con el límite del territorio municipal contenido en la

rresponde con el documentro aprobado

53,74 Ha

46,50 Ha (86,50%)

- -Los espacios libres y equipamientos se disponen, en general, en los bordes del sector, en la zona de contacto con la montaña y el ferrocarril
- -El núcleo urbano se encaja forzadamente en la ordenación, aunque respira un poco por la zona de espacio libre confrontante situado en el POCOMACO







RECINTO FERIAL

1026

Superficie total del parque: Superficie de suelo industrial:

23.71 Ha 19,11 Ha

Número de parcelas:

Número de actividades:

Año de puesta en funcionamiento: en construcción

Parcelas con actividad:



Escala DIN A3: 1/10.000

Observaciones:

- Situación muy central en una de las principales vías de acceso de la ciudad, junto al Campus de Elviña, pero desconectado de éste.
- Puede ser leído conjuntamente con la agrupación de actividades adyacente Coliseum, Carrefour...

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Teritiorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

PGOM98:

Sistema General Red Viaria

Sistema Local Espacios libres Sistema General Equipamientos

Sistema Local Equipamientos

O xefe do Servizo de



4. EVOLUCIÓN DE LA FORMA DE LA CIUDAD, CIUDAD

4.1. RESIDENCIAL Y CIUDAD PRODUCTIVA

LA CIUDAD RESIDENCIAL

La ciudad nacida en el istmo al abrigo de la rada natural se extiende de manera compacta ocupando los suelos más aptos topográficamente para los usos urbanos. Desde el inicio mantendrá una fuerte vinculación con el mar.

Aunque es difícil precisar el "inicio" preciso de la industrialización, si es posible afirmar que el gran desarrollo industrial se produjo a principios de los 60 gracias al fuerte impulso proporcionado desde el gobierno central. En estos años se produce la construcción de algunas de las infraestructuras viarias de acceso más importantes, el polígono industrial de la Grela-Bens y el relleno de los muelles de san Diego y del Puerto petrolero.

Paralelamente se producen nuevas extensiones residenciales destinadas a acoger a los trabajadores atraídos por la demanda de mano de obra derivada de la industria. Gran parte de estas extensiones se realizan en polígonos residenciales, de entre los que cabe destacar el polígono de Elviña.

LA CIUDAD PRODUCTIVA

En ese momento, si exceptuamos el puerto, que siempre ha mantenido una relación de proximidad con la ciudad, independientemente de los usos que se han ido sucediendo, las industrias se Implantan fuera del núcleo, en relación con las principales vías de acceso y el ferrocarril. Los usos son molestos, nocivos e incluso peligrosos. Conviene tenerlos lejos de los usos urbanos.

En la actualidad, la ciudad se ha expandido considerablemente, ocupando la mayoría de los suelos que quedaban libres de edificación y muchas de las industrias que originalmente se situaban en posiciones periféricas han quedado englobadas dentro de la mancha residencial.

Por otro lado, algunas de las industrias han quedado obsoletas, no resultan viables económicamente o tienen muy limitadas sus posibilidades de ampliación en su emplazamiento actual, por lo que algunas pequeñas y medianas industrias se han desplazado a parques empresariales o industriales situados en otros municipios. El lugar que han dejado ha sido rápidamente ocupado por nuevas actividades, aunque debido a la proximidad del tejido residencial, preferentemente de uso terciario de oficinas, comercial, hospedaje o recreativo.

El cambio de posición de los usos industriales respecto de los urbanos plantea la necesidad de repensar la relación entre ambos. Ésta relación, debería tener en cuenta por lo menos, algunas de las siguientes variables:


- la escasez actual de suelo para nuevas actividades
- la oportunidad que supone la transformación del puerto, en cuanto a traslado de actividades molestas, pero también en cuanto a oferta de nuevo suelo
- las nuevas extensiones residenciales
- la compatibilidad entre usos
- el valor añadido que las nuevas actividades puedan aportar
- las demandas de servicios e infraestructuras relacionadas con las nuevas tecnologías


XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.










iandm Ramón An




INDUSTRIA PERIFÉRICA

0

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

0





LÍMITES

2

(3)

----- Límite Término Municipal

---- Línea de costa

SUELOS


WWW. Urbano Residencial consolidado

///// Urbano Residencial no consolidado

"////, Núcleo rural

Urbano Industrial y de Actividad Económica

Sistema Portuario




XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.




O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña José Agustín Barca Cotelo




Escala DIN A3: 1/40.000

400 800m N 🖱





CIUDAD RESIDENCIAL COMPACTA



CIUDAD INDUSTRIAL PERIFÉRICA (exceptuando el puerto)

4.2. RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD RESIDENCIAL Y PRODUCTIVA. ACTIVIDAD INTEGRADA EN LA CIUDAD RESIDENCIAL E INDUSTRIA PERIFÉRICA.

I + Im ----- Industria + reducción impacto ambiental negativo I + T ----- Industria + Terciario I + R ----- Industria + Residencia T + E ----- Terciario + Equipamientos T + R ----- Terciario + Residencia

ES-3 ZONAS EMPRESARIALES Y LO Análisis	Síntesis	Diagnástica	Entrate via
		Diagnóstico	Estrategia general XUNIA DE GALCIA
Población	Una gran parte de la población de Galicia (35%) se concentra en 7 ciudades de más de 50.000 habitantes (Ferrol, A Coruña,	Las 5 primeras ciudades se alinean según un eje teórico denominado Eje Atlántico (eje de población).	Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio
	Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo).		Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013. O xefe do Servizo de
	La provincia de A Coruña acumula el 40% de la población total	Por peso de población, A Coruña es la segunda ciudad de	Uibahismo da Coruña
	(2.772.533 habitantes), mientras que el municipio alcanza cerca del 9% (244.388 habitantes).	Galicia, por detrás de Vigo (294.772 habitantes).	ten ten de la companya de la company
Ocupación de la población	En Galicia, en el periodo 1975-2000 se mantiene la ocupación	A Coruña manifiesta también esta tendencia hacia la	Promover la transformación de la industria nacia el sector
	en los sectores de la industria y la construcción y aumenta en	terciarización, aunque aquí la agricultura siempre tuvo carácter	terciario, especialmente en las zonas más próximas a la
	el sector servicios en detrimento de la agricultura.	de huerta de la ciudad.	residencia
Empresas	El 95% de las empresas son micro (menos de 10 trabajadores	El tejido productivo gallego se nutre en gran medida de la	Las nuevas actividades a nivel general han de fomentar una
	asalariados). Las empresas sin trabajadores asalariados	iniciativa de pequeños empresarios	transformación progresiva del tipo de asentamiento.
	representan el 60% del total, mientras que las que tienen de 1		
	a 10 representan el 35%. Las grandes empresas de más de 250 trabajadores representan únicamente el 5%		
	230 trabajadores representan unicamente el 5%		
Accesibilidad	La accesibilidad actual al ámbito la garantizan varias autopistas, carreteras nacionales, el ferrocarril y el aeropuerto	Las comunicaciones se han constituido en el soporte de los	La mejora de la integración ambiental de las grandes
	de Alvedro.	focos de asentamientos y de la actividad.	infraestructuras favorece la recualificación de los centros de trabajo.
	A corto plazo se preve la construcción de la autovía de acceso	Estas infraestructuras mejorarán notablemente la accesibilidad	El nuevo papel funcional de la ronda evitará que el trafico
	a A Coruña, conexión con el aeropuerto y 3ª ronda.	al ámbito y pueden variar las relaciones actuales entre los	pesado de las zonas productivas tenga que atravesar la
		focos.	ciudad.
	Así como la conexión de las principales ciudades mediante una línea de tren de alta velocidad.	La llegada del AVE supone transformar la actual estación de	Se propone la transformación de la estación actual en estación
	una ililea de tren de alta velocidad.	pasajeros de San Cristóbal.	intermodal. La transformación permitirá recuperar suelos muy centrales y dinamizará los sectores de su entorno.
			centrales y dinamizara los sectores de su entorno.
Juevo Puerto Exterior	Actualmente se está construyendo el nuevo Puerto Exterior de	La entrada en servicio supondrá el traslado de gran parte de	La transformación del puerto supone una gran oportunidad
	A Coruña en el municipio vecino de Arteixo, que se prevé que entre en funcionamiento en 2.012.	las actividades del puerto actual a este nuevo emplazamiento.	para la ciudad, en tanto que recuperará una superficie de
	chite en funcionamiento en 2.012.		suelo muy importante para usos urbanos, así como el contacto con la lámina de agua.
Suelo industrial regional	Actualmente existen 14 parques industriales que suman una	No hay apenas oferta de suelo industrial, pues 11 de los	La oferta industrial y logística estratégica más potente se ha o
	superficie de 966Ha. El 66% de ésta se concentra en 4	polígonos están ocupados por actividades al 100%	dar en el entorno del puerto exterior.
	parques situados al suroeste (Sabón, A Grela, Pocomaco y Bertoa)		
	A corto plazo (2008-2010) se preve la entrada en		
	funcionamiento de 4 nuevos parques que sumarán 389 Ha.		
	A medio (2011-2015) y largo plazo (2016-2025) se prevé la	La mayor parte de éstos se situarán entorno el nuevo Puerto	
	construcción de 6 parques con 1.735 Ha.	Exterior, en el Eje A Coruña-Carballo-Fisterre y potenciarán	
uolo industrial municipal	Actualments suisten Orrellennes industriales A.OI. D.	este eje como eje industrial	
Suelo industrial municipal	Actualmente existen 2 polígonos industriales, A Grela-Bens y POCOMACO ocupados al 100%.	No hay suelo libre para ampliaciones ni para nuevas	Ofertar nuevos suelos que posibiliten la implantación de
	1 Occiving o ocupados ai 100 %.	actividades. Éstas sólo pueden darse mediante transformación de actividades existentes	nuevas actividades a corto y medio plazo.
DILIGENCIA:	Una parte significativa del suelo industrial municipal se	Se considera difícil la hipotesis de que desaparezca la	Promover la mejora de las instalaciones que por su coste o
que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se	concentra en 2 parcelas de gran tamaño (Refinería 102 Ha y	Refinería corto plazo.	dificultad no se puedan trasladar.
corresponde con el documentro aprobado	fábrica de Aluminio 48 Ha).		•
definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan	Se prevé construir 1 nuevo polígono, Vío que aportará 54 Ha.	La nueva superficie de suelo para actividad es muy reducida.	Mantener las extensiones previstas en el PGOM para nuevas
las modificaciones señaladas en ella.		Algunas industrias deberán trasladarse o buscar nuevos	actividades.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013	Se encuentra en construcción un polígono mixto de terciario y	emplazamientos fuera del municipio.	
El Oficial Mayor	residencia que aportará 19 Ha para usos terciarios.		
Alejandro Ramón Antello Martinez	La superficie del término municipal es reducida y está actualmente ocupada en un 50%.	Es difícil reservar nuevos suelos para extensiones industriales.	La oportunidad se ofrece en el eje de poniente (A55), en las inmediaciones del nuevo puerto.

ES-3 ZONAS EMPRESARIALES Y LOG Análisis		数据的 经国际股份的股份证据的 是是国际的国际政务的。	
	Síntesis	Diagnóstico	Estrategia general
Parcelas en polígonos industriales	La mayor parte de las parcelas (cerca del 75%) son de tamaño muy pequeño (< 1.000 m2) o pequeño (de 1.000 a 2.000 m2).	El tamaño de las parcelas corresponde bien con el tamaño reducido de la mayor parte de las empresas (95% de microempresas).	Promover la agrupación de parcelas. Esto permitiría ampliar e tamaño de las mismas y resolver los déficits de aparcamiento mediante la reserva de plazas en plantas sótano.
	La relación entre el número de actividades y el número de parcelas es superior a 1 y tiende a 1,5.	Algunas empresas comparten la misma parcela.	Promover la agrupación en altura de las microactividades más aptas para ello, recuperando suelo para espacios libres o para otras actividades.
	Algunas parcelas se han subdividido en parcelas más pequeñas.	El polígono de A Grela, resulta, en cuanto a la distribución de los tamaños de las parcelas un tanto caótico.	
Actividades en polígonos	La mayor parte de los usos pertenecen a los sectores de alimentación, construcción, automoción y transporte (entre el 35 y el 50% del total).	En el polígono de POCOMACO, más moderno que el de A Grela, los usos son "menos industriales" y más diversificados.	
	Los proyectos y licencias recientes manifiestan cierta tendencia a sustituir usos industriales por usos comerciales y lúdicos	En el polígono de A Grela, quizás por su mayor proximidad con la ciudad y por disponer de parcelas de tamaño mediano y grande, se están situando modernas superficies comerciales y de ocio.	
Actividades aisladas	Existen actividades aisladas distribuidas por el territorio, algunas de ellas poco accesibles y con usos marginales.	La tendencia es que desaparezcan, bien por que están situadas en sitios inadecuados urbanísticamente, bien porque están mal conectadas o bien porque se transformarán debido a la presión residencial.	Conviene controlar estos espacios de actividad residual para evitar que gerneren áreas de degradación con actividades marginales.
Relación entre industria y residencia	Una parte importante de las industrias que originalmente se situaban en posiciones periféricas están rodeadas de edificación residencial.	Algunas industrias han quedado obsoletas y no es posible su actualización o ampliación.	Promover la transformación de las industrias obsoletas.
	Existen instalaciones especiales peligrosas, nocivas o molestas.	Estas instalaciones condicionan las posibles nuevas extensiones residenciales en su proximidad. La más significativa es la Refinería.	Limitar los crecimientos de los núcleos actuales; mantener libres de edificación los suelos próximos; o alternativamente valorar la posibilidad de situar usos no residenciales.
	Algunas posibles nuevas actividades demandan infraestructuras y redes de servicio que es difícil satisfacer en los suelos actuales.		Reservar suelos centrales, bien equipados, para permitir la implantación de actividades estratégicas y de alto valor añadido, en el entorno de la nueva estación intermodal y en el puerto, tanto en el muelle de Batería-Calvo Sotelo como en San Diego.
Relación con el arco de levante (Eume Ferrol)	La creación de parques empresariales y logísticos, tanto en Ferrol como en las proximidades del nuevo puerto de A Coruña, supone una doble polaridad para la recuperación y transformación industrial.	La dualidad puerto-espacio logístico y empresarial puede comportar una competencia que favorezca un enclave en perjuicio del otro, en una tensión de una única área productiva.	La entidad de los dos enclaves portuarios y empresariales permite pensar en un funcionalidad complementaria, de la que se beneficien ambas áreas productivas, reconociendo la doble polaridad de sus características específicas.

DILIGENCIA:

0

que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Mayor

Alejandro Ramón Antelo Martínez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de Urbahismo da Coruña

José Agustin Barca Cotelo



0

6. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

- El área metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica. Estudio de posicionamiento, constitución y marketing. A. Precedo. Diputación Provincial de A Coruña.2007
- Ciudad Difusa en Galicia. J.L.Dalda, M.G.Docampo, J.G.Harguindey. Xunta de Galicia. 2005
- Estudio de Suelo Industrial en la demarcación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña: Situación actual y necesidades futuras. 2007
- El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia, 1750-2000. X. Carmona, J. Nadal.
 Fundación Pedro Barrié de la Maza. 2005
- La ciudad a través de su plano. J.G. Cebrián. Excmo. Ayuntamiento A Coruña. 1984
- Análisis del desarrollo urbano de A Coruña. M. Gallego, y J. G. Cebrián.
- A Coruña, cielo y mar. X. Correa, Teresa Díaz Sotelo. Hércules de Ediciones. 2000
- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. Ayuntamiento / Prointec. 1998 (versión CD)
- Asociación de empresarios del Parque Empresarial de A Grela
- Asociación del Polígono Comercial Mayorista de A Coruña
- INE (Instituto Nacional de Estadística)
- IGE (Instituto Gallego de Estadística)
- Plan Galicia (Xunta de Galicia)

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contictas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Intraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbahismo da Coruña

José Agustín Barca Cotelo

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.L., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor



() () () ()

DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el
presente documento refundido se
corresponde con el documentro aprobado
definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial-Mayor
Alejandro Ramón Antello Martinez

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña

José Agustín Barca Cotelo

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



Acceso a A Coruña desde Arteixo En primer plano el Polígono industrial de A Grela donde se sitúan la Refinería (izquierda) y la fábrica de Aluminio (derecha). La falta de correspondencia entre el límite del término municipal de A Coruña y el ámbito físico del territorio en esta zona ha generado una situación confusa: mientras A Coruña disponía sus industrias en la periferia del término, la residencia del municipio vecino se ha extendido buscando la proximidad a A Coruña.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.L., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013 El Oficial Mayor

A DE ST

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiento, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Urbapismo da Coruña

José Agustín Barca Cotel Cor-PGOM 080411



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

definitivamente por la Orden de 25.02.2013
de la C.M.A.T.I., al que se incorporan
las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor





O xefe do Servizo de Urbanismo da Coruña

José Agústín Barca Cotelo A

tin Barca Cotelo Acor-PGOM 080411




refinería así como la indefinición del trazado de la tercera ronda han condicionado su desarrollo.

ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



Acor-PGOM 080411



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

ES-3 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE ZONAS EMPRESARIALES Y LOGÍSTICAS

de la C.M.A.T.I., al que se incorporat las modificaciones señaladas en ella. A Coruña, a 16 de mayo de 2013

Alejandro Ramón Artelo Martinez

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.

O xefe do Servizo de Uibahismo da Coruña

Acor-PGOM 080411



XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.






Polígono industrial de Sabón, construido a finales de los 60 en el municipio vecino de Arteixo, para paliar la falta de suelo para este uso una vez agotado el suelo disponible en el polígono de A Grela (A Coruña).





00000



Polígono de POCOMACO enclavado en el valle del río Monelos visto desde el barrio de Mesoiro. Al fondo la masa boscosa del Monte das Chans. A izquierda la cantera donde se emplazará parcialmente el nuevo polígono de Vío.

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente. Territorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



O xefe do Servizo de Uficialismo da Coruña Li Agustín Barca Cotelo DILIGENCIA:
que se extiende para hacer constar que el presente documento refundido se corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.I., al que se incorporan las modificaciones señaladas en ella.
A Coruña, a 16 de mayo de 2013
El Oficial Mayor

Vista reciente del puerto de A Coruña (2006). Los sectores próximos a la ciudad situados a la izquierda se han ido transformando paulatinamente, debido principalmente a su centralidad, para acoger usos terciarios y usos lúdicos. La construcción del nuevo Puerto Exterior supondrá a medio plazo el traslado de la mayor parte de las actividades, y podría permitir recuperar para la ciudad los suelos portuarios de la bahía hasta el actual puerto pesquero de Oza (límite derecho de la imagen).

XUNTA DE GALICIA

Documento Refundido do PXOM da Coruña, axustado ás condicións contidas na Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Tetritorio e Infraestruturas de 25/02/2013.



presente documento recinados corresponde con el documentro aprobado definitivamente por la Orden de 25.02.2013 de la C.M.A.T.L., al que se incorporan A Coruña, a 16 de mayo de 2013

